

华新镇大型社区华新基地-文体中心装修工程

工 程 量 清 单



工 程 量 清 单

工程名称：华新文体中心装修工程\文体中心\建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	拆除砌块墙 墙厚200	m2	134.82
2	满批腻子 乳胶漆二遍	m2	1080.66
3	轻钢龙骨基层 轻钢龙骨 间距400mm	m2	216.47
4	面层 纸面石膏板 安装在T型轻钢龙骨上	m2	216.47
5	PVC地板 块料	m2	133
6	复合地板	m2	221.32
7	包柱子	m2	66.24
8	舞台搭建		1
9	实木装饰门 商品砌筑砂浆(干粉) DM5.0	m2	2.3
10	仿石石砖 墙面、墙裙 水泥砂浆 1:3	m2	110.16
11	墙柱面 多彩涂料 三遍 抹灰面	m2	52.3
12	面层 硬木板条墙面	m2	22.44
13	踢脚板 硬木	m	49.29
14	面层 彩绘玻璃 浮搁式	m2	28.9
15	新装插座 地面插座	只	24
16	新装暗开关 单控	只	7
17	满批腻子 乳胶漆二遍	m2	57
18	轻钢龙骨基层 轻钢龙骨 间距400mm	m2	347.39
19	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列	m2	61.04
20	新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 双层	m2	61.04
21	面层 纸面石膏板 安装在T型轻钢龙骨上	m2	317.39
22	复合地板	m2	54.14
23	防腐木地板	m2	64.71
24	屋面找平层 砂浆 2cm厚 商品地面砂浆(干粉) DS15.0	m2	58.69
25	铲除人工草坪	m2	58.69
26	大理石 茶水台 大理石饰面板 厚20 混合砂浆 1:1:2	m2	1.33
27	实木装饰门 商品砌筑砂浆(干粉) DM5.0	m2	6.72
28	面层 隔音板	m2	84.63
29	踢脚板 硬木	m	44.45
30	墙面贴装饰面 墙纸 拼花	m2	110.43
31	面层 硬木板条墙面	m2	39.3
32	仿石石砖(干粉) 墙面、墙裙 商品抹灰砂浆(干粉) DP15.0	m2	18
33	新建舞台		2
34	踢脚板 硬木	m	40.1

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：华新文体中心装修工程\文体中心\建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
35	面层 镜面玻璃 贴在胶合板上	m2	30.66
36	新装插座 地面插座	只	69
37	新装暗开关 单控	只	18
38	拆除平顶 金属龙骨 石膏板	m2	189.78
39	满批腻子 乳胶漆二遍	m2	90
40	天棚面 多彩涂料 三遍 抹灰面	m2	189.78
41	轻钢龙骨基层 轻钢龙骨 间距400mm	m2	192.52
42	面层 纸面石膏板 安装在T型轻钢龙骨上	m2	192.52
43	遮阳棚	m2	101.06
44	防静电活动地板 铝质	m2	142.19
45	新铺地砖地坪 600*600 勾缝 水泥砂浆 1:3	m2	174.77
46	铺贴花岗岩 踢脚线 花岗岩饰面板 厚20 水泥砂浆 1:2	m	81.82
47	木板面层 硬木地板 木楞毛地板上	m2	20
48	柜类 吧台	m2	11.55
49	大理石 水盆柜台 大理石饰面板 厚20 混合砂浆 1:1:2	m2	1.33
50	书架	套	10
51	实木装饰门 商品砌筑砂浆(干粉) DM5.0	m2	5.69
52	墙柱面 多彩涂料 三遍 抹灰面	m2	28.05
53	60*30MM成品白色木兰栅	m2	22.68
54	铺贴花岗岩 踢脚线 花岗岩饰面板 厚20 水泥砂浆 1:2	m	37.38
55	新装插座 地面插座	只	139
56	新装暗开关 单控	只	9
57	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列	m2	60.23
58	新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 双层	m2	60.23
59	满批腻子 乳胶漆二遍	m2	60
60	仿腐木地板	m2	621.48
61	实木装饰门 商品砌筑砂浆(干粉) DM5.0	m2	14.95
62	新装插座 地面插座	只	139
63	新装暗开关 单控	只	6

增值税

工程量清单

工程名称: 华新文体中心装修工程\装修工程\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税