

工程量清单

工程名称：青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀港雨水泵站工程）\青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀泾港雨水泵站工程）\泵站工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			泵站工程				
1	安	03-8-1-194	低压不锈钢管 电弧焊 公称直径100mm以内	10m	0.1		
	主	Z17051701@1	不锈钢排气管DN100	m	0.9		
2	安	03-8-1-198	低压不锈钢管 电弧焊 公称直径250mm以内	10m	0.2		
	主	Z17051701@2	不锈钢压力管DN250	m	1.76		
3	安	03-8-1-201	低压不锈钢管 电弧焊 公称直径400mm以内	10m	0.1		
	主	Z17051701@3	不锈钢进水管DN500	m	0.88		
4	安	03-8-7-37	低压法兰阀门 公称直径250mm以内	个	2		
	主	Z19010027@1	止回阀DN250	只	2		
	主	Z03014663	精制六角螺栓连母垫	10套	2.47		
5	安	03-8-7-37	低压法兰阀门 公称直径250mm以内	个	2		
	主	Z03014663	精制六角螺栓连母垫	10套	2.47		
	主	Z19010027@2	闸阀DN250	只	2		
6	安	03-3-2-91换	塑料、玻璃钢容器安装 设备重量1t以内	台	1		
	主	补充主材001	筒体（GRP）	台	1		
	主	补充主材003	防淤积底座（GRP）	台	1		
	主	补充主材003@1	格栅导轨（SS304）	套	1		
	主	补充主材003@2	不锈钢导轨（SS304）	套	1		
	主	补充主材003@3	爬梯（SS304）	套	1		
	主	补充主材003@4	盖板（铝合金）	套	1		
	主	补充主材006	安全格栅（热镀锌钢）	套	1		
	主	补充主材007	提篮格栅（SS304）	套	1		
	主	补充主材008	可提升式固定杆（PP）	套	1		
	主	补充主材009	维修平台（热镀锌钢）	套	1		
	主	补充主材010	悬臂吊接口（Q235）	套	1		
	主	补充主材011	防旋装置	套	1		

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀港雨水泵站工程）\青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀泾港雨水泵站工程）\泵站工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
7	安	03-4-4-25换	动力配电盘、箱、柜 落地安装	台(块)	1		
	主	补充主材002	控制柜（无人值守智能控制系统）	台	1		
8	安	03-10-3-447	法兰式软接头安装 公称直径 400mm 以内	个	1		
	主	Z18210401@1	出水饶性接头DN400	个	1		
9	安	03-10-3-447	法兰式软接头安装 公称直径 400mm 以内	个	1		
	主	Z18210401@2	进水饶性接头DN500	个	1		
10	安	03-1-8-1换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	2		
	主	补充主材004	水泵SPF200C 150/4-50(带自藕装置DN200)	台	2		
11	安	03-6-1-397换	浮球液位计、浮球液位控制器安装	台	1		
	主	补充主材005	静压差液位计	个	1		
12	安	03-6-1-397换	浮球液位计、浮球液位控制器安装	台	1		
	主	补充主材005@1	水滴型液位浮球	个	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀港雨水泵站工程）\青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀泾港雨水泵站工程）\道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			道路工程				
1	市	04-1-2-25	平整场地	m ²	17		
2	市	04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):20	100m ²	0.17		
3	市	04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m ²	0.17		
4	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):20 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	100m ²	0.17		
5	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	100m ²	-0.17		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀港雨水泵站工程）\青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀泾港雨水泵站工程）\管道工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			管道工程				
1	给	给51-1-2-101	场地平整	m2	150		
2	市	04-1-1-5	机械挖土方	m3	520.8		
3	市	04-1-2-14	沟槽及基坑填筑 回填土	m3	305.8		
4	土	土01-1-2-7	余土弃置（含翻挖道路渣土）	m3	215		
5	给	给52-1-4-1	管道垫层 黄砂垫层	m3	21.63		
6	给	给52-1-3-4	沟槽回填 黄砂	m3	8.44		
7	给	给52-1-3-3	沟槽回填 砾石砂	m3	28.48		
8	给	给52-1-6-69	管道铺设 不锈钢管 S304 DN400 进水管	100m	0.24		
9	给	给52-1-6-69	管道铺设 HDPE承插式双壁缠绕管 DN400 进水管	100m	0.268		
10	给	给52-1-6-70	管道铺设 HDPE承插式双壁缠绕管下 DN500 出水管	100m	0.03		
11	给	给52-1-6-70	管道铺设 HDPE承插式双壁缠绕管 DN500 进水管	100m	0.03		
12	土	土01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 压力井 预拌混凝土(泵送型)	m3	0.42		
13	土	土01-17-2-39	复合模板 垫层 压力井	m2	0.82		
14	给	给52-3-3-1	现浇钢筋混凝土压力井DN400 混凝土 预拌混凝土(泵送型)	m3	4.12		
15	给	给52-4-5-5	模板工程 现浇钢筋混凝土压力井	m2	19.44		
16	给	给52-3-3-2	现浇钢筋混凝土压力井 钢筋	t	2.19		
17	给	给52-3-2-1换	水泥砂浆抹面 压力井 水泥砂浆 M10	m2	30.62		
18	给	给52-3-6-2换	安装压力盖板 压力井	块	1		
19	给	给51-2-8-602	B型刚性防水套管 公称直径 500mm以内	个	1		
20	给	给51-2-7-406	橡胶缓闭逆止阀 公称直径 500mm以内	个	1		
21	土	土01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 雨水井 预拌混凝土(泵送型)	m3	2.88		
22	土	土01-17-2-39	复合模板 垫层 雨水井	m2	5.28		
23	给	给52-3-1-1换	雨水井 深≤2.5m 水泥砂浆 M10	m3	15.22		
24	给	给52-3-2-1换	水泥砂浆抹面 雨水井 水泥砂浆 M10	m2	54.34		
25	给	给52-3-9-3换	安装盖板及盖座 钢纤维ganji盖座 水泥砂浆 M10	套	2		
26	给	给52-3-6-2换	安装防坠网 雨水井	只	2		

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀港雨水泵站工程）\青浦区申嘉湖高速下立交整治工程（秀泾港雨水泵站工程）\管道工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
27	土	土01-5-12-2	预埋铁件 爬梯	t	0.036		
28	土	土01-5-7-13	预拌混凝土(非泵送) 零星构件（井口） 预拌混凝土(非泵送型)	m3	0.61		
29	土	土01-17-2-94	复合模板 零星构件 （井口）	m2	3.55		
30	土	土01-5-11-34	钢筋 零星构件（井口）	t	0.037		
31	市	04-6-1-7换	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度(mm):24	m2	35		
32	市	04-6-1-8	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m2	35		
33	市	04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm（道路修复）	100m2	0.35		
34	市	04-2-2-23	机械摊铺厂拌水泥稳定碎石基层 厚20cm（道路修复）水泥稳定碎石	100m2	0.35		
35	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm（道路修复）厚度(cm):24 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m2	0.35		
36	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm（道路修复）预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m2	0.35		
37	土	土01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送)（设备基础）垫层 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m3	3.04		
38	土	土01-17-2-39	复合模板 （设备基础）垫层	m2	2.7		
39	土	土01-5-1-6	预拌混凝土(泵送) （设备基础） 预拌混凝土(泵送型)	m3	8		
40	土	土01-17-2-51	复合模板 设备基础	m2	8		
41	土	土01-5-11-5	钢筋 设备基础	t	0.86		
42	路	路G1-5-39换	钢丝围栏（包括基础混凝土浇筑、立柱、网面等制作及安装）	100m2	0.484		
43	土	土01-2-2-20	打、拔钢板桩 桩长≤6m	t	27.7		
44	土	土01-2-2-24	安、拆导向夹具	m	30		
45	土	土01-2-2-25	钢板桩使用费(租赁)	t×天	831		
小 计				元			
合 计				元			

增值税