

工程量清单

工程名称: 青浦区金泽镇村村通公交配套工程-交通信号灯工程\交通信号灯工程\沪青平公路西岑支路信号灯

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
			标志标线部分		
1	市	04-2-5-27	箭头 热熔型涂料	100m2	0.449
2	市	04-2-5-36	清除箭头标线	100m2	0.107
3	市	04-2-5-33系	横道线 热熔型涂料	100m2	0.64
4	市	04-2-5-36	清除横道线标线	100m2	0.624
5	市	04-2-5-15	标志板安装 $S \leq 4.5m^2$	块	2
	主	Z36210124	标志板(高强度)	块	2
6	市	04-2-5-25	震荡线 热熔型涂料	100m2	1.008
			小 计	元	
			信号灯部分		
7	市	04-2-5-56	安装信号灯 JD400-3-3L(JS)计时机动车信号灯	套	8
	主	Z25370301@1	计时机动车信号灯JD400~3~3L(JS)	套	8
8	市	04-2-5-56	安装信号灯 RX300×300-3-2L(JS)双色计时行人信号灯	套	2
	主	Z25370301@2	双色计时行人信号灯RX300×300~3~2L(JS)	套	2
9	市	04-2-5-49换	安装单曲臂式信号灯杆 长3.5m	根	4
	主	Z36220711@1	单曲臂信号灯杆(上部)3.5m以内	套	4
10		临综-6	单曲臂式信号灯杆下部基础	只	4
11	市	04-2-5-51	安装长伸臂式信号灯杆 长9m	根	2
	主	Z36220911@1	长伸臂信号灯杆(上部)长9m	套	2
12		临综-3	长伸臂式信号灯杆下部基础	只	2
13	市	04-2-5-4	手孔井 765*665 预拌混凝土(非泵送型) C40 粒径5~16	座	3
14	市	04-2-5-3	手孔井 565*465 预拌混凝土(非泵送型) C40 粒径5~16	座	5
15		临3	电缆保护管橡胶闷头	只	48
16	市	04-2-5-61	安装进线管	根	7
	主	Z18254101	夹箍	副	14
	主	Z29060535	聚氯乙烯电线管	根	7
17		临综-1	土层排两孔 开挖回填	m	65.7
18		临综-2	水泥开挖修复 两孔	m	75.6
19	市	04-2-5-58	管内穿导线	km	0.729
	主	Z28030541@1	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线	m	750.87

工程量清单

工程名称: 青浦区金泽镇村村通公交配套工程-交通信号灯工程\交通信号灯工程\沪青平公路西岑支路信号灯

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
20	市	04-2-5-59	管内穿电源线	km	0.04
	主	Z28030254@1	铜芯聚氯乙烯绝缘线KVVB2*6	m	41.2
21	市	04-2-5-60	管内穿接地线	km	0.135
	主	Z28030534@1	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线	m	139.05
22	市	04-2-5-54	安装落地式信号机箱	只	1
	主	Z36200101@1	信号机（SCATS）	个	1
	主	Z36200211	信号机箱（落地式）	只	1
	主	Z36200301	信号机箱底座	只	1
23		临综-3	信号机（SCATS）基础	只	1
24	给	给51-4-1-102	前导工作 钻机系统安装、调试、拆卸 小型	台	1
25	给	给51-4-1-601	无线导向钻导向孔 一类土质	m	90
26	给	给51-4-1-701	扩孔一类土质 公称外径/公称直径(mm以内) dn225/DN200	m	90
27	给	给51-4-1-801 换	管线回拖 公称外径dn225mm以内敷设2孔 110PE管	m	90
	主	41356011	聚乙烯（PE）拖头	只	0.17
	主	补充主材002	110PE实壁管	m	180
28	给	给51-1-2-803	余方外运 场外运输 泥浆	m3	2.736
小 计				元	
合 计				元	

工程量清单

工程名称：青浦区金泽镇村村通公交配套工程-交通信号灯工程\交通信号灯工程\沪青平公路大丰路信号灯

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
			标志标线部分		
1	市	04-2-5-33系	横道线 热熔型涂料	100m2	1.5
2	市	04-2-5-14	标志板安装 圆形标志板(高强度)Φ1000	块	2
	主	Z36210121	圆形标志板(高强度)Φ1000	块	2
3	市	04-2-5-14	标志板安装 三角标志板(高强度)△1100	块	2
	主	Z36210121@1	三角标志板(高强度)△1100	块	2
4	市	04-2-5-14	标志板安装矩形标志板(高强度)1000×300	块	2
	主	Z36210121@2	矩形标志板(高强度)1000×300	块	2
小 计				元	
			信号灯部分		
5	市	04-2-5-56	安装信号灯 JD400-3-3L(JS)计时机动车信号灯	套	6
	主	Z25370301@1	计时机动车信号灯JD400~3~3L(JS)	套	6
6	市	04-2-5-56	安装信号灯 RX300×300-3-2L(JS)双色计时行人信号灯	套	2
	主	Z25370301@2	双色计时行人信号灯RX300×300~3~2L(JS)	套	2
7	市	04-2-5-52	安装柱式信号灯杆	根	2
	主	Z36221011	柱式信号灯杆(上部)	套	2
8		临综-6	柱式信号灯杆下部基础	只	2
9	市	04-2-5-51	安装长伸臂式信号灯杆 长9m	根	2
	主	Z36220911@1	长伸臂信号灯杆(上部)长9m	套	2
10		临综-3	长伸臂式信号灯杆下部基础	只	2
11	市	04-2-5-50	安装双曲臂式信号灯杆 长≤3.5m	根	1
	主	Z36220811	双曲臂式信号灯杆	根	1
12		临综-6	双曲臂式信号灯下部基础	只	1
13	市	04-2-5-4	手孔井 765*665 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	座	2
14	市	04-2-5-3	手孔井 565*465 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	座	4
15		临3	电缆保护管橡胶闷头	只	40
16	市	04-2-5-61	安装进线管	根	6
	主	Z18254101	夹箍	副	12
	主	Z29060535	聚氯乙烯电线管	根	6

工程量清单

工程名称：青浦区金泽镇村村通公交配套工程-交通信号灯工程\交通信号灯工程\沪青平公路大丰路信号灯

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
17		临综-1	土层排两孔 开挖回填	m	48.6
18	市	04-2-5-58	管内穿导线	km	0.83
	主	Z28030541@1	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线	m	854.9
19	市	04-2-5-59	管内穿电源线	km	0.04
	主	Z28030254@1	铜芯聚氯乙烯绝缘线KVV2*6	m	41.2
20	市	04-2-5-60	管内穿接地线	km	0.15
	主	Z28030534@1	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线	m	154.5
21	市	04-2-5-54	安装落地式信号机箱	只	1
	主	Z36200101@1	信号机（SCATS）	个	1
	主	Z36200211	信号机箱（落地式）	只	1
	主	Z36200301	信号机箱底座	只	1
22		临综-3	信号机（SCATS）基础	只	1
23	给	给51-4-1-102	前导工作 钻机系统安装、调试、拆卸 小型	台	1
24	给	给51-4-1-601	无线导向钻导向孔 一类土质	m	40.5
25	给	给51-4-1-701	扩孔一类土质 公称外径/公称直径(mm以内) dn225/DN200	m	40.5
26	给	给51-4-1-801 换	管线回拖 公称外径dn225mm以内敷设2孔 110PE管	m	40.5
	主	41356011	聚乙烯（PE）拖头	只	0.08
	主	补充主材002	110PE实壁管	m	81
27	给	给51-1-2-803	余方外运 场外运输 泥浆	m3	1.368
小 计				元	
下行路口拓宽					
28	市	04-6-1-9换	液压镐翻挖混凝土路面 厚20cm 厚度(cm):45	m2	37.5
29	市	04-6-1-10	液压镐翻挖混凝土路面 ±1cm	m2	37.5
30	市	04-1-3-1	废料场外运输	m3	16.875
31	市	04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):20	100m2	0.375
32	市	04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m2	0.375
33	市	04-7-3-1	混凝土路面模板	m2	45
34	市	04-2-2-27换	水泥混凝土面层 预拌混凝土(泵送型) C30 粒径5~40	m3	9.38
35	市	04-5-1-2	现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片	t	0.4

工程量清单

工程名称: 青浦区金泽镇村村通公交配套工程-交通信号灯工程\交通信号灯工程\沪青平公路大丰路信号灯

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
36	市	04-2-5-64	安装铁制反光柱	根	2
	主	Z36210311@1	反光柱Φ90×1200	根	2
小 计				元	
合 计				元	

工程量清单

工程名称：青浦区金泽镇村村通公交配套工程-交通信号灯工程\交通信号灯工程\沪青平公路（大丰路）62k+700开设路口工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
			2018年沪青平公路（大丰路）开设路口		
			中央绿化带		
1	市	04-6-1-11换	翻挖基础 厚20cm 厚度(cm):57	m2	9
2	市	04-6-1-12	翻挖基础 ±1cm	m2	9
3	市	04-1-3-1	废料场外运输	m3	5.13
4	市	04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):20	100m2	0.09
5	市	04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m2	0.09
6	市	04-2-2-27换	水泥混凝土基层 预拌混凝土(泵送型) C30 粒径5~40	m3	2.7
7	市	04-5-1-2	现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片	t	0.1
8	市	04-2-3-8	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) 厚8cm 中粒式沥青混凝土工厂热再生AC~25	100m2	0.09
9	市	04-2-3-12换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土AC-13	100m2	0.09
10	市	04-2-3-13	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土AC-13	100m2	0.09
11	市	04-2-4-3换	人行道基础混凝土 厚10cm 厚度(cm):15 预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	100m2	0.05
12	市	04-2-4-4	人行道基础混凝土 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20	100m2	0.05
13	市	04-2-4-9	铺筑预制混凝土人行道板	100m2	0.05
14	市	04-2-5-64	安装铁制反光柱	根	2
	主	Z36210311	反光柱Φ90×1200	根	2
小 计				元	
			两侧水泥分隔墩		
15	市	04-6-1-11换	翻挖基础 厚20cm 厚度(cm):37	m2	6
16	市	04-6-1-12	翻挖基础 ±1cm	m2	6
17	市	04-1-3-1	废料场外运输	m3	2.22
18	市	04-2-3-8	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) 厚8cm 中粒式沥青混凝土工厂热再生AC~25	100m2	0.06
19	市	04-2-3-12换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土AC-13	100m2	0.06
20	市	04-2-3-13	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土AC-13	100m2	0.06
21	市	04-2-5-64	安装铁制反光柱	根	4
	主	Z36210311	反光柱Φ90×1200	根	4

工程量清单

工程名称：青浦区金泽镇村村通公交配套工程-交通信号灯工程\交通信号灯工程\沪青平公路（大丰路）62k+700开设路口工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
22	市	04-2-5-7换	太阳能路灯杆拆移	根	1
23		临综-6	太阳能路灯杆下部基础	只	1
24	市	04-2-5-15	标志板安装 2500*1000标志板(高强度)	块	1
	主	Z36210124@1	2500*1000标志板(高强度)	块	1
25	市	04-2-5-8	安装单悬臂杆 159标志弯杆	根	1
	主	Z36220411	单弯杆(上部) Φ159×5400	根	1
26		临综-6	159标志弯杆下部基础	只	1
小 计				元	
			安全围护及机械		
27	市	04-7-10-20	压路机(综合)场外运输费	台·次	1
28	市	04-7-10-18	1m3以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1
小 计				元	
合 计				元	