

赵巷镇巷华苑整治工程

工程

工程发包价

招 标 人：

上海市青浦区赵巷镇人民政府
(单位盖章)



工程造价咨询企业
招标代理机构：

上海市建设工程监理咨询有限公司
(单位盖章)



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)




法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

(签字或盖章)



编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)



复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：2016-12-15

复 核 时 间：2016-12-15

赵巷镇巷华苑整治工程

工程发包价编制说明

本工程控制价编制依据：

- 一、上海市建筑和装饰工程企业管理和利润费率取费标准依据沪建市管〔2016〕42号关于调整《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》规定范围，建筑和装饰工程为人工费的20.78%~30.98%，本发包价取费20.78%。市政道路工程为人工费的28.29%~32.93%，本发包价取费28.29%。安装工程为人工费的32.33%~36.20%，本发包价取费32.33%。
- 二、根据上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用暂行管理规定（沪建交2006第445号文），安全防护、文明施工等四项措施费费率范围3.3%~3.8%，根据本项目技术要求及工程特点，本发包价取费8885.39元。（措施费包干）
- 三、其它措施费费率依据沪建市管〔2016〕42号关于调整《关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知》规定范围，市政土建工程为分部分项工程费的1.5%~2.37%，本工程统一取费10419.65元。（措施费包干）
- 四、社会保障费取费标准依据沪建市管〔2016〕43号关于发布《关于调整社会保险费取费和缴交核付办法的通知》规定范围，市政道路工程取费42.30%。建筑和装饰工程取费38.42%。安装工程取费38.42%。
- 五、工程量计算及定额套用依据《上海市市政工程预算定额（2000）》、《上海市建筑和装饰工程预算定额（2000）》、《上海市安装工程预算定额（2000）》的有关规定。
- 六、主要材料价格和人工价格参照上海建设工程2016年第11期《造价与交易信息》。
- 七、根据建设工程特点，参考本地类似工程项目结算，建议总价下浮5%作为工程发包价。

编制单位：上海市建设工程监理咨询有限公司

招标单位：上海市青浦区赵巷镇人民政府

2016年12月27日

赵巷镇巷华苑整治工程

编 号	项 目	总 价 (元)	备 注
一	工程总造价	914550.78	
二	工程发包价	868823.24	总造价下浮5%

编制单位：上海市建设工程监理咨询有限公司

编制日期：2016年12月27日

工程概况

项目名称:	赵巷镇巷华苑整治工程
工程地点:	
建设单位:	上海市青浦区赵巷镇人民政府
施工单位:	
设计单位:	
监理单位:	
审价单位:	
编制单位:	上海市建设工程监理咨询有限公司
结构类型:	
建筑面积 (m2):	0.00
框架面积 (m2):	
地下面积 (m2):	
编制人:	
上岗证号:	
校对:	
上岗证号:	
审核人:	
上岗证号:	
编制日期:	2016-12-19
工程造价:	914550.78
造价指标:	
总造价(大写):	玖拾壹万肆仟伍佰伍拾元柒角捌分

费 用 表

工程名称: 赵巷镇巷华苑整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

预 算 书

工程名称：赵巷镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			安装工程				119767.15
1	安	2-242换	照明配电箱、盘、柜悬挂式安装 8回路以上	台	1.000	862.02	862.02
2	安	2-236换	动力配电箱、盘、柜悬挂式安装 8回路以下	台	1.000	842.49	842.49
3	安	2-600	挖填土方 普通土	10m3	26.000	449.50	11687.00
4	安	2-613	电缆保护管敷设、顶管 塑料管 管径 100mm以下	10m	93.000	255.13	23727.09
	主	AB04255	硬塑料管	m	985.80	5.31	5229.67
	主	AB04259	坑套筒	m	27.90	7.10	198.09
5	安	2-650	铜芯电缆 四芯以下 10以下	100m	8.500	3607.37	30662.65
	主	AB03505	护套电力电缆	m	858.50	30.80	26442.66
6	安	2-1275	动力照明管内穿线 动力线路 4以内	100m单线	4.550	164.02	746.29
	主	AB04207	绝缘导线	m	473.61	0.24	113.67
7	安	2-1442	地坪内安装插座盒、接线盒(铸铁)	10个	1.700	245.98	418.17
	主	AB00332	插座盒、接线盒(铸铁)	个	17.34	5.50	95.37
8	安	2-1727	庭院路灯安装普通型 灯柱(H=3m以内) 1火	10套	5.000	4650.12	23250.60
	主	AB04306@2	庭园灯普通型	套	50.50	256.65	12960.93
9	安	2-1727	庭院路灯安装中档型 灯柱(H=3m以内) 1火	10套	5.000	5514.17	27570.85
	主	AB04306@1	庭园灯中档型	套	50.50	342.20	17281.20
小 计				元			119767.15
			智能安装工程				211208.20
10	智	智N8-5换	摄像机安装 网络(索尼高清红外线夜视)	台	24.000	1718.88	41253.12
11	智	智N8-22换	支架安装 摄像机支架 FY5010	套	24.000	173.75	4170.00
12	智	智N6-3换	电源安装、调试 开关电源 FY12V12A	只	24.000	228.93	5494.32
13	智	智N7-55换	录像设备安装、调试 服务器	台	2.000	4920.83	9841.66
14	智	智N2-67换	网络监控设备安装、调试 硬盘	只	6.000	1776.01	10656.06
15	智	智N9-45换	机房设备安装 标准机柜 落地式	台	1.000	5238.78	5238.78
16	智	智N8-57换	显示设备安装、调试 彩色、黑白监视器 三星22寸	台	1.000	876.88	876.88
17	智	智N3-99换	单模光收发器DFE851	对	6.000	1930.05	11580.30
18	智	智N2-83换	路由器设备安装 局域网路由器	台	1.000	1855.95	1855.95
19	智	智N1-497	视频跳线(5米) 国标镀金	条	28.000	274.33	7681.24
	主	ZNB00493@1	视频跳线(5米) 国标镀金	m	145.60	17.97	2616.00

增值税

预 算 书

工程名称：赵巷镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
20	智	智N1-497换	BNC、接头零配件 国标镀金	批	1.000	2319.85	2319.85
	主	ZNB00493@2	BNC、接头零配件 国标镀金	批	1.00	2138.95	2138.95
21	智	智N2-80换	交换机TP-LLNN TLLQQB	台	6.000	486.24	2917.44
22	智	智N2-81换	交换机TP-LLNN TLLQ15	台	1.000	615.88	615.88
23	智	智N1-461换	光纤熔接	个	12.000	602.78	7233.36
	主	ZNB00027@1	光纤熔接	套	12.12	556.17	6740.83
24	智	智N1-461	光纤熔接配件	套	12.000	764.02	9168.24
	主	ZNB00027@2	光纤熔接配件	套	12.12	684.52	8296.39
25	智	智N1-93	套接扣压式电线管敷设 暗配 公称直径25mm以内	100m	2.000	1451.38	2902.76
	主	ZNB00066	扣压式镀锌钢管	m	206.00	7.79	1604.74
26	智	智N1-340	管内穿线 铜芯电线 RVV、RVS、BVS 0.5mm ² 二芯以下	100m	1.200	175.95	211.14
	主	ZNB00472	导线	m	124.80	0.56	70.39
27	智	智N1-346	管内穿线 铜芯电线 RVV、RVS、BVS 1.5mm ² 四芯以下	100m	6.500	445.05	2892.83
	主	ZNB00478	导线	m	676.00	2.88	1946.88
28	智	智N1-395	管内穿线 光纤敷设 8芯	100m	4.000	873.00	3492.00
	主	ZNB00022@1	光纤8芯	m	406.00	4.39	1783.56
29	智	智N1-161	易弯塑料管敷设 暗配 公称直径25mm以内	100m	6.500	1233.95	8020.68
	主	ZNB00447	易弯塑料管	m	676.00	2.14	1446.64
30	智	智N8-24	304不锈钢立杆 安装≤3m 立杆	套	16.000	1095.15	17522.40
	主	ZNB00070	立杆	套	16.00	732.88	11726.03
31	智	智N9-16换	室外304不锈钢防水箱	套	6.000	1325.00	7950.00
32	智	智N8-24	支架安装 摄像机立杆 ≤3m 立杆	套	16.000	1095.15	17522.40
	主	ZNB00070	立杆	套	16.00	732.88	11726.03
33	智	智N1-467	挖填土方 坚土	10m ³	7.200	542.50	3906.00
34	智	智N1-490	混凝土管道基础及包封	m ³	28.000	856.99	23995.72
35	智	智N1-255	砖墙刨沟 管径20mm以内	10m	20.000	94.46	1889.20
小 计				元			211208.20
合 计				元			330975.35

增值税

预 算 书

工程名称：赵巷镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\道路改建

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			道路整改				219221.86
1	市	2-1-1	人工挖土方(I II类)	m3	91.000	26.14	2378.74
2	市	ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	288.960	31.53	9110.91
3	市	1-1-5	平整场地	m2	228.000	3.23	736.44
4	市	2-4-7换	人行道级配碎石基础(厚20cm) 厚度(cm):10	100m2	3.680	3545.54	13047.59
5	市	2-4-3	人行道基础商品砼(厚10cm) 非泵送商品混凝土 (5-20mm)C20	100m2	3.680	4131.38	15203.48
6	房	房12-3-37	新做水泥预制块路面 植草砖 400*180	m2	1006.000	65.18	65571.08
7	市	1-3-21	翻挖预制彩色人行道	m2	778.000	23.80	18516.40
8	市	1-3-15换	翻挖碎石类基层(厚15cm) 厚度(cm):10	m2	399.000	13.43	5358.57
9	市	1-3-16	翻挖碎石类基层(±1cm)	m2	-399.000	4.20	-1675.80
10	市	1-3-22换	翻挖现浇人行道(厚6.5cm) 厚度(cm):10	m2	399.000	14.11	5629.89
11	市	1-3-23	翻挖现浇人行道(±1cm)	m2	399.000	5.92	2362.08
12	市	2-4-7换	人行道级配碎石基础(厚20cm) 厚度(cm):10	100m2	2.600	3545.54	9218.40
13	市	2-4-8	人行道级配碎石基础(±1cm)	100m2	-2.600	1659.35	-4314.31
14	市	2-4-3	人行道基础商品砼(厚10cm) 非泵送商品混凝土 (5-20mm)C20	100m2	2.690	4131.38	11113.41
15	市	1-3-17	翻挖侧石	m	295.000	7.02	2070.90
16	市	2-4-21	排砌预制侧石 水泥砂浆 1:2.5	m	328.000	38.30	12562.40
17	市	PS4-1-1	雨水进水口 400*300 (Φ300)	座	22.000	347.18	7637.96
18	市	PS1-4-1	UPVC加筋管连管 DN225	100m	0.440	19068.60	8390.18
19	市	1-3-36	拆除砼结构	m3	2.700	370.14	999.38
20	市	4-6-8	C25承台砼 现浇混凝土 (5-40mm)C25	m3	2.700	476.38	1286.23
21	市	4-6-10	承台有底模模板	m2	36.000	83.18	2994.48
22	市	2-3-40	砼路面纵缝切缝	100m	5.610	1413.75	7931.14
23	市	1-3-1	翻挖沥青类道路(厚10cm)	m2	140.000	11.91	1667.40
24	市	2-3-12换	沥青混凝土面层 人工摊铺粗粒式沥青砼(厚8cm) 粗粒式沥青混凝土 (AC-30) 厚度(cm):6	100m2	1.400	6755.85	9458.19
25	市	2-3-13	沥青混凝土面层 人工摊铺粗粒式沥青砼(±1cm) 粗粒式沥青混凝土 (AC-30)	100m2	-1.400	1655.26	-2317.36
26	市	2-3-16换	沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(厚2.5cm) 细粒式沥青混凝土 (AC-13) 厚度(cm):4	100m2	1.400	2783.32	3896.65
27	市	2-3-17	沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥	100m2	1.400	1494.68	2092.55

增值税

预算书

工程名称: 赵巷镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\道路改建

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			青砼(±0.5cm)细粒式沥青混凝土 (AC-13)				
28	市	4-5-16	砖砌挡墙 水泥砂浆 M7.5	m3	0.160	532.63	85.22
29	市	2-4-3换	人行道基础商品砼(厚10cm)非泵送 商品混凝土 (5-20mm)C20 厚度(cm): 15	100m2	0.020	4131.38	82.63
30	市	2-4-4	人行道基础商品砼(±1cm)非泵送 商品混凝土 (5-20mm)C20	100m2	0.020	1889.70	37.79
31	市	6-4-16	粉刷砖结构(无嵌条)水泥砂浆 1:2 .5	m2	1.350	27.77	37.49
32	市	3-2-31	安装减速板	块	48.000	80.81	3878.88
33	市	3-3-1换	车位划线(冷漆)	个	64.000	42.67	2730.88
34	市	3-3-3换	车位划线(热熔漆)	个	25.000	57.68	1442.00
小 计				元			219221.86
合 计				元			219221.86

增值税

费用表

工程名称: 赵巷镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\土建改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

工料机汇总表

工程名称: 赵巷镇巷华苑整治工程

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
1	100100	综合人工	工日	402.21	129.00	51884.83
2	100200	综合人工	工日	2.02	134.00	270.14
3	AA06264	综合工日	工日	308.84	155.00	47869.81
4	FR0002	泥工	工日	58.05	165.50	9607.28
5	FR0009	沟路工	工日	165.99	135.00	22408.65
6	FR0010	油漆工	工日	54.45	163.50	8902.58
7	RG005	钢筋工	工日	0.66	156.50	102.82
8	RG008	油漆工	工日	7.32	163.50	1197.39
9	RG013	电焊工	工日	2.11	169.50	356.87
10	RG014	其他工	工日	15.80	131.00	2069.62
11	RG017	起重工	工日	11.58	155.50	1800.72
12	RG038	木工(装饰)	工日	82.72	175.50	14516.75
13	ZNA00001	综合工日	工日	366.35	155.00	56784.41
14	203060	非泵送商品混凝土 (5-20mm)C20	m3	64.96	347.57	22578.34
15	205030	木模成材	m3	0.77	1596.60	1225.87
16	207710	UPVC加筋管 $\Phi 225 \times 3000$	m	17.79	70.47	1253.56
17	207740	UPVC加筋管 $\Phi 225 \times 6000$	m	26.68	63.46	1693.30
18	208010	预制混凝土侧石 (1000 $\times$ 300 $\times$ 120mm)	m	337.84	15.72	5311.18
19	208130	I 型雨水进水口盖	只	22.00	17.74	390.28
20	208140	I 型雨水进水口座	只	22.00	19.33	425.28
21	209010	黄砂(中粗)	t	13.88	58.25	808.43
22	209050	碎石 (5~15mm)	t	30.23	72.82	2201.51
23	209060	碎石 (5~25mm)	t	172.71	73.79	12744.70
24	209100	道碴 (50~70mm)	t	13.12	59.22	776.94
25	209110	砾石砂	t	1.51	60.19	90.75
26	209150	统一砖	千块	3.65	534.20	1948.26
27	210021	乳化沥青	kg	49.03	2.43	118.94
28	210120	细粒式沥青混凝土 (AC-13)	t	13.07	410.78	5370.03
29	210160	粗粒式沥青混凝土 (AC-30)	t	20.16	332.32	6700.85
30	212010	圆钉	kg	8.09	6.17	49.92
31	212150	膨胀螺丝	套	97.92	3.37	329.99
32	212194	镀锌铁丝 18-22#	kg	1.56	4.66	7.27
33	212200	铁件	kg	5.87	6.39	37.52
34	212800	风镐凿子	根	48.88	12.14	593.40

增值税

工料机汇总表

工程名称：赵巷镇巷华苑整治工程

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
35	212820	切缝机刀片	片	0.94	779.46	728.95
36	213020	重质柴油	kg	2.23	4.45	9.91
37	213140	底漆(1200)	kg	2.50	10.27	25.68
38	213150	氯化橡胶标线漆(2928)	kg	12.80	12.19	156.03
39	213170	热熔标线涂料(2900)	kg	2.50	8.56	21.40
40	213180	反光材料(玻璃珠6950)	kg	2.50	8.56	21.40
41	213190	稀释剂(T002)	kg	12.80	12.87	164.74
42	214120	PG道路封缝胶	kg	182.61	13.76	2512.65
43	214130	Φ8泡沫条	m	572.22	0.13	74.39
44	214640	Φ225UPVC管橡胶圈	根	10.12	7.74	78.33
45	215010	钢模板	kg	3.03	4.10	12.45
46	215040	钢模零配件	kg	1.12	5.03	5.64
47	216260	减速板	块	48.00	55.61	2669.42
48	217040	草袋	只	378.17	2.38	900.05
49	217380	水	m3	159.02	4.42	702.85
50	219010	32.5级水泥	kg	6362.39	0.26	1679.67
51	219040	黄砂(中粗)	kg	14122.03	0.06	819.08
52	219060	碎石(5~20mm)	kg	14614.86	0.07	1081.50
53	219070	碎石(5~40mm)	kg	3483.18	0.07	254.27
54	219130	水	m3	3.80	4.42	16.81
55	AB00160	镀锌半圆头螺钉 2-5*15-50	10只	3.50	17.19	60.20
56	AB00178	钢锯条	根	139.50	0.44	60.82
57	AB00224	铁砂布 0-2#	张	0.10	0.47	0.05
58	AB00333	膨胀螺栓 M12	套	8.16	2.10	17.14
59	AB00338	尼龙胀管 Φ6-8	个	2075.02	0.18	373.50
60	AB00650	黑胶布 20*20m	卷	3.79	3.01	11.41
61	AB00686	棉纱头	kg	1.37	3.85	5.26
62	AB00703	黄漆布带 20*40m	卷	1.82	9.40	17.11
63	AB00752	电焊条 结422 Φ3.2	kg	0.23	4.31	0.99
64	AB00770	聚氯乙烯焊条 Φ2.5	kg	44.64	18.81	839.68
65	AB00796	焊锡	kg	0.55	128.21	70.00
66	AB00797	焊锡膏 瓶装50克	kg	0.05	47.10	2.14
67	AB01005	冲击钻头 Φ6-8	个	11.31	3.32	37.53
68	AB01063	塑料扁形 标志牌	个	51.00	0.23	11.78

增值税

工料机汇总表

工程名称：赵巷镇巷华苑整治工程

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
69	AB01199	调和漆	kg	0.04	10.52	0.42
70	AB01204	酚醛磁漆 各色	kg	0.02	12.09	0.24
71	AB01706	汽油 90#	kg	2.73	6.73	18.37
72	AB01741	裸铜线 10mm2	m	0.80	3.79	3.03
73	AB01933	瓷接头 (双)	个	103.00	1.11	114.43
74	AB01958	铜接线端子 DT-10	个	4.04	1.51	6.10
75	AB02302	胶合剂	kg	11.81	13.48	159.20
76	AB02680	电缆吊挂	套	60.44	3.78	228.44
77	AB05869	塑料软管 $\phi 6$	m	13.00	0.28	3.64
78	AB06261	镀锌圆钢 $\phi 5.5-9$	kg	0.45	3.04	1.37
79	AB06670	钢丝 $\phi 1.6-2.6$	kg	0.41	4.33	1.77
80	AB06728	镀锌六角带帽螺栓 带2个垫圈M8*14-7	10套	26.01	5.80	150.86
81	AB06930	地脚螺栓 M12	套	408.00	2.77	1130.16
82	AB07041	镀锌铁丝 10-12#	kg	23.25	3.61	83.93
83	AB07043	镀锌铁丝 14-16#	kg	2.13	4.21	8.95
84	AB11009	固定卡子 32	个	198.90	0.28	56.09
85	C0128	一般大方材 $\geq 101\text{cm}^2$	m3	0.01	1863.29	11.93
86	FC0044	植草道板 400*180	块	14252.00	2.53	36043.31
87	FC0059	黄沙(中沙)	kg	54726.40	0.13	7114.43
88	FC0609	调和漆	kg	19.80	10.52	208.30
89	FC0611	抄油	kg	19.80	12.83	254.03
90	FC0636	松香水	kg	3.30	8.20	27.06
91	FC0642	防锈漆	kg	27.23	7.39	201.06
92	H0036	彩钢夹芯板 厚75	m2	408.82	84.16	34404.90
93	I0002	电焊条 结422 $\phi 4$	kg	18.37	4.74	87.05
94	I0011	砂纸	张	10.08	0.47	4.74
95	J0007	醇酸磁漆	kg	19.99	12.03	240.58
96	J0009	醇酸漆稀释剂	kg	2.18	8.08	17.65
97	J0098	玻璃胶(硅胶) 310ml	支	93.12	10.39	967.07
98	M0029	氧气	m3	1.68	1.71	2.87
99	M0058	乙炔	m3	0.67	10.71	7.20
100	N0111	槽铝 50	m	93.55	13.49	1261.87
101	N0114	工字铝	m	279.14	9.64	2691.14

增值税

工料机汇总表

工程名称：赵庄镇巷华苑整治工程

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
102	N0182	抽芯铝铆钉	个	2384.63	0.03	71.54
103	N0305	六角螺栓 M16×55	套	392.00	2.17	850.64
104	X0045	其他材料费	元	1433.99	1.00	1434.00
105	Z0022	麻绳	kg	0.14	7.77	1.12
106	Z0063	白布 宽900	m	11.28	25.64	289.18
107	ZGG023	支撑 型钢为主	t	3.36	5360.23	18010.36
108	ZGJ005	预埋铁件	kg	30.00	7.08	212.28
109	ZNB00118	板方材 III等	m3	1.68	1775.29	2982.49
110	ZNB00124	冲击钻头 Φ10-12	个	1.00	7.27	7.27
111	ZNB00133	地脚螺栓 M12*160	套	24.48	2.14	52.39
112	ZNB00134	地脚螺栓 M14*120	套	130.56	1.87	244.41
113	ZNB00154	电力复合酯 一级	kg	0.24	54.75	13.14
114	ZNB00182	镀锌六角螺栓带帽 M6*25	10套	9.84	1.17	11.52
115	ZNB00188	镀锌六角螺栓带帽 M10*40(带2个垫圈 1个弹簧垫)	10套	22.96	6.25	143.50
116	ZNB00199	镀锌铁丝 14-16#	kg	3.03	4.21	12.74
117	ZNB00200	镀锌铁丝 6-8#	kg	4.08	3.31	13.50
118	ZNB00203	多功能上光清洁剂	盒	0.71	13.69	9.72
119	ZNB00221	钢锯条	根	10.90	0.44	4.75
120	ZNB00222	钢丝 Φ1.6-2.6	kg	1.57	4.33	6.77
121	ZNB00225	工业酒精 99.5%	kg	0.74	8.48	6.28
122	ZNB00237	光盘 5'	片	2.00	0.75	1.50
123	ZNB00238	光纤连接器头	个	58.58	1.68	98.41
124	ZNB00253	黄砂	kg	23380.70	0.06	1356.08
125	ZNB00287	扣压式螺纹盒接头 25	套	30.90	1.27	39.24
126	ZNB00296	扣压式直管接头 25	个	30.64	1.22	37.44
127	ZNB00305	棉纱头	kg	2.57	8.76	22.52
128	ZNB00316	膨胀螺栓 M10	套	97.92	0.89	87.15
129	ZNB00317	膨胀螺栓 M12	套	4.08	2.10	8.57
130	ZNB00321	普通硅酸盐水泥 32.5 级	kg	8846.00	0.26	2299.96
131	ZNB00322	汽油 90#	kg	0.40	6.73	2.69
132	ZNB00333	水	m3	5.52	5.16	28.48
133	ZNB00334	松香焊锡丝 Φ2-3 熔度55℃	kg	0.24	84.21	20.21
134	ZNB00336	塑料扁形标志牌	个	23.40	0.23	5.41

增值税

工料机汇总表

工程名称：赵巷镇巷华苑整治工程

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
135	ZNB00362	塑料粘胶带 20*10m	卷	0.75	0.15	0.11
136	ZNB00363	碎石	kg	41048.00	0.07	2914.41
137	ZNB00382	铁钉 70以下	kg	7.00	2.74	19.18
138	ZNB00390	脱脂棉	kg	0.48	12.82	6.15
139	ZNB00400	易弯塑料管管接头 25	个	92.82	0.19	17.64
140	ZNB00407	易弯塑料管入盒接头及锁扣 25	套	185.71	0.51	94.71
141	ZNB00415	真丝绸布 宽0.9m	m	2.34	43.30	101.32
142	补充材料001	照明配电箱PZ-30 8回路以上	套	1.00	680.00	680.00
143	补充材料002	监控 硬盘	只	6.00	1680.00	10080.00
144	补充材料003	录像服务器	台	2.00	4850.00	9700.00
145	补充材料004	摄像设备安装、调试 摄像机 网络(索尼高清红外线夜视	只	24.00	1560.00	37440.00
146	补充材料005	机房设备安装 标准机柜 落地式	套	1.00	4800.00	4800.00
147	补充材料006	电源安装、调试 开关电源 fy12v12a	只	24.00	125.00	3000.00
148	补充材料007	支架安装 摄像机支架 FY5010	套	24.00	105.00	2520.00
149	补充材料008	室外304不锈钢防水箱 800*700*450	套	6.00	880.00	5280.00
150	补充材料009	8路KVM切换器 8路KVM	台	1.00	1650.00	1650.00
151	补充材料010	交换机TP-LLNN TLLQQB TP-LLNN TLLQQB	盒	6.00	290.00	1740.00
152	补充材料011	交换机TP-LLNN TLLQ15	套	1.00	385.77	385.77
153	补充材料013	三星22寸	台	1.00	814.40	814.40
154	补充材料014	单模光收发器DFE851 DFE851	对	6.00	1820.00	10920.00
155	301050	1立方米轮胎式装载机	台班	0.09	656.24	59.32
156	301200	0.2~0.4立方米电动履带式挖土机	台班	1.55	529.53	822.36
157	301260	液压振动压路机	台班	0.13	1022.80	134.81
158	301270	手扶振动压路机	台班	2.09	386.33	808.63
159	301290	Φ265内燃夯实机	台班	1.22	22.14	27.02
160	302160	冲击电钻	台班	2.02	302.18	609.20
161	303010	5t履带式电动起重机	台班	0.79	317.35	252.20
162	303130	5t汽车式起重机	台班	0.01	566.08	3.00
163	304010	4t载重汽车	台班	0.01	446.59	3.48
164	304110	1t机动翻斗车	台班	0.33	273.65	90.17
165	306040	400L双锥反转出料搅拌机	台班	0.20	253.15	50.73
166	306080	200L灰浆搅拌机	台班	0.01	227.22	1.36
167	306220	平板式混凝土振动器	台班	2.56	11.62	29.70

增值税

工料机汇总表

工程名称: 赵巷镇巷华苑整治工程

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
168	306230	插入式混凝土振捣器	台班	0.34	12.68	4.27
169	306260	混凝土切缝机	台班	7.01	260.28	1825.24
170	307160	Φ500木工圆锯机	台班	0.35	27.34	9.55
171	307200	木工平刨床 (宽度450mm)	台班	0.01	27.51	0.31
172	308010	Φ50电动单级离心清水泵	台班	1.72	235.91	404.81
173	310100	0.6立方米/min电动空气压缩机	台班	0.56	243.35	136.52
174	310110	0.9立方米/min电动空气压缩机	台班	12.21	258.88	3162.08
175	310180	6立方米/min内燃空气压缩机	台班	8.70	508.19	4421.77
176	310210	风镐	台班	29.54	9.45	279.12
177	312240	划线车	台班	1.92	823.73	1581.56
178	312260	自行式热熔划线车	台班	0.50	885.92	442.96
179	312280	手推式热熔底漆车	台班	0.50	254.29	127.14
180	312290	热熔釜熔解车	台班	0.50	961.86	480.93
181	AC02902	汽车式起重机 5t	台班	8.00	566.08	4528.62
182	AC03183	交流电焊机 21kV·A	台班	0.15	271.21	40.68
183	JX0120	履带式起重机 25t	台班	1.05	989.87	1042.04
184	JX0174	载重汽车 4t	台班	0.00	475.61	0.48
185	JX0379	交流电焊机 30kVA	台班	5.39	295.95	1595.12
186	ZNC00024	光时域反射仪 HP8146A	台班	0.60	632.07	379.24
187	ZNC00025	光纤测试仪 FTM120-03	台班	2.90	284.38	824.70
188	ZNC00026	光纤熔接机 AV33119	台班	1.45	158.23	229.44
189	ZNC00027	光纤熔接机 TYPE-35	台班	0.72	334.76	241.03
190	ZNC00053	数字万用表 PF-56	台班	17.90	5.32	95.23
191	ZNC00059	网络测试仪	台班	0.20	80.78	16.16
192	ZNC00065	载重汽车 2.5t	台班	5.60	420.69	2355.85
193	ZTF001	土方场外运输	m ³	288.96	31.53	9111.49
194	补充机械001	动力配电箱 8回路以上	套	1.00	650.00	650.00
195	AB00332	插座盒、接线盒 (铸铁)	个	17.34	5.50	95.37
196	AB03505	护套电力电缆 VV3*10mm ² [5Se]+1*6mm ² 1KV[5Se]	m	858.50	30.80	26442.66
197	AB04207	绝缘导线	m	473.61	0.24	113.67
198	AB04255	硬塑料管 DN100	m	985.80	5.31	5229.67
199	AB04259	坑套筒 DN100	m	27.90	7.10	198.09
200	AB04306	庭园灯中档型 (单火)	套	50.50	342.20	17281.20

增值税

