

青浦区徐泾镇金云村土地整理复垦项目（减）

（编号：201719502326095）

工  
程  
量  
清  
单

上海浦惠建设管理有限公司

2017年10月18日

全国造价工程师  
王青 沪-1131A01509  
上海浦惠建设管理  
有限公司  
有效期至2019年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师  
朱红  
A01310001166  
上海浦惠建设管理  
有限公司  
有效期至2017年12月31日

青浦区徐泾镇人民政府

潘恩 华印

# 工程量清单汇总

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目

序号	类	编号	名称	单位	工程量
1	市	1-3-37	拆除钢砼结构	m3	81.65
2	市	1-3-33	拆除砖结构	m3	179.67
3	市	1-3-36	拆除砼结构	m3	56.27
4	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度(cm):10	m2	5489.51
5	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	-5489.51
6	市	ZSM19-1-1	建筑垃圾外运	m3	1049.08
7	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度(cm):40	m2	5550.63
8	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m2	5550.63
9	市	2-1-4	机械挖土方	m3	4823.44
10	市	2-1-5换	机械推土方(距离≤20m) 推距(m):100	m3	6186.08
11	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m3	6186.08
12	土	土1-2-25	场地机械平整±30cm以内	m2	6029.3
13	市	ZSM21-2-2	120千瓦以内推土机场外运输费	台·次	1
14	市	ZSM21-2-4	1立方米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	2
15	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度(cm):10	m2	2539.84
16	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	-2539.84
17	市	1-3-33	拆除砖结构	m3	199.42
18	市	1-3-36	拆除砼结构	m3	106.36
19	市	ZSM19-1-1	建筑垃圾外运	m3	560.76
20	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度(cm):40	m2	2539.84
21	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m2	2539.84
22	市	2-1-4	机械挖土方	m3	2297.76
23	市	2-1-5换	机械推土方(距离≤20m) 推距(m):100	m3	2885.88
24	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m3	2885.88
25	土	土1-2-25	场地机械平整±30cm以内	m2	2872.2
26	市	ZSM21-2-2	120千瓦以内推土机场外运输费	台·次	1
27	市	ZSM21-2-4	1立方米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	2