

工程量清单

工程名称：赵巷影剧院舞台修缮工程\土建

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			低压旋喷注浆桩				
1	土	1-1-2	挖土方 一、二类	m3	120		
2	土	1-1-8	就地回填土 夯填	m3	120		
3	土	1-1-10	平整场地	m2	96		
4	房	房12-3-14	砼散水 新做 素砼 水泥砂浆 1:2	m2	32		
5	房	房12-3-21	路面垫层 砂石垫层	m3	32		
6	市	市1-6-12换	注浆桩钻孔	m	288		
7	市	市1-6-13换	注浆桩注浆 换为【32.5级水泥】	m3	97.92		
小 计				元			
			柱围套加固				
8	房	房2-1-4	挖柱基 一、二类	m3	9		
9	土	1-1-8	就地回填土 夯填	m3	9		
10	房	房1-7-19	铲除墙面粉刷 硬底	m2	50.4		
11	房	房8-8-41	全部面层凿毛	m2	50.4		
12	房	房5-B-71	柱侧、梁侧植钢筋 钢筋埋深15d ϕ 10	根	1260		
13	房	房5-B-56	柱侧、梁侧植钢筋 钢筋埋深10d ϕ 20	根	60		
14	房	房5-2-4	钢筋砼围套柱加固(模板)	m2	50.4		
15	房	房5-2-20	柱加固(钢筋) 钢筋砼 围套	t	1.692		
16	房	房5-2-39换	钢筋砼围套柱加固(混凝土) T形 现浇非泵送砼 (5-40)C35	m3	6		
17		临02	地面、柱面装饰恢复	m2	80		
小 计				元			
			梁加固改造				
18	房	房8-8-41	全部面层凿毛	m2	1.4		
19	房	房1-2-7	拆除钢筋砼 板 现浇板	m2	3.2		
20	房	房5-B-76	柱侧、梁侧植钢筋 钢筋埋深15d ϕ 20	根	26		
21	房	房5-2-10	梁加固(模板) 梁底加固	m2	13.12		
22	房	房5-2-47换	钢筋砼 梁底加固(混凝土) 现浇非泵送砼 (5-40)C35 预拌混凝土(泵送型) C35粒径5~40 坍落度12cm $\pm$ 3 (不含泵送费)	m3	1.21		
23	房	房5-2-26	梁底加固(钢筋) 钢筋砼	t	0.38		
24		临03	梁板面装饰恢复	m2	20		
小 计				元			
合 计				元			

增值税