

工 程 量 清 单

工程名称：赵巷镇房管办大楼装修工程\赵巷镇房管所\土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量
1	新铺地砖地坪 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	28.4
2	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	28.4
3	新铺地砖地坪 600×600 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	160
4	细石混凝土找平层 30厚无筋 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m2	188.4
5	复合地板 新铺	m2	296
6	水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 厚度(mm):40	m2	296
7	水泥砂浆找平层 增减5厚 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	296
8	安装成品踢脚板 清水	m	480
9	新铺防静电地板 木质 600×600	m2	5.47
10	细石混凝土找平层 30厚无筋 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m2	5.47
11	拆除复合地板	m2	296
12	凿除地坪地砖、锦砖	m2	28.4
13	拆除平顶 木龙骨 矿棉板	m2	70.8
14	新做吊平顶面层 纸面石膏板	m2	513
15	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	513
16	新做吊平顶面层 矿棉板 浮搁式	m2	70.8
17	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	70.8
18	顶棚涂料	m2	18.5
19	拆除砌块墙 墙厚200	m2	161.73
20	铲除墙面涂料	m2	396.36
21	玻璃隔断	m2	10.8
22	新砌轻质砖块 墙厚200 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	78.975
23	卫生间导墙 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	2.1
24	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列	m2	16.74
25	新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 双面	m2	16.74
26	隔音棉 玻璃棉 厚50	m2	16.74
27	墙面乳胶漆 一底二度	m2	1200
28	墙面砖稀缝墙面干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0 换为【面砖】	m2	108.16
29	墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	108.16
30	安装铝合金窗 推拉窗	m2	102.95
31	成品木门扇安装(包括门框及五金等)	m2	52.8
32	投影幕布	m2	20.52
33	建筑垃圾外运	m3	130

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：赵巷镇房管办大楼装修工程\赵巷镇房管所\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	成品拖布池安装	10套	0.2
2	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.6
3	蹲式大便器安装	10套	0.4
4	坐式大便器安装	10套	0.4
5	壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀	10套	0.4
6	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.4
7	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	4
8	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	6
9	给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	5
10	给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	4
11	低压螺纹安全阀门 公称直径40mm以内	个	8
12	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下	台(块)	1
13	三管荧光灯安装	10套	6
14	圆球吸顶灯	10套	0.2
15	LED灯带	10m	2.97
16	筒灯	10套	9.4
17	排气扇安装	台	4
18	暗配 硬塑料管 公称直径25mm以内	100m	11
19	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单线	15
20	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内	100m单线	10
21	开关及按钮 暗开关 单联	10套	2
22	开关及按钮 暗开关 双联	10套	2
23	开关及按钮 暗开关 三联	10套	1.5
24	单相二、三级组合插座	10套	21.2
25	空调单相二、三级组合插座	10套	2
26	单相防水三级插座	10套	0.4
27	地插	10套	1.2
28	室内信息配线综合布线配线箱	套	1
29	有线电视交换设备箱	套	1
30	监控配线箱	套	1
31	暗配 硬塑料管 公称直径15mm以内	100m	10
32	通信电缆敷设 电话线 2对以下	100m	10
33	通信电缆敷设 电话线 2对以下	100m	7

增值税

