

工程量清单

工程名称：朱家角镇沈太路（沈巷养护院-沈巷中心河）雨水管道新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
			排水管				
1	市	04-6-1-3	空压机翻挖混凝土 厚20cm	m2	9		
2	市	04-6-1-15	翻挖碎石 厚15cm	m2	9		
3	市	市PS1-5-16Y	φ700HDPE承插式双壁缠绕管 2.0m	100m	0.18		
4	市	市PS1-5-23Y	φ800HDPE承插式双壁缠绕管 2.0m	100m	1.82		
5	市	市PS1-5-24Y	φ800HDPE承插式双壁缠绕管 2.5m	100m	0.85		
6	市	市PS2-1-21Y	砼基础砖砌直线不落底窨井 1000*1000 (φ800)2.5m	座	5		
7	市	04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm	100m2	0.09		
8	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度 (cm):20 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	100m2	0.09		
9	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 单价*-2 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m2	-0.09		
10	市	04-1-3-1	土方场外运输	m3	473.44		
小 计				元			
			阀门井				
11	市	04-1-1-38	挖基坑土方 无支护机械挖土 S≤ 150m2, 4m以内	m3	26.82		
12	市	04-4-4-2	现浇混凝土结构 混凝土垫层 预拌混 凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	0.58		
13	市	04-4-4-4换	现浇混凝土结构 底板 预拌混凝土 (泵送型) C25粒径5-40	m3	1.45		
14	市	04-7-3-41	隧道工程模板 钢筋混凝土底板模板	m2	3.6		
15	市	04-5-1-3	现场绑扎钢筋 底板 基础钢筋	t	0.432		
16	市	04-3-3-23换	混凝土箱涵制作 井壁 预拌混凝土 (泵送型) C25粒径5-40	m3	4.57		
17	市	04-7-3-24	桥涵工程模板 井壁制作 侧墙 模板	m2	22.84		
18	市	04-5-1-8	现场绑扎钢筋 井壁钢筋	t	0.103		
19	市	市6-2-22	井壁预留孔模板	m2	1		
20	市	04-3-3-24换	混凝土箱涵制作 平台 预拌混凝土 (泵送型) C25粒径5-40	m3	0.61		
21	市	04-7-3-25	桥涵工程模板 平台制作 顶板 模板	m2	4.43		
22	市	04-5-1-8	现场绑扎钢筋 平台钢筋	t	0.027		
23	市	04-3-3-1	垫层 碎石	m3	0.11		
24	土	土01-5-7-7换	预拌混凝土(非泵送) 台阶 预拌混 凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m2	0.6		
25	土	土01-17-2-99	复合模板 台阶	m2	1.08		
26	市	市6-5-53	安装φ1000铸铁圆闸门	座	1		

增值税

预 算 书

工程名称：朱家角镇沈太路（沈巷养护院-沈巷中心河）雨水管道新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
27	市	市6-5-81	安装手电两用式(中型)螺杆启闭器	台	1		
28	市	市6-2-14	预埋钢套管(DN>600)	kg	28.958		
29	市	市6-2-15	C25刚性接口砼 现浇混凝土 (5-20mm)C25	m3	0.32		
30	市	市6-2-16	刚性接口模板	m2	0.64		
31	市	市6-3-71	C20预制盖板砼 现浇混凝土 (5-40mm)C20	m3	0.14		
32	市	市6-3-73	预制盖板钢筋	t	0.013		
33	市	市5-3-16Y	安装钢砼盖板(0.5m3以内) 预拌抹灰砂浆 DP20.0	m3	0.14		
34	市	市5-3-18Y	安装铸铁盖座 预拌抹灰砂浆 DP20.0	套	1		
小 计				元			
护 岸							
35	市	04-6-2-3	拆除石砌体 浆砌块石	m3	7.6		
36	市	04-6-2-4	拆除混凝土结构 压顶	m3	0.6		
37	市	04-6-2-4	拆除混凝土结构	m3	4.18		
38	市	04-1-2-1	夯填土	m3	2.4		
39	市	04-4-4-2	现浇混凝土结构 混凝土垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	0.8		
40	市	04-3-3-3	混凝土基础 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	3.44		
41	市	04-7-3-4	基础 模板	m2	6.52		
42	市	04-5-1-3	现场绑扎钢筋 基础钢筋	t	0.129		
43	市	04-3-6-4	浆砌块石 护坡 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5	m3	7.6		
44	市	04-3-6-8	浆砌块石 沟槽 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5	m3	2.4		
45	市	04-3-6-12	坞工浆砌块石 勾凸缝 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5	m2	8		
46	市	04-3-3-21	混凝土压顶 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	0.6		
47	市	04-7-3-22	桥涵工程模板 压顶 模板	m2	2.4		
48	市	04-5-1-7	现场绑扎钢筋 压顶 桥面附属结构钢筋	t	0.108		
49	市	04-3-3-1	垫层 碎石	m3	0.8		
50	市	04-2-1-35	土工合成材料 铺设土工布 软土	m2	8		
51	市	04-3-3-20	挡墙 混凝土 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	1.43		
52	市	04-7-3-21	桥涵工程模板 挡土墙 模板	m2	3.2		
53	市	04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	43.46		

增值税

预 算 书

工程名称：朱家角镇沈太路（沈巷养护院-沈巷中心河）雨水管道新建工程

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
小 计				元			
新做路口							
54	房	房20-2-3-8	素土夯实	m2	495.53		
55	市	04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm): 30	100m2	4.955		
56	市	04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m2	4.955		
57	市	04-2-4-20换	现浇透水水泥混凝土面层 厚5cm 厚度(cm): 18	100m2	4.955		
58	市	04-2-4-21	现浇透水水泥混凝土面层 ±1cm	100m2	4.955		
59	市	04-1-1-5	机械挖土方	m3	80		
60	市	04-1-3-1	土方场外运输	m3	80		
61	市	04-1-2-3	填车行道土方 密实度93%	m3	280		
62	市	04-2-4-26	排砌预制侧平石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m	137.25		
63	市	市PS1-4-1	UPVC加筋管连管 DN225	100m	0.32		
64	市	市PS4-1-1Y	雨水进水口 400*300 (Φ300)	座	4		
小 计				元			
合 计				元			

增值税