

工 程 量 清 单

工程名称：夏阳街道塔湾商业网点截污纳管工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价
			隔油池			
1	市	6-1-1	基坑无支护挖土(深≤2m)	m3	93.3	
2	市	6-1-10	基坑回填土	m3	70.2	
3	市	6-2-27	C15沉井砼垫层 现浇混凝土 (5-40mm)C15	m3	1.989	
4	市	6-2-29	C25底板砼 现浇混凝土 (5-40mm)C25	m3	3.33	
5	市	6-2-31	底板模板	m2	6.24	
6	市	6-2-32	底板钢筋	t	0.102	
7	市	5-3-1	砖砌隔油池(深≤2.5m)	m3	10.512	
8	市	5-3-6	窨井水泥砂浆抹面 水泥砂浆 1:2	m2	91.5	
9	市	5-3-14	C20预制盖板砼 预制混凝土 (5-40mm)C20	m3	0.495	
10	市	5-3-15	预制盖板钢筋	t	0.012	
11	市	4-6-88换	C25压顶砼 现浇混凝土 (5-40mm)C25	m3	1.065	
12	市	4-6-90	压顶模板	m2	9.216	
13	市	4-6-91	压顶钢筋	t	0.402	
14	市	4-8-59	安装PVC塑料管泄水孔 水泥砂浆 M10	m	21.6	
小 计				元		
			管道工程			
15	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度(cm):22	m2	397	
16	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	397	
17	市	1-3-15	翻挖碎石类基层(厚15cm)	m2	397	
18	市	2-3-30	恢复面层砼(厚22cm)	100m2	3.97	
19	市	2-3-36	砼路面模板	m2	174.68	
20	市	2-2-9	水泥稳定碎石基层(厚15cm)	100m2	3.97	
21	土	土7-4-24	室外恢复地砖	m2	150	
22	市	PS2-3-2换	钢筋砼基础砖砌直线不落底窨井 600*600 (Φ300)m	座	39	
23	市	5-3-16	安装钢砼盖板(0.5m3以内) 水泥砂浆 1:2	m3	1.32	
24	市	5-3-18	安装铸铁盖座 水泥砂浆 1:2	套	27	
25	市	PS1-3-8换	DN300 HDPE双壁缠绕管 2.0m 余土外运	100m	3.97	
26	安	安8-84	室外管道 硬聚氯乙烯排水管(粘接连接) 公称直径150mm以内	10m	40	
	主	AB06179@1	硬聚氯乙烯PVC-U排水管(粘接)	m	406	

