

工 程 量 清 单

工程名称：园区惠务服务中心管理用房及仓库修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			土方				
1	土	1-2-7	反铲液压挖掘机挖土 埋深1.5m以内	m3	268.04		
2	土	1-2-26	填土碾压 内燃压路机	m3	158.4		
3	土	1-1-10	平整场地	m2	204.65		
小 计				元			
			砌筑				
4	土	3-1-1	砖基础 统一砖 水泥砂浆 M7.5	m3	23.11		
5	土	3-2-2	多孔砖 外墙 1砖 混合砂浆 M7.5	m3	81.154		
6	土	3-3-2	多孔砖 内墙 1砖 混合砂浆 M7.5	m3	56.321		
7	土	4-1-24	现浇砼模板 模板 圈梁	m2	22.518		
8	土	4-9-10	现浇非泵送砼 (防水带圈梁)	m3	2.71		
小 计				元			
			砼及钢砼				
9	土	4-1-1	现浇砼模板 模板 基础垫层 素砼带基	m2	18.785		
10	土	4-8-1	现浇泵送砼 基础垫层 现浇泵送砼 (5-40)C15	m3	22.34		
11	土	4-1-2	现浇砼模板 模板 钢砼带基	m2	93.925		
12	土	4-8-2	现浇泵送砼 带基、基坑支撑 现浇泵送砼 (5-40)C30	m3	64.99		
13	土	4-1-19	现浇砼模板 模板 基础梁	m2	6.35		
14	土	4-8-8	现浇泵送砼 基础梁 现浇泵送砼 (5-40)C30	m3	0.398		
15	土	4-1-18	现浇砼模板 模板 构造柱	m2	158.249		
16	土	4-9-7	现浇非泵送砼 构造柱 现浇非泵送砼 (5-40)C30	m3	12.66		
17	土	4-1-20	现浇砼模板 模板 矩形梁	m2	26		
18	土	4-8-9	现浇泵送砼 矩形梁 异形梁 弧形梁 拱形梁 现浇泵送砼 (5-40)C30	m3	2.32		
19	土	4-1-24	现浇砼模板 模板 圈梁	m2	125.6		
20	土	4-8-10	现浇泵送砼 圈梁 过梁 现浇泵送砼 (5-40)C30	m3	29.6		
21	土	4-1-33	现浇砼模板 模板 无梁板	m2	157.64		
22	土	4-8-13	现浇泵送砼 有梁板 无梁板 平板 弧形板 现浇泵送砼 (5-40)C30	m3	18.92		
23	土	4-1-36	现浇砼模板 模板 整体楼梯	m2	12.18		
24	土	4-8-14	现浇泵送砼 整体楼梯、旋转楼梯 现浇泵送砼 (5-40)C30	m3	3.045		
25	土	4-4-52	现浇砼钢筋 现场钢筋 (综合钢筋)	t	16.68		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：园区惠务服务中心管理用房及仓库修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
小 计				元			
			门窗及木结构				
26	土	6-1-1	有亮木门框 框料52*90mm 制作	m	88		
27	土	6-1-2	有亮木门框 框料52*90mm 安装 混合砂浆 M7.5	m	88		
28	土	6-1-13系	木门 有亮夹板门扇 制作	m2	33.72		
29	土	6-1-14系	木门 有亮夹板门扇 安装	m2	33.72		
30	土	6-3-1	铝合金门安装 全玻地弹簧门	m2	6.48		
31	土	6-3-12	铝合金推拉窗窗安装 中空玻璃(带磨砂玻璃5+A9+5)	m2	2.7		
32	土	6-3-12	铝合金推拉窗窗安装 (中空玻璃5+A9+5)	m2	79.68		
33	土	6-3-12	铝合金窗安装 普通推拉窗	m2	24		
34	土	6-9-16	浴厕间壁	m2	15.84		
35	土	6-10-14	门定位器安装 砼砖石面	个	16		
36	土	6-10-20	铝合金门窗 地弹簧拉手安装 地弹簧	副	2		
37	土	6-10-21	铝合金门窗 地弹簧拉手安装 拉手安装	副	2		
38	土	6-10-1	木门窗 执手锁	把	16		
小 计				元			
			楼地面				
39	土	7-1-8	碎石垫层 干铺无砂	m3	25.962		
40	土	7-1-11换	现浇泵送砼 垫层 无筋 现浇泵送砼 (5-40)C25	m3	25.962		
41	土	7-3-3	水泥砂浆 加浆随捣随抹 水泥砂浆 1:3	m2	173.08		
42	土	7-4-54换	600*600玻化地砖 水泥砂浆 楼地面 水泥砂浆 1:2.5	m2	235.4		
43	土	7-1-4	碎砖垫层 干铺	m3	1.538		
44	土	7-1-11	现浇泵送砼 垫层 无筋 现浇泵送砼 (5-40)C20	m3	0.82		
45	土	7-2-9换	现浇非泵送砼 找平层 30mm厚 现浇非泵送砼 (5-16)C20	m2	10.25		
46	土	8-3-24	焦油聚氨脂"851"防潮层 1.5mm厚(二遍)	m2	27.716		
47	土	8-2-29	素水泥浆一道	m2	62.32		
48	土	7-4-74	实木复合地板 (强化或予枫品牌)	m2	102.87		
49	土	10-14-17	实木 踢脚板 安装	m	97		
50	土	7-4-45(G)	铺贴红缸砖(干粉) 楼地面 密铺 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	20.52		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称: 园区惠务服务中心管理用房及仓库修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
51	土	7-4-27(Y)	铺贴彩釉地砖(预拌) 踢脚线 商品地面砂浆(预拌) RS20.0	m	275		
52	土	10-14-37	大理石 洗漱台 混合砂浆 1:1:2 大理石饰面板	m2	2.16		
53	土	7-3-10	水泥砂浆 砼台阶抹面 素水泥浆	m2	7.2		
54	土	4-9-1	现浇非泵送砼 基础垫层 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m3	3.533		
55	土	7-3-6	水泥砂浆 砼散水一次抹面 水泥砂浆 1:1	m2	44.16		
56	土	7-5-14	木扶手 木弯头	个	1		
57	土	7-5-13	硬木 木扶手 型钢栏杆	m	7.8		
小 计				元			
			屋面及防水				
58	土	8-1-1	陶土瓦屋面 铺陶土瓦	m2	237.56		
59	土	8-1-2	陶土瓦屋面 铺陶土脊瓦	m	31.1		
60	土	4-10-16换	预制构件 零星构件	m3	2.943		
	主	补充主材 001@1	预制钢筋混凝土 檩条 4000*180*75mm	m3	2.94		
61	土	6-8-7	檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 1m 以内	m2	237.56		
62	土	6-8-9换	檩木上 钉屋面板 改性沥青卷材 挂瓦条	m2	237.56		
小 计				元			
			防腐及保温、隔热				
63	土	9-2-45	泡沫玻璃板保温厚50mm 锚栓加固	m2	462		
小 计				元			
			装饰				
64	土	10-1-57	内墙面混合砂浆 1:1:6 墙面	m2	931.34		
65	土	10-1-58	外墙面混合砂浆 1:1:4 墙面	m2	338.14		
66	土	10-2-82	卫生间瓷砖 粘结剂 墙面、墙裙 块料周长600mm以外	m2	99.25		
67	土	10-7-1	抹灰面层 石灰砂浆 现浇砼板 纸筋石灰浆	m2	24		
68	土	10-8-23	铝合金龙骨T型基层 不上人型 一级 周长2.5m以上	m2	336.39		
69	土	10-9-16	面层 矿棉板 搁放在龙骨上	m2	336.39		
70	土	10-8-7	轻钢龙骨U型基层 不上人型 一级 周长2m以内	m2	20.53		
71	土	10-9-20	面层 铝合金方板 嵌入式	m2	20.53		
72	土	10-9-47	型钢夹胶10+0.76+10玻璃 雨篷	m2	5.1		

增值税

工程量清单

工程名称: 园区惠务服务中心管理用房及仓库修缮工程\单项工程\房屋建筑与装饰

第 4 页 共 4 页

[illegible]

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：园区惠务服务中心管理用房及仓库修缮工程\单项工程\建筑修缮及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			修缮及附属				
1	土	7-4-10	铺贴大理石 窗台板厚20mm 大理石饰面板	m2	25		
2	土	10-14-32	窗帘安装 垂直帘	m2	180		
3	土	6-8-9换	檩木上 钉屋面板 改性沥青卷材 挂瓦条	m2	361		
4	土	8-1-1	陶土瓦屋面 铺陶土瓦	m2	361		
5	土	10-11-2	内墙面满批腻子 乳胶漆三遍	m2	300		
6	土	10-11-3	外墙柔性耐水腻子二遍	m2	500		
7	土	10-11-13	外墙一底二面弹性涂料 墙面	m2	500		
8	土	6-3-12	铝合金窗安装 (中空玻璃5+A9+5)	m2	72		
9	土	7-4-54换	600*600玻化地砖 水泥砂浆 楼地面 水泥砂浆 1:2.5	m2	280		
10	土	10-2-82	瓷砖 粘结剂 墙面、墙裙 块料周长600mm以外	m2	110		
11	土	10-8-23	铝合金龙骨T型基层 不上人型 一级 周长2.5m以上	m2	380		
12	土	10-9-16	面层 矿棉板 搁放在龙骨上	m2	380		
小 计				元			
			室外雨污水				
13	市	市PS1-3-1换	DN225UPVC加筋管 1.5m	100m	0.3		
14	市	市PS1-3-2	DN225UPVC加筋管 2.0m	100m	0.3		
15	市	市PS2-2-2Y	砼基础砖砌直线落底窨井 600*600 (Φ300) 1.5m	座	10		
16	市	市PS2-3-3	钢筋砼基础砖砌直线不落底窨井 600*600 (Φ300) 2.0m	座	10		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：园区惠务服务中心管理用房及仓库修缮工程\单项工程\强电、弱电、给排水

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			强电				
1	安	2-237换	AL1 动力配电箱、盘、柜悬挂式安装 8回路以上	套	1		
	主	补充主材 001@1	电箱AL1	套	1		
2	安	2-237换	AL2 动力配电箱、盘、柜悬挂式安装 8回路以上	套	1		
	主	补充主材 001@2	电箱	套	1		
3	安	2-624	电缆敷设 铝芯电缆 四芯以下 35以下YJV22-4*35	100m	0.15		
	主	AB03502@1	电力电缆YJV22-4*35/mm2	m	15.15		
4	安	2-624	电缆敷设 铝芯电缆 四芯以下 35以下	100m	0.06		
	主	AB03502@2	电力电缆BV-4*25+E16/mm2	m	6.06		
5	安	2-622	电缆敷设 铝芯电缆 四芯以下 4以下	100m	22.5		
	主	AB03500@1	电力电缆BV-3*2.5/mm2	m	2272.5		
6	安	2-1214	暗配 易弯塑料管 公称直径 20mm以内 水泥砂浆 1:1	100m	2.6		
	主	AB00539@1	PVC易弯电线管PVC DN20	m	286		
7	安	2-1215	暗配 易弯塑料管 公称直径 25mm以内 水泥砂浆 1:1	100m	0.5		
	主	AB00540@1	PVC易弯电线管PVC DN25	m	55		
8	安	2-1108	暗配镀锌电线管 公称直径 50mm以内	100m	0.24		
	主	AB03355@1	镀锌电线管SC50	m	24.72		
9	安	2-1418	砖墙刨沟 管径 32mm以内	10m	18.5		
10	安	2-1437	暗装灯头盒、接线盒安装	10个			
	主	AB02120	接线盒、接线箱	个			
11	安	2-1741	开关及按钮 暗开关 单联	10套	1.3		
	主	AB02107	暗开关面板单联	套	13.26		
12	安	2-1742	开关及按钮 暗开关 双联	10套	0.2		
	主	AB02109	暗开关面板双联	套	2.04		
13	安	2-1743	开关及按钮 暗开关 三联	10套	1.3		
	主	AB02108	暗开关面板三联	套	13.26		
14	安	2-1761	开关及按钮 暗装三相安全插座 30A以下	10套	1.2		
	主	AB04334	成套插座	套	12.24		
15	安	2-1760	开关及按钮 暗装三相安全插座 15A以下	10套	5.2		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：园区惠务服务中心管理用房及仓库修缮工程\单项工程\强电、弱电、给排水

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	AB04334	成套插座	套	53.04		
16	安	2-1448	半圆球吸顶灯 灯罩直径 350mm以内	10套	1.2		
	主	AB04316@1	半圆吸顶灯22W	套	12.12		
17	安	2-1467	荧光灯具安装 吊链式 双管	10套	2.6		
	主	AB04297@1	链吊式荧光灯双管2*36W	套	26.26		
18	安	2-1479	荧光灯具安装 嵌入式 格栅 双管	10套	4.4		
	主	AB04291@1	嵌入式荧光灯双管2*36W	套	44.44		
19	安	2-1492	防水防尘灯安装 吸顶式	10套	0.4		
	主	AB08714@1	防水防尘灯22W	套	4.04		
20	安	2-1784	换气扇安装吸顶式	台	4		
	主	AB04351@1	换气扇安装350*350	台	4		
21	安	2-901	接地母线敷设 接地母线 埋地敷设	10m	7.6		
	主	AB06020@1	接地母线镀锌扁钢40*4mm	m	79.8		
22	安	2-960	避雷接地利用金属构件敷设 利用柱内主筋引下线敷设	10m	4.6		
23	安	2-969	避雷带、网安装 沿坡屋顶、屋脊敷设	10m	11.6		
	主	AB06024@1	避雷线镀锌扁钢40*4mm	m	121.8		
24	安	2-1438	暗装开关盒、插座盒安装	10个	18.2		
	主	AB02120	接线盒、接线箱	个	185.64		
小 计				元			
			给排水				
25	安	8-83	室外管道 硬聚氯乙烯给水管(粘接连接) 公称直径100mm以内	10m	2.3		
	主	AB06177	硬聚氯乙烯PVC-U给水管(粘接)	m	23.35		
26	安	8-81	室外管道 硬聚氯乙烯给水管(粘接连接) 公称直径65mm以内	10m	2.5		
	主	AB06175	硬聚氯乙烯PVC-U给水管(粘接)	m	25.38		
27	安	8-96	室外管道 聚丙烯给水管(热熔连接) 公称直径25mm以内	10m	3.6		
	主	AB06193	聚丙烯给水管(PP)	m	36.54		
28	安	8-589	洗脸盆、洗手盆安装 洗脸盆 普通冷水嘴	10组	0.4		
	主	AB01122	鹅颈水嘴	个	4.04		
	主	AB03874	洗脸盆排水配件	个	4.04		
	主	AB04619	洗面器	个	4.04		
29	安	8-620	大便器安装(蹲式) 自闭式冲洗 25	10组	0.6		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：园区惠务服务中心管理用房及仓库修缮工程\单项工程\强电、弱电、给排水

第 3 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	AB07086	蹲便器	个	6.06		
30	安	8-625	大便器安装 倒便器	10组	0.2		
	主	AB04647	倒便器	个	2.02		
31	安	8-632	小便器安装(立式) 自动冲洗(2联)	10组	0.4		
	主	AB02709	自动立便配件铜镀蓝二联	套	4.04		
	主	AB04650	立式小便器	个	8.08		
	主	AB04651	小便器瓷高水箱	个	4.04		
32	安	8-662	地漏安装 地漏 公称直径50mm以内	10个	0.4		
	主	AB04655	地漏	个	4		
33	安	8-667	地漏地面扫除口安装 地面扫除口 公称直径80mm以内	10个	0.2		
	主	AB01420	铸铁清扫口	个	2		
小 计				元			
			弱电				
34	安	8-146	室内管道 钢管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	8.5		
	主	AB04229@1	焊接钢管DN20	m	86.7		
35	安	8-152	室内管道 钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	1.5		
	主	AB04235	焊接钢管	m	15.3		
36	安	12-719	管内穿线 双绞线(5类) 4对	100m	2.5		
	主	AB06841@1	双绞线管内穿线 双绞线(5类) 4对	m	260.23		
37	安	12-729	布放户内电话线	100m	0.6		
	主	AB05157	电话室内护套线	m	60.9		
38	安	2-1757	电视、网络双口面板(含底座盒)	10套	2.6		
	主	AB04334@1	电视、网络双口面板(含底座盒)	套	26.52		
39	安	2-247	信息箱 小型配电箱安装(半周长) 1m以内	套	2		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

