

青浦区医疗急救中心新建洗消中心工程

招标人：



上海市青浦区卫生和计划生育委员会
(单位盖章)


招标代理机构：



上海清正建设咨询有限公司

(盖章单位)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员专用章)

编制时间： 2017/12/1

工 程 量 清 单

工程名称: 青浦区医疗急救中心新建洗消中心工程\地上工程\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
1	褥垫层 砂垫层	m3	60
2	填车行道土方 密实度93%	m3	60
3	水泥混凝土路面 厚22cm 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	100m2	2
4	液压镐翻挖混凝土 厚20cm	m2	100
5	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	150
6	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	10
7	排水管铺设 HDPE管DN300	m	50
8	成品检查井	座	5
9	砂基层 50mm 厚度(mm):600	m2	100
10	砂基层 每增减10mm	m2	100
11	大石块基层 200mm 厚度(mm):900	m2	100
12	大石块基层 每增减10mm	m2	100
13	混凝土面层 100mm 厚度(mm):200 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	100
14	混凝土面层 每增减10mm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	100
15	液压镐翻挖混凝土 厚20cm	m2	200
16	机械挖土方 埋深3.5m以内	m3	380
17	换填垫层 碎石 干铺有砂	m3	60
18	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	17.572
19	预拌混凝土(泵送) 满堂基础、地下室底板 预拌混凝土(泵送型) C35粒径5~16	m3	70.288
20	钢筋 满堂基础、地下室底板	t	5.62304
21	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	7.08
22	人工回填土 夯填	m3	308.24
23	土方外运	m3	111.76
24	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	76.5
25	预拌混凝土(泵送) 圈梁 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	3
26	楼(地)面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚	m2	637.5
27	加气混凝土砌块墙 200厚 外墙 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	109.596
28	加气混凝土砌块墙 200厚 内墙 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	57.85
29	加气混凝土砌块墙 100厚 内墙 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	28
30	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	33.276
31	钢筋 异形柱	t	5.79002
32	复合模板 矩形柱 实际高度(m):9.4	m2	185.01456
33	复合模板 柱超3.6m每增3m	m2	185.01

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区医疗急救中心新建洗消中心工程\地上工程\房屋建筑与装饰

第 2 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
34	预拌混凝土(泵送) 矩形梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	49.528
35	钢筋 矩形梁、异形梁	t	7.0825
36	复合模板 矩形梁 实际高度(m):4.8	m2	429.90304
37	复合模板 梁超3.6m每增3m	m2	429.9
38	预拌混凝土(泵送) 有梁板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	37.529
39	钢筋 有梁板	t	5.36665
40	复合模板 有梁板 实际高度(m):4.8	m2	302.85903
41	复合模板 板超3.6m每增3m	m2	302.86
42	预拌混凝土(泵送) 直形楼梯、弧形楼梯 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	6.8
43	钢筋 直形楼梯	t	0.2352
44	复合模板 整体楼梯	m2	19.6
45	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	90.48
46	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	180.96
47	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 厚度(mm):30	m2	90.48
48	干混砂浆找平层 每增减5mm 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	90.48
49	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.64m2以外	m2	90.48
50	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	64.52
51	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	129.04
52	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 厚度(mm):30	m2	64.52
53	干混砂浆找平层 每增减5mm 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	64.52
54	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.64m2以外	m2	64.52
55	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	283.9
56	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	141.95
57	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.64m2以外	m2	141.95
58	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	13.05
59	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	26.1
60	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 厚度(mm):30	m2	13.05
61	干混砂浆找平层 每增减5mm 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	13.05
62	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积 0.64m2以外	m2	13.05
63	一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	390.06
64	墙面保温 挤塑聚苯板B1级阻燃型 聚合物粘结砂浆	m2	390.06
65	面砖稀缝墙面粘合剂粘贴 每块面积 0.01m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	272.12
66	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	569.32

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区医疗急救中心新建洗消中心工程\地上工程\房屋建筑与装饰

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区医疗急救中心新建洗消中心工程\安装工程\安装

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	3.2799
2	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	2.1866
3	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm以内	10m	5.4665
4	给排水管道 室外塑料排水管的(胶圈接口) 公称外径 200mm以内	10m	10
5	蹲式大便器安装 脚踏阀开关	10套	0.3
6	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.3
7	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.2
8	洗脸盆 挂墙式 冷热水	10组	0.3
9	洗涤盆 单嘴	10组	0.4
10	地漏安装 公称直径 80mm以内	10个	1.6
11	给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	3.8
12	给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	3.7
13	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	7
14	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	3
15	螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内	个	3
16	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 16回路以下	台(块)	1
17	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 16回路以下	台(块)	1
18	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 16回路以下	台(块)	1
19	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 16回路以下	台(块)	2
20	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 16回路以下	台(块)	4
21	暗配 镀锌钢管 公称直径20mm以内	100m	0.619
22	暗配 镀锌钢管 公称直径32mm以内	100m	0.048
23	暗配 塑料管 公称直径20mm以内	100m	3.866
24	暗配 塑料管 公称直径25mm以内	100m	0.532
25	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	7.732
26	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	1.064
27	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 四芯以下 截面积35mm ² 以下	100m	0.192
28	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 四芯以下 截面积10mm ² 以下	100m	0.057
29	开关及按钮 暗开关 四联	10套	0.1
30	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.1
31	开关及按钮 暗开关 单联	10套	2.5
32	开关及按钮 暗开关 双联	10套	1.8
33	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.2

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区医疗急救中心新建洗消中心工程\安装工程\安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税