

工 程 量 清 单

工程名称: 青西郊野公园新建景观桥项目\桥梁工程\市政

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	机械挖土方	m3	288.75
2	回填土方 密实度93%	m3	236.45
3	土方场外运输	m3	52.3
4	埋设拆除钢护筒 陆上 $\Phi \leq 600$	m	40
5	回旋钻机钻孔($\Phi \leq 600$) 护壁泥浆	m3	124.344
6	灌注桩混凝土 预拌水下混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	124.344
7	钻孔灌注桩 钢筋笼	t	8.726
8	搭、拆陆上桩基础工作平台 锤重 $\leq 2.5t$	m2	60
9	垫层 混凝土 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	4.083
10	混凝土承台 预拌混凝土(泵送型) C35粒径5~25	m3	25.88
11	桥涵工程模板 承台 无底模模板	m2	52.2
12	混凝土柱式墩台身 预拌混凝土(泵送型) C35粒径5~25	m3	15.309
13	桥涵工程模板 柱式墩台身 模板	m2	68.04
14	混凝土承台梁 预拌混凝土(泵送型) C35粒径5~25	m3	11.2
15	桥涵工程模板 承台梁 模板	m2	64.2
16	现场绑扎钢筋 桥梁 下部结构钢筋	t	4.184
17	预埋铁件	t	0.8
18	镀锌钢梁安装 钢横梁	t	6.72
19	镀锌钢管拱安装 上下拱弦杆 换为【汽车式起重机40t】	t	30.72
20	镀锌钢管拱安装 系杆、腹杆、立杆 换为【汽车式起重机40t】	t	5.76
21	金属面油漆 红丹防锈漆一遍	m2	567.578
22	金属构架驳运 钢屋架类(运距10km左右)	t	43.2
23	金属构件 卸车	t	43.2
24	吊装机场地安、拆、清理 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m2	20
25	1.2 mm镀锌压型钢板YXB-76-305-915 换为【镀锌压型钢板】	m2	218.24
26	桥面混凝土面板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~25	m3	32.736
27	现场绑扎钢筋 桥梁 桥面附属结构钢筋	t	3.7703
28	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) 厚8cm 厚度(cm):6 粗粒式沥青混凝土 AC-25	100m2	2.024
29	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) $\pm 1cm$ 粗粒式沥青混凝土 AC-25	100m2	2.024
30	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	2.024
31	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) $\pm 1cm$ 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	2.024
32	幕墙面层 深褐色仿木纹铝板 含连接型钢 换为【等边角钢63以内】	m2	586.576
33	铝板龙骨 栏杆立柱	t	1.9901

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青西郊野公园新建景观桥项目\桥梁工程\市政

第 2 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
34	不锈钢栏杆扶手 不锈钢钢丝绳 换为【不锈钢软态钢丝Φ3.5】	m	104
35	混凝土 栏杆基座 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~25	m ³	2.2464
36	桥涵工程模板 栏杆基座 模板	m ²	24.96
37	翻挖沥青柏油类 厚10cm	m ²	13
38	大树移植 综合考虑	棵	6
39	路基填前处理 除草、挖腐植土、垃圾杂物等	m ³	195
40	土方场外运输	m ³	208
41	填车行道土方(含土方来源) 密实度93% 换为【土方】	m ³	273
42	碎石垫层 厚15cm	100m ²	2.7
43	粗砂垫层 厚2cm 厚度(cm):2	100m ²	2.7
44	粗砂垫层 ±1cm	100m ²	2.7
45	水泥混凝土基层20cm 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m ³	51.6
46	现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片	t	1.9102
47	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) 厚8cm 厚度(cm):6 粗粒式沥青混凝土 AC-25	100m ²	2.4
48	机械摊铺粗粒式沥青混凝土(AC-25) ±1cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25	100m ²	2.4
49	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m ²	2.4
50	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m ²	2.4
51	排砌预制侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m	120
52	安装柱式标杆	根	2
53	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m ³	0.3
54	桥梁限载牌 Φ600 标志板安装 S≤1.0m ²	块	1
55	桥梁信息牌 安装 S≤1.0m ²	块	1
56	钻孔灌注桩钻机安装及拆除费	台	1
57	起重机(30~50t)安装及拆除费	台	1
58	1m ³ 以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1
59	压路机(综合)场外运输费	台·次	1
60	沥青混凝土摊铺机场外运输费	台·次	1
61	钻孔灌注桩钻机场外运输费	台·次	1
62	起重机(30~50t)场外运输费	台·次	1
63	柴油发电机120KW	台班	60
64	路肩种植土回填 松填 换为【种植土】	m ³	166
65	栽植绿篱 片植高在60cm以内 黄金菊25株/m ²	m ²	225
66	铺种草皮 满铺 吉祥草15-20cm	m ²	107

增值税