

新建上海市青浦区淀山湖福利院项目-平整场地

施工说明

工程名称：新建上海市青浦区淀山湖福利院项目-平整场地

建设地点：青浦区朱家角新城，东至新塘河，南至淀山湖大道，西至东圩河路北至新塘港路

工程建设内容：前期场地整理、苗木迁移

一、前期场地整理：场地面积 38217m²，投标人结合勘察报告及现场情况自行报价，费用包干。

1)、场地内所有杂草的挖除、归堆、场内外运输、场外按规定弃置；

2)、腐殖土的挖除、归堆、场内外运输、场外按规定弃置；

3)、平整场地：现状自然地面标高详勘察报告，进场后须复核场地标高，平整以实测标高为准，包含挖填高差大于±30cm，废土场内外运输、场外按规定弃置；

4)、明浜抽水、挖除淤泥、淤泥归堆、场内运输，场内堆置厚度控制在 20cm 以内，摊平、晒干，用做现场后期回填土方；工程量清单中淤泥厚度暂按 50cm 考虑，实际淤泥厚度投标人须结合勘察报告和现场情况自行考虑，计入综合单价中；

5)、明浜回填，分层夯实，符合设计和规范要求，回填厚度投标人结合勘察报告及平整场地标高综合考虑，土源依据现场土方平衡自行考虑。

二、苗木迁移：

1)、苗木起挖、种植到甲方指定苗圃，运距约为 6 公里；

2)、苗木树棍桩支撑、草绳绕树干；

3)、苗木养护期为 1 年。

上海市青浦区老龄事业发展中心

日期：2017年 12 月 27 日