

工程量清单

工程名称: 青浦区建管委办公业务用房维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			建管委办公业务用房				
1	土	土10-6-4换	屋面玻璃拆换 中空钢化夹胶玻璃	m2	100		
2	土	土10-6-4换	玻璃幕墙拆换 中空钢化夹胶玻璃	m2	15		
3	土	土13-1-1	钢管双排外脚手架 高12m以内	m2	446		
4	房	7-3-27	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 600*600	m2	50		
5	房	7-3-51	新做吊平顶面层 扣板 铝合金板	m2	50		
6	房	1-7-18	铲除墙面粉刷 软底	m2	500		
7	房	13-12-1	墙面平顶抹灰面腻子乳胶漆 一底二度	m2	500		
8	房	13-10-24	铁直栅铁栏杆调和漆 新做 一底二度	m2	1000		
9	安	安8-675	电热水器安装 50L	台	22		
	主	AB04662@1	史密斯电热水器	台	22		
10	房	15-4-50	新装插座 暗插座	只	2		
11	材	临@1	其他拆除项及垃圾外运	项	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税