

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\房屋建筑与装饰

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			室内墙体部分				
1	土	01-4-2-1	砂加气混凝土砌块 100厚 砂加气砌块粘结砂浆	m3	12.68		
2	土	01-4-5-3	GRC轻质墙板 120厚 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	82.44		
3	房	房20-1-4-8	拆除座位上小木地板	m2	2		
4	房	房20-13-3-29	旧木材面油漆罩聚氨酯清漆(二度) 木门窗	m2	150		
5	土	01-12-4-23	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	106		
6	土	01-12-4-2	吧台装饰及卫生间石台盆 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	5.52		
7	土	01-8-1-2	成品木门框安装 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m	21.6		
8	土	01-8-1-1	成品木门扇安装	m2	5.52		
9	土	01-8-10-1	木门 执手锁	个	4		
10	土	01-8-10-11	门吸	个	4		
11	土	01-15-5-11	盥洗室台镜安装 不带框	m2	4.66		
12	土	01-11-5-2	踢脚线 干混砂浆铺贴石材 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m	178		
13	土	01-11-5-9	踢脚线 成品木质	m	66.2		
14	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	253.6		
15	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1269.5		
16	土	01-14-5-21	刮腻子 墙面 满刮两遍	m2	1269.5		
17	土	01-12-10-10	浴厕间壁 防火板(带门及五金配件)	m2	35.18		
18	土	01-14-5-3	水泥漆 墙面梁侧面	m2	73.12		
小 计				元			
			楼地面装饰				
19	房	房20-10-1-12	1:3水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	195.05		
20	土	01-9-4-8换	楼(地)面防水、防潮 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 厚度(mm):1.5	m2	234.06		
21	土	01-9-4-9	楼(地)面防水、防潮 水泥基渗透结晶型防水涂料 每增0.5mm	m2	234.06		
22	房	房20-10-4-15	新铺防滑地砖地坪 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	41		
23	土	01-11-4-10换	复合地板(国标)	m2	43.17		
24	土	01-11-6-12	楼梯面层 复合地板	m2	8.3		
25	房	房20-13-8-17换	木地板聚氨酯漆 含打磨 出新(润油粉) 二度	m2	104.42		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\房屋建筑与装饰第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
26	土	01-13-2-15	铝合金方板天棚龙骨 600mm×600mm 内	m2	34.16		
27	土	01-13-2-4	U型轻钢天棚龙骨 450×450mm 平面	m2	75.765		
28	土	01-13-2-30	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	41.605		
29	土	01-13-2-31	吊顶天棚 面层 纸面石膏板增加一层	m2	41.605		
30	土	01-10-1-12	天棚保温 超细无机纤维棉 50mm厚 保温专用界面砂浆	m2	41.605		
31	土	01-11-2-1	铺贴青石板楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.64m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	243.25		
32	土	01-14-5-22	刮腻子 天棚面 满刮两遍	m2	240.25		
33	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	240.25		
小 计				元			
			室外 墙面部分装饰				
34	房	房20-13-3-38	柱子、檩条油漆翻新（亚光硝基清漆、或混水漆）	m2	478.4		
35	土	01-12-1-1	一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	856		
36	房	房20-18-3-2	搭建竹建脚手架 柱距1500 3排	m	70		
小 计				元			
			夹层钢结构平台及钢爬梯				
37	土	01-6-4-1	钢柱 钢材质Q235B	t	0.687		
38	土	01-6-5-1	钢梁 钢材质Q235B	t	1.897		
39	土	01-11-4-6	企口地板 基层板上直铺	m2	38.23		
40	土	01-11-4-4	地板 木格栅	m2	38.23		
41	土	01-11-4-5	地板 毛地板	m2	38.23		
42	房	房20-6-2-8	新做钢爬梯 爬梯 有扶手	m	4.6		
43	房	房20-6-3-2	钢结构灯架 轻型 钢材质Q235B	t	0.469		
44	土	01-6-6-13	高强螺栓 钢材质Q235B	套	36		
45	土	01-5-12-2	预埋铁件	t	0.115		
46	土	01-6-6-6	钢楼梯 踏步式 钢材质Q235B	t	0.475		
47	土	01-15-3-1	不锈钢管栏杆带扶手 直形	m	3.8		
48	房	房20-13-10-178	金属面氟碳漆 钢梁柱	m2	38.5		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\安装

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			给排水				
1	安	03-10-1-321	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	9.085		
	主	Z17250101@1	PP-R给水管DN25 S4	m	92.3		
	主	Z18097231@2	塑料给水管电熔管件DN25 S4	个	111.29		
2	安	03-10-1-322	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径 32mm以内	10m	2.59		
	主	Z17250101@2	PP-R给水管DN32 S4	m	26.31		
	主	Z18097231@1	塑料给水管电熔管件DN32 S4	个	28		
3	安	03-10-1-323	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.45		
	主	Z17250101@3	PP-R给水管DN40S4	m	4.57		
	主	Z18097231@3	塑料给水管电熔管件DN40S4	个	3.99		
4	安	03-10-1-324	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径 50mm以内	10m	0.3		
	主	Z17250101@4	塑料给水管PP-R给水管DN50S4	m	3.05		
	主	Z18097231@4	塑料给水管电熔管件DN50S4	个	2.23		
5	安	03-10-1-335	给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	2.57		
	主	Z17250101@5	PVC排水管DN50	m	26.11		
	主	Z18093201@1	塑料给水管粘接管件DN50	个	19.07		
6	安	03-10-1-337	给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	9.39		
	主	Z17250101@6	塑料给水管DN75	m	95.4		
	主	Z18093201@2	塑料给水管粘接管件DN75	个	56.62		
7	安	03-10-1-339	给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	2.91		
	主	Z17250101@7	塑料给水管DN110	m	29.57		
	主	Z18093201@3	塑料给水管粘接管件DN110	个	8.96		
8	安	03-10-1-341	给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	0.34		
	主	Z17250101@8	塑料给水管DN160	m	3.45		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\安装

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z18093201@4	塑料给水管粘接管件DN160	个	0.79		
9	安	03-10-4-20	洗脸盆 台上式	10组	0.8		
	主	Z21090101	洗脸盆	只	8.08		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	8.08		
	主	Z03070105	普通水嘴	套	8.08		
	主	Z03072011	角阀	只	16.16		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	16.16		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	16.16		
10	安	03-10-4-49	成品拖布池安装	10套	0.1		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	1.01		
	主	Z03071133	存水弯	个	1.01		
	主	Z21130203	成品拖布池	只	1.01		
	主	Z03070106	水嘴	套	1.01		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	1.01		
11	安	03-10-4-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.7		
	主	Z03072011	角阀	只	7.07		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	7.07		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	7.07		
	主	Z03072770	连体坐便器进水阀配件	套	7.07		
	主	Z03072771	坐便器坐圈及铰链	套	7.07		
	主	Z21150201	连体坐便器	套	7.07		
12	安	03-10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.4		
	主	Z03072739	小便器排水附件	套	4.04		
	主	Z03073045	小便器冲水连接管	根	4.04		
	主	Z21170201	挂式小便器	套	4.04		
	主	Z03072753	感应控制器(埋入式)	个	4.04		
13	安	03-10-4-96	地面扫除口安装 公称直径 100mm以内	10个	0.4		
	主	Z03070715	地面扫除口	个	4.04		
14	安	03-10-4-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.3		
	主	Z03070503	地漏	套	3.03		
15	安	03-10-4-86	排水栓安装 公称直径 50mm以内 带存水弯	10组	0.8		
	主	Z03071621	排水栓带链堵	个	8.08		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\安装

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
16	安	03-10-3-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm以内	个	1		
	主	Z19010011@2	铜质球阀DN50	只	1.01		
17	安	03-10-3-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1		
	主	Z19010011@3	铜质球阀DN32	只	1.01		
18	安	03-10-3-303	螺纹水表组成安装 公称直径 50mm以内	组	1		
	主	Z24010001@1	螺纹水表50mm	只	1		
	主	Z19030101@1	螺纹闸阀50mm	只	2.02		
	主	Z19090101@1	螺纹止回阀50mm	只	1.01		
	主	Z18210351@1	螺纹挠性接头50mm	个	1.01		
19	安	03-10-3-302	螺纹水表组成安装 公称直径 32mm以内	组	1		
	主	Z24010001@2	螺纹水表32mm	只	1		
	主	Z19030101@2	螺纹闸阀32mm	只	2.02		
	主	Z19090101@2	螺纹止回阀32mm	只	1.01		
	主	Z18210351@2	螺纹挠性接头32mm	个	1.01		
20	安	03-10-2-188	室外管道管道人工挖土 公称直径 50mm 0.6m深	100m	0.18		
21	安	03-9-1-113	水灭火系统 灭火器 手提式	具	10		
	主	Z23010101	灭火器	套	10		
小 计				元			
			强电管线				
22	安	03-4-4-29换	AL1、AL2、AL3配电箱、盘、柜 悬挂式安装 30回路以下	套	3		
	主	补充主材001	AL1、AL2、AL3照明配电箱（非标）	套	3		
23	安	03-4-8-23	电缆保护管敷设 钢管 管径50mm以下	10m	4.02		
	主	Z29060291@1	SC穿管DN50(进户管)	m	41.41		
24	安	03-4-11-106	暗配 镀锌钢管 公称直径25mm以内	100m	10.728		
	主	Z29060031@1	JDG穿管DN25（电线管）	m	1105.03		
25	安	03-4-11-107	暗配 镀锌钢管 公称直径32mm以内	100m	0.32		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\安装

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z29060031@1	JDG穿管DN25（电线管）	m	32.96		
26	安	03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内	100m单线	26.427		
	主	Z28030101@3	WDZC BYJG-2*2.5+E2.5/m2	m	2750.79		
27	安	03-4-11-285	管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内	100m单线	5.758		
	主	Z28030101@2	WDZC BYJG-2*4+E4/m2	m	599.36		
小 计				元			
			照明				
28	安	03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	1.1		
	主	Z25050001@1	出口指示灯（2*5W）	套	11.11		
29	安	03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	1.2		
	主	Z25050001@2	应急照明灯60min	套	12.12		
30	安	03-4-12-224	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.6		
	主	Z25050001@3	单向应急诱导灯（2*5W）	套	6.06		
31	安	03-4-12-1	圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	6.4		
	主	Z25050001@4	防雾筒灯LDE 5W	套	64.64		
32	安	03-4-12-49	荧光灯具安装 吊链式 单管	10套	2		
	主	Z25050001@5	灯管LDE(吸顶灯)+梁上侧面安装	套	20.2		
33	安	03-4-12-254	轨道射灯LDE灯具安装 射灯	10套	0.8		
	主	Z25050001@6	轨道射灯LDE	套	8.08		
34	安	03-4-12-254	射灯LDE灯具安装 射灯	10套	0.5		
	主	Z25050001@7	射灯LDE	套	5.05		
35	安	03-4-12-221	艺术灯具 弧形管组合灯	10套	0.3		
	主	Z25050001@8	吊灯LDE 弧形管组合灯	套	3.03		
36	安	03-4-12-1	吸顶灯LDE弧形管组合灯 600mm以内	10套	0.6		
	主	Z25050001@9	吸顶灯LDE弧形管组合灯 600mm以内	套	6.06		
37	安	03-4-12-355	开关及按钮 暗开关 单联	10套	1.3		
	主	Z26050401@1	照明开关10A	个	13.26		
38	安	03-4-12-356	开关及按钮 暗开关 双联	10套	1.5		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\安装

第 5 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z26050401@1	照明开关10A	个	15.3		
39	安	03-4-12-357	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.6		
	主	Z26050401@1	照明开关10A	个	6.12		
40	安	03-4-12-372	暗装单相插座 三位	10套	8.9		
	主	Z26410901	成套插座	个	90.78		
41	安	03-4-12-374	暗装三相安全插座 16A以下	10套	0.9		
	主	Z26410901@1	成套插座空调16A	个	9.18		
42	安	03-4-12-381	防爆插座 单相安全插座 10A以下	10套	0.5		
	主	Z26411101@1	防爆插座10A	个	5.1		
43	安	03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰 砂浆 DP M5.0	10个	8.4		
	主	Z29110201	接线盒	个	85.68		
小 计				元			
			弱电				
44	安	03-5-2-1换	室内信息配线箱明装 半周长≤0.8m	套	3		
	主	补充主材003	智能分线箱	个	3		
45	安	03-4-11-105	暗配 镀锌钢管 公称直径20mm以内	100m	1.6		
	主	Z29060031@2	JDG穿管DN20（电线管）	m	164.8		
46	安	03-5-2-19	光纤信息插座安装 双口	个	8		
	主	Z30130301	光纤信息插座	个	8.08		
47	安	03-5-2-76	管内穿线 非屏蔽双绞线 25对以下	100m	3.1		
	主	Z28310010	双绞线（非屏蔽）	m	361.15		
48	安	03-4-11-399	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰 砂浆 DP M5.0	10个	0.8		
	主	Z29110201	接线盒	个	8.16		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\室外总体安装

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			配电柜 落地安装				
1	安	03-4-4-25换	AL1、AL5动力配电盘、箱、柜 落地安装	套	2		
	设	补充设备 001@1	AL1 、AL5 控制配电箱落地	套	1		
2	安	03-4-4-25换	AL2、AL3动力配电盘、箱、柜 落地安装	套	2		
	设	补充设备 001@2	AL2、AL3 控制配电箱落地	套	2		
3	土	土01-5-1-6	预拌混凝土(泵送) 设备基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	0.324		
4	土	土01-17-2-51	复合模板 设备基础	m2	2.16		
5	安	03-4-9-2	钢管接地极制作安装 坚土	根	3		
	主	Z27061601	钢管接地极	根	3.09		
小 计				元			
			电缆安装				
6	安	03-4-8-21换	电缆保护管敷设 塑料管 管径100mm以下	10m	25.79		
	主	Z29060501@1	硬塑料管(电缆保护管)DN100	m	273.37		
7	安	03-4-8-21换	电缆保护管敷设 塑料管 管径100mm以下	10m	267.4		
	主	Z29060501@2	硬塑料管(电缆保护管)DN32	m	2834.44		
8	安	03-4-8-23	电缆保护管敷设 钢管 管径50mm以下	10m	16.25		
	主	Z29060291@2	(电缆保护管)SC20钢管	m	167.38		
9	安	03-4-8-32	直埋式电缆 截面面积70mm2以下	100m	0.95		
	主	Z28110103@2	电缆WDZ-YJV(F)E-4*50+1*25	m	95.95		
10	安	03-4-8-34	直埋式电缆 截面面积240mm2以下	100m	1.629		
	主	Z28110103@1	电缆WDZ-YJV(F)E-4*95+1*50	m	164.53		
11	安	03-4-8-31	直埋式电缆 截面面积50mm2以下	100m	24.76		
	主	Z28110103@3	电缆线 YJV3*6/mm2 (埋地穿管)	m	2500.76		
12	安	03-4-8-31	直埋式电缆 截面面积50mm2以下	100m	1.96		
	主	Z28110103@4	电缆线 YJV5*4/mm2(埋地穿管)	m	197.96		
13	安	03-4-8-11	挖填沟槽土方 坚土	10m3	40.474		
小 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\室外总体安装

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			照明灯				
14	安	03-4-12-20	防水防尘灯安装 柱子式	10套	3.6		
	主	Z25050001@1	LED条状五合一防水点控点墙灯35W	套	36.36		
15	安	03-4-12-277	防水艺术灯具安装 彩灯 密封形	10套	11		
	主	Z25050001@2	LED照明染色灯100W	套	111.1		
16	安	03-4-12-277	防水艺术灯具安装 彩灯 密封形	10套	2		
	主	Z25050001@3	LED面光灯150W	套	20.2		
17	安	03-4-12-272 换	摇头矩阵灯200W安装 单摇2.2kW	套	29		
	主	补充主材 003@1	摇头矩阵灯200W	个	29		
18	安	03-4-12-254	艺术灯三合一 BEAM150W	10套	6.1		
	主	Z25050001@6	艺术灯 三合一 BEAM150W	套	61.61		
19	安	03-4-12-261	LED暖白光防水软条灯灯具安装	10m	20		
	主	Z25050001@5	LED暖白光防水软条灯 1.5KW	套	202		
20	安	03-4-12-254	LED PAR 灯光70W	10套	16.2		
	主	Z25050001@4	LED PAR 灯光70W	套	163.62		
21	安	03-4-12-285	草坪灯具安装 立柱式	10套	0.7		
	主	Z25050001@7	草坪灯11W 立柱式	套	7.07		
22	安	03-5-1-49换	智能灯光控制模块16A 模块	块	6		
	主	补充主材 001@1	智能灯光控制模块16A 模块	个	6		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\景观工程

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			观众区域				
1		临综-1	小青砖铺设翻新	m2	96.22		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	9.622		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	9.622		
	土	01-11-2-14换	青砖 换为【石灰石板材】 水泥砂浆 1:3	m2	96.22		
2		临综-3	青石板铺装翻新	m2	57.35		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	5.735		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	5.735		
	土	01-11-2-1换	青石板铺装 换为【水泥砂浆1:3】 换为【石灰石板材】	m2	57.35		
3		临综-2	菠萝格防腐木	m2	81.8		
	土	01-11-4-4换	菠萝格防腐木龙骨 换为【防腐木】	m2	81.8		
	园	园02-7-12-21换	菠萝格防腐木地板 换为【防腐木】	m2	81.8		
	园	园02-7-1-10换	木色防腐木立柱 换为【防腐木】	m3	3.8		
4		临综-4	碎拼铺装翻新	m2	51.85		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	5.185		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	5.185		
	园	园05-2-1-10	碎拼铺装翻新	m2	51.85		
5	园	园02-7-12-38换	防腐木栏杆 换为【防腐木方材】	m	17.62		
6	房	房20-1-4-3	拆除原铺装	m2	205.4		
7	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	61.62		
小 计				元			
			观众等候区域				
8		临综-3	600*300*30灰色板岩	m2	275.56		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	27.556		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	27.556		
	土	01-11-2-1换	600*300*30灰色板岩 换为【水泥砂浆1:3】 换为【石灰石板材】	m2	275.56		
9		临综-6	雨水口	座	7		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	0.882		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	0.665		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\景观工程

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m3	0.126		
	园	园02-3-1-13换	标准砖砌体 换为【水泥砂浆1:3】	m3	0.917		
	土	01-9-3-11	墙面防水、防潮 防水砂浆 干混防水砂浆	m2	4.907		
	市	市04-2-4-48	调换雨污水窨井铸铁盖	座	7		
10	园	园05-2-1-17换	花式园路 卵石素色路面 水泥砂浆 1:3	m2	11.37		
11	市	市PS1-3-1换	HDPE DN200连管 现场堆土场内运 余土外运	100m	0.8		
	市	市1-1-11	筑拆竹箩滤井	座	2		
	市	市1-1-9	湿土排水	m3	42		
	市	市5-1-105	Φ300管道闭水试验	段	0.248		
	市	市5-1-39	沟槽回填黄砂	m3	16.536		
	市	市5-1-36	沟槽夯填土	m3	90.232		
	市	市5-1-42	管道砾石砂垫层	m3	10.864		
	市	市5-1-73	铺设DN200	100m	0.788		
	市	市5-1-7	机械挖沟槽土方(深≤6m, 现场抛土)	m3	126		
	市	市1-1-37	土方场内运输(装运土1km以内)	m3	35.768		
	市	市ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	35.768		
12	房	房20-1-4-3	拆除原铺装	m2	286.9		
13	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	86		
小 计				元			
			水上表演区域				
14		临综-5	500*500*50厚芝麻灰自然面	m2	38.54		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	3.854		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	3.854		
	土	01-11-2-1换	500*500*50厚芝麻灰自然面 换为【花岗岩板 850】 水泥砂浆 1:3	m2	38.54		
15		临综-1	小青砖铺设翻新	m2	64.62		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	6.462		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	6.462		
	土	01-11-2-14换	青砖 换为【石灰石板材】 水泥砂浆 1:3	m2	64.62		
16		临综-2	菠萝格防腐木	m2	32.93		
	土	01-11-4-4换	菠萝格防腐木龙骨 换为【防腐木】	m2	32.93		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\景观工程

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	园	园02-7-12-21 换	菠萝格防腐木地板 换为【防腐木】	m2	32.93		
	园	园02-7-1-10 换	木色防腐木立柱 换为【防腐木】	m3	1.56		
17		临综-7	防腐木台阶	m2	4.48		
	土	01-11-4-4换	菠萝格防腐木龙骨 换为【防腐木】	m2	4.48		
	园	园02-7-12-21 换	菠萝格防腐木地板 换为【防腐木】	m2	4.48		
18		临综-1	老石头铺设翻新	m2	43.3		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	4.33		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	4.33		
	园	园05-2-1-10 换	老石头铺设翻新 换为【花岗石(二步做糙)】	m2	43.3		
19		临综-8	500*500*50厚芝麻灰 花岗岩台阶	m2	1.2		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	0.12		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C15粒径5~40	m3	0.48		
	园	园02-3-1-1	砖基础 灰砂砖 240*115*53 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	1.08		
	土	01-11-2-1换	500*500*50厚芝麻灰自然面 换为【花岗岩板 8 50】 水泥砂浆 1:3	m2	1.2		
20	房	房20-1-4-3	拆除原铺装	m2	146.46		
21	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	43.94		
小 计				元			
牡丹亭							
22		临综-1	老石头铺设翻新	m2	19.95		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	1.995		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	1.995		
	园	园05-2-1-10 换	老石头铺设翻新 换为【花岗石(二步做糙)】	m2	19.95		
23		临综-5	300*300*30厚芝麻灰自然面	m2	61.71		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	6.171		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	6.171		
	土	01-11-2-1换	300*300*30厚芝麻灰自然面 换为【花岗岩板 8 30】 水泥砂浆 1:3	m2	61.71		
24		临综-1	混凝土砖铺设翻新	m2	90		
	市	市04-3-3-1	垫层 碎石	m3	9		
	市	市04-2-5-2换	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	9		

增值税

工程量清单

工程名称: 朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\景观工程

第 4 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	园	园05-2-1-13 换	混凝土砖 换为【水泥砂浆1:3】	m ²	90		
25		临综-9	花岗岩台阶	m ²	2.7		
	土	01-5-7-7换	预拌混凝土(非泵送) 台阶 预拌混 凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m ²	2.7		
	土	01-2-1-5	换填垫层 碎石 干铺无砂	m ³	0.27		
	土	01-11-2-1换	石材楼地面干湿砂浆铺贴 每块面积 0.64m ² 以内 换为【花岗岩板 δ 30】 换 为【水泥砂浆1:3】	m ²	3.15		
26	园	园05-2-1-17 换	花式园路 卵石素色路面 水泥砂浆 1:3	m ²	46.76		
27	房	房20-1-4-3	拆除原铺装	m ²	159.63		
28	市	市04-1-3-1	建筑垃圾外运	m ³	47.9		
小 计				元			
			附属工程				
29		临1	组合垃圾桶（样式符合设计及业主要 求）	个	8		
30		临2	条石坐凳（样式符合设计及业主要 求）	个	6		
31		临3	水池生态净化（根据设计深化方案及 业主要求实施）	项	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\景观绿化

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			绿化工程				
1	园	05-1-2-35	多头苏铁（高度150-180cm）	株	2		
	苗	540701130140	多头苏铁Φ10以上 H80-90 5头	株	2		
2	园	05-1-2-37	红枫（地径6-7cm；高度201-250cm）	株	3		
	苗	32053315	红枫d6.1-8；H151-180；P111-140	株	3		
3	园	05-1-2-37	红梅（地径6-7cm；高度221-250cm）	株	1		
	苗	540401170240	梅高度211-240蓬径151以上球径70	株	1		
4	园	05-1-2-34	大叶黄杨球（高度120cm；冠幅130cm）	株	1		
	苗	540501290140	大叶黄杨球蓬径121-150球径70	株	1		
5	园	05-1-2-33	红花檵木球（高度100cm；冠幅110cm）	株	3		
	苗	540501170110	红花继木球蓬径101-120球径60	株	3		
6	园	05-1-2-34	红叶石楠球（高度120cm；冠幅150cm）	株	2		
	苗	540301180120	红叶石楠球P121-150	株	2		
7	园	05-1-2-33	红叶石楠球（高度100cm；冠幅120cm）	株	1		
	苗	540301180100	红叶石楠球P101-120	株	1		
8	园	05-1-2-33	无刺构骨球（高度100cm；冠幅120cm）	株	2		
	苗	32078115	无刺构骨H61-80；P51以上	株	2		
9	园	05-1-2-73	海桐（高度45-50cm；冠幅35-40cm）	m2	14		
	苗	540301410050	海桐高度41-50蓬径41以上球径20	株	224		
10	园	05-1-2-72	南天竹（高度30-35cm；20-25cm）	m2	22		
	苗	540301910030	南天竹高度31-40分枝数3枝以上球径10	株	792		
11	园	05-1-2-72	红叶石楠（高度35-40cm；冠幅20-25cm）	m2	11		
	苗	540301170035	红叶石楠高度31-40蓬径31以上球径10	株	704		
12	园	05-1-2-73	八角金盘（高度50-60cm；冠幅45-50）	m2	12		
	苗	540301230060	八角金盘高度51-60蓬径41以上球径20	株	108		
13	园	05-1-2-72	小叶黄杨（高度30-35cm；冠幅20-25cm）	m2	37		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角镇课植园修缮项目\朱家角镇课植园修缮项目\景观绿化

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	苗	540301350035	金边黄杨高度31-40蓬径31以上球径10	株	1813		
14	园	05-1-2-72	黄馨（枝长80）	m2	9		
	苗	540301810030	黄馨蓬径31-40高度31以上球径10	株	54		
15	园	05-1-2-82换	迷迭香	m2	14		
	苗	32421910@1	迷迭香	株	504		
16	园	05-1-2-82换	柠檬草	m2	4		
	苗	32421910@2	柠檬草	株	144		
17	园	05-1-2-82换	驱蚊草	m2	8		
	苗	32421910@3	驱蚊草	株	288		
18	园	05-1-2-82换	罗勒	m2	5		
	苗	32421910@4	罗勒	株	180		
19	园	05-1-2-82	黄菖蒲（高度50-60cm；冠幅30-40cm）	m2	4		
	苗	541501050001	黄菖蒲	株	100		
20	园	05-1-2-82	千屈菜(高度50-60cm；冠幅30-35cm)	m2	9		
	苗	541501070001	千屈菜	株	225		
21	园	05-1-2-101换	麦冬	m2	171		
	苗	541301230001	麦冬	kg	684		
22	园	05-1-2-103	草坪	m2	30		
	苗	32370911	百慕达（杂交狗牙根或杂交天堂草）35×95	m2	33		
23	园	05-4-1-4	树棍桩 扁担桩	株	6		
24	园	05-4-1-22	草绳绕树杆 胸径在25cm以内	m	25		
25	园	05-1-1-109	绿地土方 绿地整理	m2	850		
小 计				元			
合 计				元			

增值税