

华新镇华新街、华富街、华强街交通设施 整改工程

工 程 量 清 单



招标人：上海市青浦区华新镇人民政府

招标代理机构：上海浦惠建设管理有限公司



工 程 量 清 单

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	安装路名牌 C型	套	2
2	安装单悬臂杆	根	1
3	人工挖土方 三类土	m3	1.5
4	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	1.5
5	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	0.5
6	预埋铁件	t	0.1
7	土方场外运输	m3	1.5
8	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	28
9	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	9
10	安装交通信号灯	套	3
11	安装铁制反光柱	根	17
12	横道线(热熔漆)	m2	876
13	停车线(热熔漆)	m2	96
14	实线(热熔漆)	km	2
15	分界虚线(4*6m)(热熔漆)	km	1
16	网格线(热熔漆)	m2	120
17	菱形预告标示(1*2.5m)(热熔漆)	个	16
18	安装路名牌 C型	套	7
19	安装单悬臂杆	根	6
20	标志板安装 $S \leq 4.5m^2$	块	6
21	人工挖土方 三类土	m3	9
22	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	9
23	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	3
24	预埋铁件	t	0.6
25	土方场外运输	m3	9
26	安装单悬臂杆	根	2
27	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	2
28	人工挖土方 三类土	m3	3
29	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	3
30	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	1
31	预埋铁件	t	0.2
32	土方场外运输	m3	3
33	安装柱式标杆	根	6
34	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	12

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 2 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
35	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	1
36	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	2
37	安装铁制反光柱	根	123
38	横道线(热熔漆)	m2	120
39	安装路名牌 C型	套	7
40	安装单悬臂杆	根	5
41	标志板安装 $S \leq 4.5m^2$	块	5
42	人工挖土方 三类土	m3	7.5
43	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	7.5
44	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	2.5
45	预埋铁件	t	0.5
46	土方场外运输	m3	7.5
47	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	2
48	安装单悬臂杆	根	1
49	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	1
50	人工挖土方 三类土	m3	1.5
51	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	1.5
52	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	0.5
53	预埋铁件	t	0.1
54	土方场外运输	m3	1.5
55	安装柱式标杆	根	6
56	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	13
57	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	1
58	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	1
59	安装铁制反光柱	根	72
60	安装交通信号灯	套	1

增值税