

青浦区华新镇凤雅路（凤徐路-徐乐北路）人行道
整治工程

工程

工程量清单

招 标 人：上海市青浦区华新镇人民
政府
(单位盖章)

工程造价咨询企业 上海市建设工程监理咨询
招标代理机构：有限公司
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：
(签字或盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2018年12月6日

复 核 时 间：2018年12月19日

工程量清单

工程名称：青浦区华新镇凤雅路（凤徐路-徐乐北路）人行道整治工程\人行道改造工程\道路工程

标段：001

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量	金 额(元)	
					综合单价	合 价
		人行道				
1	041001002001	拆除人行道及外运	m2	1974		
	临1	翻挖人行道面层及基层	m2	1974		
	04-1-3-1	建筑垃圾场外运输	m3	592.2		
2	040202011001	碎石垫层	m2	886		
	04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):10	100m2	8.86		
	04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m2	8.86		
3	040202015001	水泥稳定碎石基层	m2	886		
	04-2-2-23	机械摊铺厂拌水泥稳定碎石基层 厚20cm 水泥稳定碎石 5~40	100m2	8.86		
4	040203003001	透层	m2	886		
	04-2-3-1	沥青透层	100m2	8.86		
5	040203006001	5cm沥青混凝土AC-16C	m2	886		
	04-2-3-10换	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚4cm 厚度(cm):5 中粒式沥青混凝土 AC-16	100m2	8.86		
	04-2-3-11换	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) ±1cm 中粒式沥青混凝土 AC-16	100m2	8.86		
6	040203003002	粘层	m2	886		
	04-2-3-2	沥青粘层	100m2	8.86		
7	040203006002	3cm彩色沥青混凝土CAC-10	m2	886		
	04-2-3-12换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚3cm 彩色沥青混合料	100m2	8.86		
8	041001005001	拆除侧平石	m	98		
	04-6-1-19	翻挖侧平石	m	98		
9	040204004002	安砌侧平石	m	98		
	04-2-4-26	排砌预制侧平石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m	98		
	04-2-4-3换	人行道基础混凝土 厚10cm 预拌混凝土 (非泵送型) C15粒径5~40	100m2	0.5586		
	04-2-4-5	人行道碎石基础 厚10cm	100m2	0.6076		
10	040204004001	安砌路缘石	m	1316		
	04-2-4-25换	排砌预制缘石 预拌混凝土(非泵送型)	m	1316		
本页小计						

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区华新镇凤雅路(凤徐路-徐乐北路)人行道整治工程\人行道改造工程\道路工程

标段: 001

第 2 页 共 2 页

标段：001						第 2 页 共 2 页	
序号	项目编码	项 目 名 称	计量 单位	工程量	金 额(元)		
					综合单价	合 价	
		C30粒径5~40					
	04-2-4-3	人行道基础混凝土 厚10cm 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	100m2	3.948			
	04-2-4-5	人行道碎石基础 厚10cm	100m2	3.948			
人行道小计							
		绿化					
11	040103001001	回填方	m3	24.5			
	04-1-2-1换	填人行道土方 换为【补充材料001】	m3	24.5			
12	050102002001	红叶石楠球P80;H90	株	219			
	园05-1-2-34	栽植灌木(带土球) 土球直径在40cm以内	株	219			
	32075521@1	红叶石楠H90; P80	株	219			
13	050102002002	紫薇d54; H150	株	219			
	园05-1-2-34	栽植灌木(带土球) 土球直径在40cm以内 换为【紫薇d3.1-4; H151-180】	株	219			
	32111511@1	紫薇d54; H150	株	219			
14	050102012001	铺种草皮	m2	743.54			
	园05-1-2-103	铺种草皮 满铺	m2	743.54			
	541302680030@1	百慕大	m2	817.894			
绿化小计							
本页小计							
合 计							

增值税