

# 工程量清单

工程名称：青浦区金泽镇普庆桥修缮工程\青浦区金泽镇普庆桥修缮工程\普庆桥

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 类 | 编 号             | 名 称                             | 单位 | 工程量   | 单 价 | 合 价 |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|----|-------|-----|-----|
|     |   |                 | 桥梁拆除                            |    |       |     |     |
| 1   | 市 | 04-6-2-5        | 拆除钢筋混凝土结构                       | m3 | 21.1  |     |     |
| 2   | 房 | 房20-1-4-11      | 拆除木桥面板                          | m2 | 112.6 |     |     |
| 3   | 房 | 房20-1-4-17      | 拆除木扶手 连栏杆                       | m  | 34.8  |     |     |
| 4   | 房 | 房20-1-1-7       | 拆除人字框架 4m以内                     | 樘  | 18    |     |     |
| 5   | 市 | 04-1-3-1        | 拆除垃圾外运                          | m3 | 45.6  |     |     |
| 小 计 |   |                 |                                 | 元  |       |     |     |
|     |   |                 | 桥梁改建                            |    |       |     |     |
| 6   | 市 | 04-3-3-3换       | 混凝土基础 预拌混凝土(泵送型)<br>C30粒径5~40   | m3 | 20.1  |     |     |
| 7   | 市 | 04-7-3-4        | 桥涵工程模板 基础 模板                    | m2 | 31.48 |     |     |
| 8   | 市 | 04-5-1-3        | 现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋                  | t  | 2.251 |     |     |
| 9   | 市 | 04-5-1-22       | 预埋铁件                            | t  | 0.823 |     |     |
| 10  | 市 | 04-3-7-4        | 钢管拱安装 拱肋                        | t  | 6.8   |     |     |
| 11  | 土 | 土01-6-1-2       | 金属构件驳运 其他类(运距1km以内)             | t  | 6.8   |     |     |
| 12  | 土 | 土01-14-4-1      | 金属面油漆 红丹防锈漆一遍                   | m2 | 140.4 |     |     |
| 13  | 土 | 土01-14-4-2      | 金属面油漆 调和漆两遍                     | m2 | 140.4 |     |     |
| 14  | 园 | 园02-7-3-22      | 方木桁条 厚度14cm以内 工梁木               | m3 | 4.8   |     |     |
| 15  | 园 | 园02-7-4-2       | 方木搁栅 厚度14cm以内 桥面板               | m3 | 7.87  |     |     |
| 16  | 土 | 土01-6-6-13<br>换 | M16*460六角螺栓 桥面板 换为【六角螺栓M16×300】 | 套  | 20    |     |     |
| 17  | 土 | 土01-6-6-13      | M12*240六角螺栓 桥面板                 | 套  | 488   |     |     |
| 18  | 园 | 园02-7-1-16      | 木栏杆立柱及基座                        | m3 | 3.28  |     |     |
| 19  | 园 | 园02-7-3-21      | 木扶手                             | m3 | 0.94  |     |     |
| 20  | 园 | 园02-10-5-6      | 木材面防腐漆 一底三遍                     | m2 | 813.6 |     |     |
| 21  | 园 | 园02-7-8-1       | 装饰木板                            | m3 | 3.31  |     |     |
| 22  | 园 | 园02-7-14-3      | 加工后木构件 10km以内                   | m3 | 15.96 |     |     |
| 小 计 |   |                 |                                 | 元  |       |     |     |
|     |   |                 |                                 |    |       |     |     |
|     |   |                 |                                 |    |       |     |     |
|     |   |                 |                                 |    |       |     |     |
|     |   |                 |                                 |    |       |     |     |
|     |   |                 |                                 |    |       |     |     |
| 合 计 |   |                 |                                 | 元  |       |     |     |

增值税