

工程量清单

工程名称：2018年朱家角镇农村危旧房改造项目\2018年朱家角镇农村危旧房改造项目\李庄村沈光辉

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			拆除工程				
1	房	20-1-1-2	拆除屋面 小青瓦	m2	102		
2	房	20-1-5-5	拆除木门窗 双门或三四扇窗	樘	3		
3	房	20-1-5-4	拆除木门窗 单门或单双窗	樘	3		
4	房	20-1-7-12	拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板	m2	56		
5	土	土01-1-2-7	建筑垃圾场外运输	m3	30		
			小 计	元			
			屋面				
6	房	20-8-7-15	检修屋面板 整理加钉	m2	102		
7	房	20-8-7-21	拆换椽子 中瓦屋面	m2	51		
8	房	20-8-1-31	翻做中瓦屋面(基层望板砖) 添瓦 50张以上 石灰砂浆 1:3	m2	102		
9	房	20-8-2-14	小青瓦脊 翻做 鳗鱼脊 石灰砂浆 1:3	m	12		
10	房	20-9-1-68	新粉人字线 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m	20		
			小 计	元			
			地坪				
11	房	20-10-4-17	新铺地砖地坪 600×600 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	28		
			小 计	元			
			吊顶				
12	房	20-7-3-26	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×1000	m2	56		
13	房	20-7-3-48	新做吊平顶面层 扣板 PVC条板	m2	56		
			小 计	元			
			墙面				
14	房	20-9-1-43	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	138		
15	土	土01-14-5-6	乳胶漆 室外墙面 两遍	m2	138		
16	房	20-13-12-7	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底一底二度	m2	260		
			小 计	元			
			门窗				
17	房	20-11-3-5	安装铝合金窗 推拉窗(带纱窗)	m2	9.9		
18	土	土01-8-2-10	钢质防盗门 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	4.5		
19	房	20-3-2-13	镶砌门窗樘 边 干混砌筑砂浆 DM M5.0	樘	6		

增值税

工程量清单

工程名称：2018年朱家角镇农村危旧房改造项目\2018年朱家角镇农村危旧房改造项目\李庄村沈光辉

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页							
序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
20	房	20-3-2-19	砌粉窗下槛 无栅 单双扇 干混抹灰 砂浆 DP M20.0	只	5		
21	房	20-3-2-18	砌粉门下槛 双扇门 干混抹灰砂浆 DP M20.0	只	1		
小 计				元			
			电气线路				
22	房	20-17-3-1	墙面开电管墙槽 砖墙(宽)50以内	m	106		
23	房	20-15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(20mm)	m	200		
24	房	20-15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm ²)	m	600		
25	房	20-15-4-20	新装暗开关 单控	只	8		
26	房	20-15-4-52	新装插座 2+3插座	只	8		
27	房	20-15-4-44	新装接线盒 暗装	只	16		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：2018年朱家角镇农村危旧房改造项目\2018年朱家角镇农村危旧房改造项目\李庄村吴军辉

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
拆除工程							
1	房	20-1-7-17	铲除墙面粉刷 硬底	m2	60		
2	房	20-1-2-10	拆除钢筋混凝土 天沟	m	15		
3	房	20-1-5-5	拆除木门窗 双门或三四扇窗	樘	5		
4	土	土01-1-2-7	建筑垃圾场外运输	m3	20		
小 计				元			
屋面							
5	房	20-18-3-57	搭建竹建脚手架 柱距1700 4排	m	40		
6	房	20-18-3-152	搭建竹建脚手架底笆 2-5排	m	120		
7	房	20-18-4-7	脚手架外挂密目安全网 10排以内	m	120		
8	房	20-8-1-31	翻做中瓦屋面(基层望板砖) 添瓦 50张以上 石灰砂浆 1:3	m2	98		
9	房	20-8-2-14	小青瓦脊 翻做 鳗鱼脊 石灰砂浆 1:3	m	12		
10	房	20-9-1-68	新粉人字线 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m	20		
11	房	20-8-8-35	平屋面捣细石混凝土 厚40 有筋 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m2			
12	房	20-8-8-35	平屋面捣细石混凝土 厚40 有筋 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m2	15		
13	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	18		
14	房	20-8-4-12	粉泛水 检修 干混普通抹灰砂浆 (散) DP M5.0(增值税折算率16.6%)	m	20		
15	房	20-16-2-22	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	m	15		
小 计				元			
东山墙							
16	房	20-9-1-40	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	60		
17	土	土01-14-5-6	乳胶漆 室外墙面 两遍	m2	60		
小 计				元			
残疾人坡道							
18	房	20-12-3-21	残疾人坡道 素混凝土 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	1.2		
19	房	20-10-2-1	地面水泥砂浆面层 新粉 20厚 干混地面砂浆	m2	4.8		
20	房	20-6-2-12	新装管子栏杆 三横档 镀锌钢管	m2	3.6		
小 计				元			
其他							

增值税

工程量清单

工程名称: 2018年朱家角镇农村危旧房改造项目\2018年朱家角镇农村危旧房改造项目\李庄村吴军辉

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税