

工 程 量 清 单

工程名称：盈浦街道盈中社区老年人日间服务中心修缮工程\装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
1	拆除素砼地坪	m3	17.306
2	现浇非泵送砼 垫层 无筋 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m3	13.845
3	地面砂浆(干粉) 砼及硬基层面 20mm厚 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	69.225
4	铝合金龙骨T型基层 不上人型 一级 周长2m以内	m2	69.225
5	面层 矿棉板 搁放在龙骨上 600*600	m2	69.225
6	铲除墙面粉刷 软底	m2	87.069
7	混合砂浆(干粉) 墙面 商品抹灰砂浆(干粉) DP5.0	m2	87.069
8	满批建筑腻子刷乳胶漆 三遍	m2	87.069
9	木楼地面基层 砼板面小木搁栅	m2	69.225
10	细木工板	m2	69.225
11	水泥基复合弹性防水膜	m2	69.225
12	复合地板	m2	69.225
13	踢脚板 复合地板	m	54.418
14	铲除墙面粉刷 软底	m2	183.802
15	混合砂浆(干粉) 墙面 商品抹灰砂浆(干粉) DP5.0	m2	183.802
16	满批建筑腻子刷乳胶漆 三遍	m2	311.458
17	修补或拆换吊平顶面层 纸面 石膏板	m2	127.656
18	贴缝条	m2	127.656
19	拆除实心砖墙 半砖 混合砂浆	m2	23.962
20	铝合金龙骨T型基层 不上人型 一级 周长2m以内	m2	45.976
21	面层 矿棉板 搁放在龙骨上 600*600	m2	45.976
22	铲除墙面粉刷 软底	m2	75.046
23	混合砂浆(干粉) 墙面 商品抹灰砂浆(干粉) DP5.0	m2	75.046
24	满批建筑腻子刷乳胶漆 三遍	m2	75.046
25	地面砂浆(干粉) 砼及硬基层面 20mm厚 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	45.976
26	铺贴彩釉地砖,楼地面,块料周长(干粉) 1200mm以内 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	45.976
27	铺贴彩釉地砖(干粉) 踢脚线 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m	23.452
28	拆除素砼地坪	m3	10.575
29	现浇非泵送砼 垫层 无筋 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m3	9.195
30	拆除实心砖墙 半砖 混合砂浆	m2	29.286
31	铝合金龙骨T型基层 不上人型 一级 周长2m以内	m2	55.954
32	面层 矿棉板 搁放在龙骨上 600*600	m2	55.954
33	铲除墙面粉刷 软底	m2	112.819

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：盈浦街道盈中社区老年人日间服务中心修缮工程\装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
34	混合砂浆(干粉) 墙面 商品抹灰砂浆(干粉) DP5.0	m2	112.819
35	满批建筑腻子刷乳胶漆 三遍	m2	112.819
36	地面砂浆(干粉) 砼及硬基层面 20mm厚 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	55.954
37	铺贴彩釉地砖,楼地面,块料周长(干粉) 1200mm以内 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	55.954
38	铺贴彩釉地砖(干粉) 踢脚线 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m	35.256
39	拆除实心砖墙 1砖 混合砂浆	m2	4.992
40	拆除素砼地坪	m3	12.869
41	现浇非泵送砼 垫层 无筋 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m3	11.191
42	拆除实心砖墙 半砖 混合砂浆	m2	15.226
43	铝合金龙骨T型基层 不上人型 一级 周长2m以内	m2	33.782
44	面层 矿棉板 搁放在龙骨上 600*600	m2	33.782
45	铲除墙面粉刷 软底	m2	74.298
46	混合砂浆(干粉) 墙面 商品抹灰砂浆(干粉) DP5.0	m2	74.298
47	满批建筑腻子刷乳胶漆 三遍	m2	74.298
48	地面砂浆(干粉) 砼及硬基层面 20mm厚 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	33.782
49	铺贴彩釉地砖,楼地面,块料周长(干粉) 1200mm以内 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	33.782
50	铺贴彩釉地砖(干粉) 踢脚线 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m	23.218
51	修理无框玻璃门 整修	扇	7.000
52	拆除素砼地坪	m3	7.770
53	现浇非泵送砼 垫层 无筋 现浇非泵送砼 (5-40)C20	m3	6.756
54	浴厕间壁	m2	21.406
55	木门 有亮镶板门扇 制作	m2	9.048
56	木门 有亮镶板门扇 安装	m2	9.048
57	有亮木门框 框料52*145mm 制作	m	14.950
58	有亮木门框 框料52*145mm 安装 混合砂浆 M7.5	m	14.950
59	木门窗 执手锁	把	3.000
60	门定位器安装 砼砖石面	个	3.000
61	20孔多孔砖,内墙(干粉) 1/2砖平砌 商品砌筑砂浆(干粉) DM7.5	m3	3.494
62	水泥砂浆(干粉) 墙面 商品抹灰砂浆(干粉) DP15.0	m2	118.518
63	无釉面砖(干粉) 块料周长400mm以外 密缝 商品抹灰砂浆(干粉) DP20.0	m2	115.024
64	地面砂浆(干粉) 砼及硬基层面 20mm厚 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	24.843
65	铺贴彩釉地砖,楼地面,块料周长(干粉) 1200mm以内 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m2	24.843

增值税

工程量清单

工程名称：盈浦街道盈中社区老年人日间服务中心修缮工程\装修工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

税 前 补 差

工程名称: 盈浦街道盈中社区老年人日间服务中心修缮工程\装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

工程量清单

工程名称: 盈浦街道盈中社区老年人日间服务中心修缮工程\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税