

工程量清单

工程名称：青浦区盈浦街道天恩桥村、俞家埭村、南厍村土地整理复垦项目（减）（编号：201819401342142）\盈浦街道土地减量化\天恩桥村A地块

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	土地整理				
1	房屋拆除（平均高度7m以内，投标单位自行勘察现场，实际高度大于或小于7m，均不调整报价）	m2	10614		
2	水泥场地破碎（平均厚度20cm，投标单位自行勘察现场确定，实际厚度大于或小于20cm，其差价均含在报价中）	m3	668.034		
3	室内地坪及房屋基础等破碎（投标单位需勘察现场根据现场情况并结合施工方案自行报价，不因材质及厚度变化变更单价；）	m3	5307		
4	渣土及建筑垃圾挖除及外运（外运及建筑垃圾处置费用施工单位自行负责，含协调费、市政配套费等全部费。运到处置地点后按甲方要求需现场平整或堆放，费用包含在报价中。）	m3	8104.83		
5	表土回填（施工单位根据现场情况自行考虑土方来源及场内运输等费用，实际发生不另行计取；） 换为【材料】	m3	8485.05		
	排水沟工程				
6	开挖排水明沟	m3	800		
7	回填修筑田埂 夯填（土方就地取土，场内运输）	m3	700		
8	铺筑农田土道路（土方就地取土，场内运输）	m3	700		
合 计		元			

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区盈浦街道天恩桥村、俞家埭村、南厍村土地整理复垦项目（减）（编号：201819401342142）\盈浦街道土地减量化\天恩桥村B地块

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	土地整理				
1	房屋拆除（平均高度7m以内，投标单位自行勘察现场，实际高度大于或小于7m，均不调整报价）	m2	684.29		
2	水泥场地破碎（平均厚度20cm，投标单位自行勘察现场确定，实际厚度大于或小于20cm，其差价均含在报价中）	m3	47.47		
3	室内地坪及房屋基础等破碎（投标单位需勘察现场根据现场情况并结合施工方案自行报价，不因材质及厚度变化变更单价；）	m3	342.15		
4	渣土及建筑垃圾挖除及外运（外运及建筑垃圾处置费用施工单位自行负责，含协调费、市政配套费等全部费。运到处置地点后按甲方要求需现场平整或堆放，费用包含在报价中。）	m3	525.04		
5	表土回填（施工单位根据现场情况自行考虑土方来源及场内运输等费用，实际发生不另行计取；） 换为【材料】	m3	788.34		
	排水沟工程				
6	开挖排水明沟	m3	300		
7	回填修筑田埂 夯填（土方就地取土，场内运输）	m3	200		
8	铺筑农田土道路（土方就地取土，场内运输）	m3	300		
合 计		元			

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区盈浦街道天恩桥村、俞家埭村、南厍村土地整理复垦项目（减）
（编号：201819401342142）\盈浦街道土地减量化\天恩桥村C地块

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	土地整理				
1	房屋拆除（平均高度7m以内，投标单位自行勘察现场，实际高度大于或小于7m，均不调整报价）	m2	627.15		
2	水泥场地破碎（平均厚度20cm，投标单位自行勘察现场确定，实际厚度大于或小于20cm，其差价均含在报价中）	m3	55.28		
3	室内地坪及房屋基础等破碎（投标单位需勘察现场根据现场情况并结合施工方案自行报价，不因材质及厚度变化变更单价；）	m3	313.58		
4	渣土及建筑垃圾挖除及外运（外运及建筑垃圾处置费用施工单位自行负责，含协调费、市政配套费等全部费。运到处置地点后按甲方要求需现场平整或堆放，费用包含在报价中。）	m3	492.19		
5	表土回填（施工单位根据现场情况自行考虑土方来源及场内运输等费用，实际发生不另行计取；） 换为【材料】	m3	1036.56		
	排水沟工程				
6	开挖排水明沟	m3	350		
7	回填修筑田埂 夯填（土方就地取土，场内运输）	m3	250		
8	铺筑农田土道路（土方就地取土，场内运输）	m3	350		
合 计		元			

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区盈浦街道天恩桥村、俞家埭村、南厍村土地整理复垦项目（减）
（编号：201819401342142）\盈浦街道土地减量化\南厍村D地块

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	土地整理				
1	房屋拆除（平均高度7m以内，投标单位自行勘察现场，实际高度大于或小于7m，均不调整报价）	m2	1694.4		
2	水泥场地破碎（平均厚度20cm，投标单位自行勘察现场确定，实际厚度大于或小于20cm，其差价均含在报价中）	m3	2471.8		
3	室内地坪及房屋基础等破碎（投标单位需勘察现场根据现场情况并结合施工方案自行报价，不因材质及厚度变化变更单价；）	m3	1694.4		
4	渣土及建筑垃圾挖除及外运（外运及建筑垃圾处置费用施工单位自行负责，含协调费、市政配套费等全部费。运到处置地点后按甲方要求需现场平整或堆放，费用包含在报价中。）	m3	1676.11		
5	表土回填（施工单位根据现场情况自行考虑土方来源及场内运输等费用，实际发生不另行计取；）	m3	2503.38		
	排水沟工程				
6	开挖排水明沟	m3	400		
7	回填修筑田埂 夯填（土方就地取土，场内运输）	m3	300		
8	铺筑农田土道路（土方就地取土，场内运输）	m3	400		
合 计		元			

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区盈浦街道天恩桥村、俞家埭村、南厍村土地整理复垦项目（减）（编号：201819401342142）\盈浦街道土地减量化\俞家埭村E地块

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	土地整理				
1	房屋拆除（平均高度7m以内，投标单位自行勘察现场，实际高度大于或小于7m，均不调整报价）	m2	3042.5		
2	水泥场地破碎（平均厚度20cm，投标单位自行勘察现场确定，实际厚度大于或小于20cm，其差价均含在报价中）	m3	187.53		
3	室内地坪及房屋基础等破碎（投标单位需勘察现场根据现场情况并结合施工方案自行报价，不因材质及厚度变化变更单价；）	m3	1521.25		
4	渣土及建筑垃圾挖除及外运（外运及建筑垃圾处置费用施工单位自行负责，含协调费、市政配套费等全部费。运到处置地点后按甲方要求需现场平整或堆放，费用包含在报价中。）	m3	2308.18		
5	表土回填（施工单位根据现场情况自行考虑土方来源及场内运输等费用，实际发生不另行计取；） 换为【材料】	m3	2701.12		
	排水沟工程				
6	开挖排水明沟	m3	500		
7	回填修筑田埂 夯填（土方就地取土，场内运输）	m3	400		
8	铺筑农田土道路（土方就地取土，场内运输）	m3	500		
合 计		元			

增值税