

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区赵巷镇新城总部业务用房装修工程\办公楼装修工程\修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量
1	拆除矿棉板吊顶	m2	131
2	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	131
3	新做吊平顶面层 扣板 铝合金板	m2	131
4	塑料地板 调换	m2	15
5	建筑垃圾外运	m3	100
6	拆除矿棉板吊顶	m2	478
7	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	478
8	新做吊平顶面层 矿棉板	m2	478
9	墙面抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	350
10	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	185
11	新做吊平顶面层 矿棉板	m2	185
12	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	125
13	新做吊平顶面层 石膏板 浮搁式（部分造型）	m2	62.5
14	新做吊平顶面层 纸面石膏板	m2	62.5
15	新做块毯面层	m2	77
16	实木复合地板 新铺	m2	28
17	自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm	m2	105
18	新铺地砖地坪 300×300 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	9.5
19	新铺地砖地坪 600×600 密铺 干混地面砂浆 DS M15.0	m2	117.8
20	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列	m2	191.65
21	新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 双面	m2	191.65
22	卫生间砌块隔墙 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	47
23	新做铝合金玻璃隔墙	m2	24.23
24	成品木门扇安装（包括门框及五金等）	m2	11.34
25	墙柱面瓷砖 200×300 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	86
26	墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	86
27	墙面抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	440
28	墙饰面 基层 木纹波音软片	m2	48.8
29	新做墙面金属装饰线条 不锈钢面 60以内	m	36
30	镜面玻璃 墙面饰面	m2	29.63
31	抹灰墙面糊金属墙纸 新墙面	m2	19
32	胶铺大理石 新铺 台面 大理石板	m2	2.8
33	可折叠式木隔断	m2	16.2

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区赵巷镇新城总部业务用房装修工程\办公楼装修工程\安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量
1	600*600LED平板灯	10套	3.5
2	暗配 硬塑料管 公称直径25mm以内	100m	5.2
3	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	4
4	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	1
5	600*600LED平板灯	10套	20.1
6	暗配 硬塑料管 公称直径25mm以内	100m	5.2
7	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	4
8	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	1
9	吊灯	10套	0.5
10	筒灯	10套	1.1
11	射灯	10套	2.6
12	600*600LED格栅灯	10套	3.7
13	LED灯带	10m	3
14	暗配 硬塑料管 公称直径25mm以内	100m	5.2
15	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	4
16	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	1
17	单联单控开关	只	1
18	单联双控开关	只	1
19	单联双控三关	只	8
20	烟感应急灯	10套	1
21	暗配 硬塑料管 公称直径15mm以内	100m	7.5
22	通信电缆电线敷设 电话线 2对以下	100m	7.5
23	通信电缆电线敷设 电话线 2对以下	100m	3.5
24	双口信息插座	个	35
25	有线电视插座	个	2

增值税