

# 工程量清单

工程名称：佳乐苑消防设施改造项目

序号	类	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
			火灾报警控制系统				
1	安	03-9-4-1	探测器安装 点型探测器 感烟	只	109		
	主	Z23370341@1	智能光电感烟探测器	套	109		
2	安	03-9-4-13	报警按钮安装	个	102		
	主	Z23410201	报警按钮	个	102		
3	安	03-9-4-19	模块(接口)安装 控制模块(接口)单输出	只	9		
	主	Z23400101	控制模块	个	9		
4	安	03-9-4-28	报警控制器安装 壁挂式 500点以下	台	1		
	主	Z23390101	报警控制器	台	1		
5	安	03-9-4-54	警报装置安装 声光报警	台	102		
	主	Z23390501	声光报警器	台	102		
6	安	03-9-4-60	远程控制器安装 接线箱	只	109		
	主	Z29110101@1	接线箱	个	109		
7	安	03-9-4-22	模块(接口)安装 短路隔离器	只	3		
	主	Z23400101	控制模块	个	3		
8	安	03-9-5-3	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1		
9	安	03-4-8-89	控制电缆 芯数14芯以下	100m	2.21		
	主	Z28271101@1	控制电缆 KVV14×1.5mm2	m	224.32		
10	安	03-4-11-400	明装 接线盒安装	10个	32.2		
	主	Z29110201	接线盒	个	328.44		
11	安	03-4-11-283	管内穿线 动力线路 导线截面1.5mm2以内	100m单 线	27		
	主	Z28030101@1	绝缘导线ZRN-BV-1.5mm2	m	2810.43		
12	安	03-4-11-46	焊接钢管敷设 明配 钢管 公称直径20mm以内	100m	4.5		
	主	Z29060011@1	焊接钢管(电管)DN20	m	463.5		
13	安	03-4-11-50	焊接钢管敷设 明配 钢管 公称直径50mm以内	100m	2		
	主	Z29060011@2	焊接钢管(电管)DN50	m	206		