

工 程 量 清 单

工程名称：白鹤镇南巷村部分绿化整治工程\白鹤镇南巷村部分绿化整治工程\园林

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	挖铲原路基层面层	m2	2100
2	平整场地	m2	2100
3	基础及垫层 碎石(碎砖)干铺	m3	210
4	基础及垫层 混凝土(无筋) 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5~20	m3	100
5	广场砖路面	100m2	21
6	排砌预制侧平石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20 坍落度6cm±1	m	500
7	垃圾外运	车	2
8	挖铲原路基层面层	m2	945
9	平整场地	m2	945
10	垫层 碎石(碎砖)干铺	m3	94.5
11	基础 混凝土(无筋) 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5~20	m3	47.25
12	地面铺青砖 干混抹灰砂浆 DP M15.0 换为【广场砖100×100】	m2	695
13	道路侧石安装 断面面积在在360cm2以上 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m	350
14	地面块料面层 大理石面层 水泥砂浆粘结 大理石饰面板 1000×1000×20 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	250
15	垃圾外运	车	2
16	挖铲原路基层面层	m2	500
17	平整场地	m2	500
18	垫层 碎石(碎砖)干铺	m3	50
19	混凝土(无筋) 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5~20	m3	20
20	沥青混凝土面层 沥青砂浆 厚度(cm):4 换为【沥青砂浆1:2:7】	100m2	2
21	PU型塑胶面层 5厚	m2	300
22	挖铲原路基层面层	m2	315
23	平整场地	m2	315
24	垫层 碎石(碎砖)干铺	m3	15.8
25	混凝土(无筋) 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5~20	m3	15.8
26	预制水磨石板	m2	315
27	垃圾外运	车	1
28	挖铲原路基层面层	m2	504
29	平整场地	m2	504
30	混凝土(无筋) 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5~20	m3	10.1
31	木楼地面基层 砵板面小木搁栅	m3	2.2
32	防腐木 换为【企口实木地板 δ 18】	m2	450
33	垃圾外运	车	1
34	平整场地	m2	500
35	栽植乔木(带土球) 土球直径在100cm以内	株	30
36	栽植乔木(带土球) 土球直径在40cm以内	株	2
37	栽植乔木(带土球) 土球直径在40cm以内	株	2
38	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm以内	株	2

工 程 量 清 单

工程名称：白鹤镇南巷村部分绿化整治工程\白鹤镇南巷村部分绿化整治工程\园林

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
39	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm以内	株	2
40	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm以内	株	10
41	栽植花境 草本花	m2	180
42	栽植灌木(带土球) 土球直径在20cm以内	株	10
43	栽植灌木 栀子花	株	120
44	铺种草皮 满铺	m2	250
45	挖铲原路基层面层	m2	315
46	人工打圆木桩 桩长8m以内	m3	3.2
47	平整场地	m2	315
48	基础及垫层 混凝土(无筋) 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5~20	m3	16
49	方木搁栅(厚度:14cm以内)	m3	2.8
50	防腐木 换为【企口实木地板 δ 18】	m2	315
51	方木梁150*150	m3	1.8
52	方木条60*60	m3	1.8
53	垃圾外运	车	2
54	挖铲原路基层面层	m2	600
55	垫层 碎石(碎砖)干铺	m3	72
56	混凝土(无筋) 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5~20	m3	30
57	沥青混凝土面层 机械摊铺细粒式沥青砼防滑层(厚4cm) 换为【细粒式沥青混凝土AC-13】	100m2	6
58	漫步道面层	m2	600
59	垃圾外运	车	2

增值税