

工程量清单

工程名称: 青浦区朱家角镇沈巷粮库道路翻修拓宽工程\单项工程\桥梁

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			下部结构、新建桥梁				
1	市	04-1-1-5系	机械挖土方	m3	14.9		
2	市	04-1-2-3	填车行道土方 密实度93%	m3	45.08		
3	市	04-3-1-1	搭、拆陆上桩基础工作平台 锤重≤2.5t	m2	95.3		
4	市	04-3-1-4	搭、拆水上桩基础工作平台 锤重≤0.6t	m2	75		
5	市	04-3-1-14	组装、拆卸柴油打桩机 轨道式 锤重≤0.6t	架·次	1		
6	市	04-3-1-92	埋设拆除钢护筒 陆上 $\Phi \leq 800$	m	19.8		
7	市	04-3-1-102	回旋钻机钻孔 ($\Phi \leq 800$) 护壁泥浆	m3	119.1		
8	市	04-3-1-118	灌注桩混凝土 预拌水下混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	119.1		
9	市	04-5-1-20	钻孔灌注桩 钢筋笼 采用HPD300、HRB400Q钢筋	t	9.305		
10	市	04-3-1-119	灌注桩底注浆 水泥浆	m3	1.01		
11	市	04-3-3-2	垫层 混凝土 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	1.68		
12	市	04-3-3-6换	混凝土横梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	25.843		
13	市	04-3-3-12	混凝土台盖梁、耳墙 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	17.42		
14	市	04-7-3-14	桥涵工程模板 台盖梁、耳墙 模板	m2	39.92		
15	市	04-5-1-4	现场绑扎钢筋 桥梁 下部结构钢筋 采用HPD300、HRB400Q钢筋	t	1.328		
16	市	04-3-3-11	混凝土墩盖梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	25.843		
17	市	04-7-3-13	桥涵工程模板 墩盖梁 模板	m2	102.35		
18	市	04-5-1-4	现场绑扎钢筋 桥梁 下部结构 钢筋 采用HPD300、HRB400Q钢筋	t	4.177		
小 计				元			
			上部结构、新建桥梁				
19	市	04-3-5-1	工厂预制混凝土梁 空心式板梁陆上安装板梁 L≤10m	m3	43.5		
20	市	04-3-5-39	预制构件场内运输	m3	43.5		
21	市	04-3-3-27	混凝土其他构件 地梁侧石缘石 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m3	1.8		
22	市	04-5-1-7	现场绑扎钢筋 桥梁 桥面附属结构钢筋 采用HPD300、HRB400Q钢筋	t	0.161		
23	市	04-7-3-28	桥涵工程模板 地梁侧石缘石 模板	m2	14.4		
24	市	04-3-3-28	板梁间铰缝 灌缝 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~20	m3	4.32		
25	市	04-3-3-30	板梁底勾缝 干混抹灰砂浆 DP	延长米	72		

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区朱家角镇沈巷粮库道路翻修拓宽工程\单项工程\桥梁

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			M20. 0				
26	市	04-3-3-34换	桥面铺装 车行道 预拌混凝土(泵送型) C40粒径5~40	m3	10.44		
27	市	04-5-1-7	现场绑扎钢筋 桥梁 桥面附属结构钢筋 采用HPD300、HRB400Q钢筋	t	1.24		
28	市	04-3-8-16	安装伸缩缝 型钢伸缩缝	m	10		
29	市	04-3-8-35	桥面防水层 防水橡胶板2mm	m2	72		
小 计				元			
			其他				
30	市	04-3-8-3	安装板式橡胶支座	dm3	29.875		
31	市	04-3-4-6	预制混凝土 栏板、柱、扶手 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	6.516		
32	市	04-7-3-37	栏板、柱、扶手 模板	m2	83.13		
33	市	04-3-4-6	预制混凝土桥名牌 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	1.608		
34	市	04-7-3-37	桥名牌预制 模板	m2	14.4		
35	市	04-5-1-7	现场绑扎钢筋 桥梁 桥面附属结构钢筋	t	0.779		
36	土	土01-12-3-8换	栏板、柱、扶手 斩假石 干混抹灰 砂浆 DP M20. 0	m2	63.13		
小 计				元			
			桥接坡 搭板				
37	市	04-1-2-3	填车行道土方 密实度93%	m3	67.2		
38	市	04-1-2-11	二灰填筑 石灰:粉煤灰 5:95	m3	67.2		
39	市	04-2-2-5换	道渣垫层 厚15cm 厚度(cm):25	100m2	3.36		
40	市	04-2-2-6	道渣垫层 ±1cm	100m2	3.36		
41	市	04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm	100m2	3.36		
42	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):20 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	100m2	3.36		
43	市	04-2-3-23	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C40粒径5~16	100m2	3.36		
44	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	24		
45	市	04-2-3-26	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	3.36		
46	市	04-5-1-2	现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片	t	2.984		
小 计				元			
			护坡浆砌块石				
47	市	04-1-1-5	机械挖土方	m3	19.2		
48	水	水50-2-5-2	筑土堤 原土夯实	m2	112		

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区朱家角镇沈巷粮库道路翻修拓宽工程\单项工程\桥梁

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区朱家角镇沈巷粮库道路翻修拓宽工程\单项工程\道路

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			老路拆除 混凝土板块				
1	市	04-6-1-7	液压镐翻挖混凝土 厚20cm	m2	1558.8		
2	市	04-1-2-1	填人行道路肩土	m3	311.76		
小 计				元			
			新建混凝土路面				
3	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	119.6		
4	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度 (cm):25 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	100m2	15.588		
5	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土 (非泵送型) C30粒径5~40	100m2	15.588		
6	市	04-2-3-26	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	15.588		
7	市	04-5-1-1	现场绑扎钢筋 道路 构造钢筋	t	0.28		
8	市	04-5-1-2	现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片	t	13.842		
小 计				元			
			拓宽路面				
9	市	04-1-1-5	机械挖土方	m3	105		
10	市	04-2-2-3	砾石砂垫层 厚15cm	100m2	2.65		
11	市	04-2-2-23换	机械摊铺厂拌水泥稳定碎石基层 厚 20cm 厚度(cm):30	100m2	2.65		
12	市	04-2-2-24	机械摊铺厂拌水泥稳定碎石基层 ± 1cm 水泥稳定碎石 5~40	100m2	2.65		
13	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度 (cm):25 预拌混凝土(非泵送型) C40粒 径5~16	100m2	2.65		
14	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	45		
15	市	04-2-3-26	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	2.65		
16	市	04-5-1-2	现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片	t	2.332		
17	市	04-2-3-23	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土 (非泵送型) C40粒径5~16	100m2	2.65		
小 计				元			
合 计				元			

增值税