

工 程 量 清 单

工程名称：白鹤水务管理所业务用房修缮

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			白鹤水务管理所业务用房				
1	房	6-1-2	新做钢屋架 轻型	t	3.5		
2	房	6-1-10	钢结构安装 钢屋架 梁、檩条	t	3.5		
3	房	13-10-66	钢屋架调和漆 新做 一底二度	m2	200		
4	房	8-B-19	聚氯乙烯树脂瓦屋面	m2	280		
5	房	8-B-20	聚氯乙烯树脂瓦屋脊 正脊	m	21.5		
6	房	8-8-27	新做聚氨脂防水涂膜屋面 二度 厚1.5	m2	280		
7	房	8-8-16	新做卷材屋面 SBS改性沥青	m2	280		
8	房	7-3-83	铝合金平顶 方板 400*400	m2	258		
9	房	1-7-18	铲除墙面粉刷 软底	m2	960		
10	房	13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	960		
11	土	土13-1-1	钢管双排外脚手架 高12m以内	m2	960		
12	材	临@1	其他拆除项及建筑垃圾外运	项	1		
小 计				元			
			民政局慈善事业和志愿者服务中心 业务用房				
13	房	1-7-18	铲除墙面粉刷 软底	m2	650		
14	房	13-12-1	墙面平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	650		
15	房	7-3-27	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 600*600	m2	200		
16	房	7-3-47	新做吊平顶面层 矿棉板	m2	200		
17	房	15-2-17	管内穿线 电脑线	m	100		
18	房	15-1-39	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配 (mm) 25	m	250		
19	房	15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线(mm2) 2.5	m	750		
20	房	15-4-42	新装接线盒 暗装	只	16		
21	房	15-4-34	新装86普通型开关 K22-6开关 双联双控	只	16		
22	房	15-4-103	新装日光灯 嵌入式(40W) 三管	套	35		
23	材	临@1	其他拆除项及建筑垃圾外运	项	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税