

工程量清单

工程名称：练塘镇文体中心球场、篮球场修缮工程\单项工程\房修

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			门球场				
1	园	园05-1-1-6	铲除草坪面层	m2	409.9		
2	市	市2-3-18换	沥青混凝土面层 人工摊铺砂粒式沥青砼(厚2cm) 厚度(cm):5 砂粒式沥青混凝土 (AC-5)	100m2	4.099		
3	市	市2-3-19	沥青混凝土面层 人工摊铺砂粒式沥青砼(±0.5cm) 砂粒式沥青混凝土 (AC-5)	100m2	4.099		
4		临换算	门球场草坪铺设	m2	409.9		
5		临换算1	座椅安装(中空吹塑面板 八人位)	m2	4		
6	土	土10-14-5	铭牌安装	块	3		
7	土	土01-13-3-2	304不锈钢雨棚、4mm透明PC耐力板	m2	30		
小 计				元			
			篮球场	m			
8	房	房1-1-17	铲除PU面层	m2	815.84		
9	市	市2-3-18换	沥青混凝土面层 人工摊铺砂粒式沥青砼(厚2cm) 厚度(cm):5 砂粒式沥青混凝土 (AC-5)	100m2	8.158		
10	市	市2-3-19	沥青混凝土面层 人工摊铺砂粒式沥青砼(±0.5cm) 砂粒式沥青混凝土 (AC-5)	100m2	8.158		
11	土	土01-11-4-2换	篮球场PU面层 无胶垫	m2	815.84		
小 计				元			
			围网扩灯光				
12	房	20-1-6-5	拆除钢棚	m2	765.2		
13	房	20-6-3-27换	新做围网Φ5*50*100热镀+浸塑	m2	765.2		
14	房	20-15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(20mm)	m	80		
15	房	20-15-2-6	管内穿线 塑料铜芯线(6mm2)	m	120		
16	房	20-15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2)	m	160		
17	房	20-15-4-118	新装球场灯(单火)	套	8		
小 计				元			
			排水沟工程				
18	房	20-1-2-8	拆除钢筋混凝土 板 现浇板	m2	64.8		
19	房	20-1-3-1	拆除砖基础	m3	20.735		
20	房	20-12-3-1	砖砌地沟 300×200 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m	252		
21	房	20-12-3-8	地沟盖板 钢筋混凝土盖板	m	252		
小 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称: 练塘镇文体中心球场、篮球场修缮工程\单项工程\房修

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			健身步道				
22	房	房1-1-17	铲除PU面层	m ²	40.04		
23	市	市2-3-18换	沥青混凝土面层 人工摊铺砂粒式沥青砼(厚2cm) 厚度(cm):5 砂粒式沥青混凝土(AC-5)	100m ²	4.09		
24	市	市2-3-19	沥青混凝土面层 人工摊铺砂粒式沥青砼(±0.5cm) 砂粒式沥青混凝土(AC-5)	100m ²	4.09		
25	土	土01-11-4-2 换	13mm透气型塑胶面层	m ²	409.04		
小 计				元			
合 计				元			

增值税