

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区夏阳街道城区环卫设施改造工程（公厕）

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			夏阳湖公厕改造				
1	房	20-1-7-4	拆除卫生间隔断	m2	36.5		
2	房	20-1-9-17	拆除大便器 蹲式	只	7		
3	房	20-1-9-15	拆除大便器 坐式 分体式	只	1		
4	房	20-1-9-19	拆除小便器 立式	只	3		
5	房	20-1-9-20	拆除拖把池	只	1		
6	房	20-1-9-20	拆除面盆 台式	只	1		
7	房	20-1-7-14	拆除洗手台 大理石	m2	2		
8	房	20-1-10-13	拆除灯具 吸顶式	只	10		
9	房	20-1-10-19	拆除开关、插座 暗装	只	12		
10	房	20-1-9-8	拆除塑料排水管 管径(50-75mm)	m	105		
11	房	20-1-10-7	拆除塑料电线(2.5-6mm2)	m	1050		
12	房	20-1-10-4	拆除塑料电管 管径(20mm)	m	350		
13	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖	m2	45		
14	房	20-1-6-4	拆除不锈钢扶手	m	6		
15	房	20-1-5-12	拆除铝合金窗	m2	2.52		
16	房	20-1-5-12	拆除铝合金门	m2	6.72		
17	材	补充材料 001@1	防潮耐烟灼公共厕所隔断	m2	30		
18	房	20-14-3-31	镜面玻璃 墙面饰面	m2	2.02		
19	房	20-16-2-21	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 75	m	11		
20	房	20-16-3-3	新装阀门 螺纹连接(管径) 25	只	3		
21	房	20-16-6-18	新装瓷面盆 台式	套	3		
22	房	20-16-6-18	新装拖把池	套	1		
23	房	20-16-6-31	新装马桶 高水箱 蹲式	套	6		
24	房	20-16-6-29	新装马桶 低水箱 坐式	套	1		
25	房	20-15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配 (20mm)	m	280		
26	房	20-17-3-1	墙面开电管墙槽 砖墙(宽)50以 内	m	84		
27	房	20-15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2)	m	840		
28	房	20-15-5- 106	新装配电箱 PZ-30型(暗装) 10 回路	只	1		
29	房	20-15-4-30	新装86普通型开关 K11-6开关 单联单控	只	3		
30	房	20-15-4-52	新装插座 暗插座	只	4		
31	房	20-7-7-7	安装卫生间用具 毛巾架	套	1		
32	房	20-16-2-23	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC)	m	32.5		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称: 青浦区夏阳街道城区环卫设施改造工程 (公厕)

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			粘接(管径) 160				
33	材	补充材料 002	公共厕所牌	只	1		
34	材	补充材料 003@1	安装婴儿床	张	1		
35	房	20-16-6-29	新装小马桶	套	1		
36	房	20-10-4-17	新铺地砖地坪 400×400 密铺 干混地面砂浆	m2	30		
37	土	土01-15-5- 2换	大理石洗漱台 >1m2 换为【大 理石饰面板1000×1000×20】	m2	1.98		
38	房	20-15-4-32	新装86普通型开关 K31-6开关 三联单控	只	4		
39	房	20-15-4-44	新装接线盒 暗装	只	19		
40	安	安03-4-12- 341	电铃安装 直径100mm以内	套	1		
	主	Z55350351@1	无障碍电铃	只	1		
41	安	安03-4-12- 2	方型吸顶灯 300*300	10套	0.2		
	主	Z25050001@1	方型吸顶灯 300*300	套	2.02		
42	安	安03-4-12- 2	方型吸顶灯 300*600	10套	0.5		
	主	Z25050001@2	方型吸顶灯 300*600	套	5.05		
43	安	安03-4-12- 350	300*300成套排风扇安装	台	2		
	主	Z50330201@1	300*300成套排风扇	台	2		
44	安	安03-4-12- 350	300*300成套吹风扇安装	台	3		
	主	Z50330201@2	300*300成套吹风扇	台	3		
45	房	20-16-6-66	新装挂式瓷小便斗+感应器	套	3		
46	房	20-10-5-1	铺贴大理石 新铺 地面 大理石 板 干混地面砂浆	m2	1		
47	材	补充材料 004	不锈钢牌20cm*10cm	个	28		
48	房	20-16-1-63	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔 (管径) 25	m	20		
49	房	20-16-1-64	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔 (管径) 32	m	14		
50	房	20-16-1-66	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔 (管径) 50	m	5		
51	房	20-16-2-22	新装硬质聚氯乙烯排水管(U- PVC) 粘接(管径) 110	m	36		
52	房	20-16-6- 112	地板落水 新装 50	只	3		
53	材	补充材料 005	不锈钢皂盒	个	1		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区夏阳街道城区环卫设施改造工程（公厕）

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
54	材	补充材料 006	烘手机	个	1		
55	房	20-6-2-33	不锈钢管扶手 直管栏杆	m	2.5		
56	房	20-11-3-5	安装铝合金窗 推拉窗	m2	2.52		
57	房	20-11-3-1	安装铝合金门 平开门	m2	6.72		
小 计				元			
			沙埭浜厕所改造				
58	房	20-1-7-4	拆除卫生间隔断	m2	28		
59	房	20-1-9-17	拆除大便器 蹲式	只	6		
60	房	20-1-9-16	拆除大便器 坐式	只	2		
61	房	20-1-9-19	拆除小便器 立式	只	3		
62	房	20-1-9-20	拆除拖把池	只	2		
63	房	20-1-9-20	拆除面盆 台式	只	3		
64	房	20-1-10-13	拆除灯具 吸顶式	只	7		
65	房	20-1-10-17	拆除吊扇	只	1		
66	房	20-1-10-19	拆除开关、插座 暗装	只	5		
67	房	20-1-9-8	拆除塑料排水管 管径(50-75mm)	m	35		
68	房	20-1-10-7	拆除塑料电线(2.5-6mm2)	m	650		
69	房	20-1-10-4	拆除塑料电管 管径(20mm)	m	220		
70	房	20-1-10-20	拆除组合开关箱 明装	只	1		
71	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖	m2	45		
72	房	20-1-6-4	拆除不锈钢扶手	m	8		
73	材	补充材料 001@1	防潮耐烟灼公共厕所隔断	m2	28		
74	房	20-14-3-31	镜面玻璃 墙面饰面	m2	1.8		
75	房	20-7-7-7	安装卫生间用具 毛巾架	套	1		
76	房	20-16-2-23	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 160	m	38.2		
77	房	20-16-6-18	新装拖把池	套	2		
78	房	20-16-3-3	新装阀门 螺纹连接(管径) 25	只	3		
79	土	土01-15-5-2换	大理石洗漱台 >1m2 换为【大理石饰面板1000×1000×20】	m2	1.9		
80	房	20-16-6-18	新装瓷面盆 台式	套	3		
81	房	20-6-2-39	靠墙扶手 不锈钢管	m	8		
82	房	20-16-6-31	新装马桶 高水箱 蹲式	套	6		
83	房	20-16-6-29	新装马桶 低水箱 坐式	套	1		
84	房	20-15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配	m	350		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区夏阳街道城区环卫设施改造工程（公厕）

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
85	房	20-17-3-1	墙面开电管墙槽 砖墙(宽)50以	m	85		
86	房	20-15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2)	m	1050		
87	房	20-15-4-52	新装插座 暗插座	只	3		
88	材	补充材料	公共厕所牌	只	1		
89	材	补充材料	安装婴儿床	张	1		
90	房	20-16-6-29	新装小马桶	套	1		
91	房	20-10-4-17	新铺地砖地坪 400×400 密铺 干混地面砂浆	m2	40		
92	房	20-15-4-32	新装86普通型开关 K31-6开关 三联单控	只	4		
93	房	20-15-4-44	新装接线盒 暗装	只	20		
94	安	安03-4-12-341	电铃安装 直径100mm以内	套	1		
	主	Z55350351@1	无障碍电铃	只	1		
95	安	安03-4-12-3	方型吸顶灯 300*300	10套	0.1		
	主	Z25050001@1	方型吸顶灯 300*300	套	1.01		
96	安	安03-4-12-3	方型吸顶灯 300*600	10套	0.5		
	主	Z25050001@2	方型吸顶灯 300*600	套	5.05		
97	安	安03-4-12-350	300*300成套排风扇安装	台	3		
	主	Z50330201@1	300*300成套排风扇	台	3		
98	安	安03-4-12-350	300*300成套吹风扇安装	台	2		
	主	Z50330201@2	300*300成套吹风扇	台	2		
99	房	20-16-6-66	新装挂式瓷小便斗+感应器	套	4		
100	房	20-10-5-1	铺贴大理石 新铺 地面 大理石 板 干混地面砂浆	m2	1.67		
101	材	补充材料	不锈钢牌20cm*10cm	个	26		
102	房	20-16-1-63	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔 (管径) 25	m	27		
103	房	20-16-1-64	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔 (管径) 32	m	35		
104	房	20-16-1-66	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔 (管径) 50	m	15		
105	房	20-16-2-22	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	m	45		
106	房	20-16-2-23	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 160	m	2		

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区夏阳街道城区环卫设施改造工程（公厕）

第 5 页 共 5 页

[illegible]

增值税