

# 工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇网格中心场地平整工程\单项工程\市政停车场地平整工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 类 | 编 号       | 名 称                                         | 单位    | 工程量    | 单 价 | 合 价 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
|     |   |           | 停车场工程                                       |       |        |     |     |
| 1   | 市 | 1-1-1     | 除草                                          | m2    | 645.23 |     |     |
| 2   | 市 | 1-1-5     | 平整场地                                        | m2    | 645.23 |     |     |
| 3   | 市 | 2-2-1换    | 砾石砂垫层(厚15cm) 厚度(cm):25                      | 100m2 | 6.452  |     |     |
| 4   | 市 | 2-2-2     | 砾石砂垫层(±1cm)                                 | 100m2 | 6.452  |     |     |
| 5   | 市 | 2-2-3换    | 碎石垫层(厚15cm) 厚度(cm):10                       | 100m2 | 6.452  |     |     |
| 6   | 市 | 2-2-4     | 碎石垫层(±1cm)                                  | 100m2 | -6.452 |     |     |
| 7   | 市 | 2-3-32换   | 面层商品砼(厚22cm) 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C30 厚度(cm):18 | 100m2 | 6.452  |     |     |
| 8   | 市 | 2-3-33    | 面层商品砼(±1cm) 非泵送商品混凝土 (5-40mm)C30            | 100m2 | -6.452 |     |     |
| 9   | 市 | 2-3-36    | 砼路面模板                                       | m2    | 48.5   |     |     |
| 10  | 市 | PS1-3-1   | DN225UPVC加筋管 1.5m                           | 100m  | 0.5    |     |     |
| 11  | 市 | PS1-3-8   | DN300UPVC加筋管 2.0m                           | 100m  | 0.8    |     |     |
| 12  | 市 | PS4-1-1   | 雨水进水口 400*300 (Φ300)                        | 座     | 6      |     |     |
| 13  | 市 | PS2-1-3   | 砼基础砖砌直线不落底窨井 600*600 (Φ300)2.0m             | 座     | 5      |     |     |
| 14  | 市 | ZSM19-1-1 | 渣土类场外运输                                     | m3    | 300    |     |     |
| 小 计 |   |           |                                             | 元     |        |     |     |
|     |   |           | 围墙、树圈                                       |       |        |     |     |
| 15  | 土 | 土1-1-3    | 人工挖地槽 埋深1m以内                                | m3    | 39.312 |     |     |
| 16  | 土 | 土1-1-8    | 人工回填土 夯填                                    | m3    | 28.579 |     |     |
| 17  | 土 | 土7-1-8    | 碎石垫层 干铺无砂                                   | m3    | 1.092  |     |     |
| 18  | 土 | 土4-1-1    | 现浇砼模板 模板 基础垫层 素砼带基                          | m2    | 9.36   |     |     |
| 19  | 土 | 土4-9-2    | 现浇非泵送砼 带基、基坑支撑 现浇非泵送砼 (5-40)C30             | m3    | 2.808  |     |     |
| 20  | 土 | 土3-1-1    | 砖基础 统一砖 水泥砂浆 M7.5                           | m3    | 6.833  |     |     |
| 21  | 土 | 土3-2-2    | 多孔砖 外墙 1砖 混合砂浆 M7.5                         | m3    | 16.833 |     |     |
| 22  | 土 | 土10-1-9   | 水泥砂浆 墙面 水泥砂浆 1:2.5                          | m2    | 137.28 |     |     |
| 23  | 土 | 土3-6-2    | 零星砌体 统一砖 水泥砂浆 M7.5                          | m3    | 1.962  |     |     |
| 24  | 土 | 土10-11-13 | 外墙苯丙乳胶漆二遍 墙面                                | m2    | 137.28 |     |     |
| 25  | 房 | 房12-3-54  | 条砖侧石 新做 竖铺 水泥砂浆 1:3                         | m     | 5      |     |     |
| 小 计 |   |           |                                             | 元     |        |     |     |
|     |   |           |                                             |       |        |     |     |
|     |   |           |                                             |       |        |     |     |
| 合 计 |   |           |                                             | 元     |        |     |     |

增值税

# 工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇网格中心场地平整工程\单项工程\绿化迁移工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 类 | 编 号     | 名 称                                   | 单位 | 工程量 | 单 价 | 合 价 |
|-----|---|---------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|
|     |   |         | 大树挖起迁移                                |    |     |     |     |
| 1   | 园 | 1-3-1换  | 大树起挖香樟胸径30cm以内(带土球)<br>土球直径在 180cm以内  | 株  | 2   |     |     |
| 2   | 园 | 1-3-1换  | 大树起挖香樟胸径20cm以内(带土球)<br>土球直径在 180cm以内  | 株  | 2   |     |     |
| 3   | 园 | 1-3-1换  | 大树起挖枸橼胸径40cm以内(带土球)<br>土球直径在 180cm以   | 株  | 1   |     |     |
| 4   | 园 | 1-3-1换  | 大树起挖枸橼胸径20cm以内(带土球)<br>土球直径在 180cm以   | 株  | 5   |     |     |
| 5   | 园 | 1-3-1换  | 大树起挖朴树 胸径20cm以内(带土球)<br>土球直径在 180cm以内 | 株  | 1   |     |     |
| 6   | 园 | 1-1-36换 | 起挖竹类 胸径在 4cm以内                        | 株  | 680 |     |     |
| 小 计 |   |         |                                       | 元  |     |     |     |
|     |   |         | 栽植乔木                                  |    |     |     |     |
| 7   | 园 | 1-2-10换 | 栽植乔木香樟胸径30cm以内(带土球)<br>土球直径在 140cm以内  | 株  | 2   |     |     |
| 8   | 园 | 1-2-8换  | 栽植乔木香樟胸径20cm以内(带土球)<br>土球直径在 100cm以内  | 株  | 2   |     |     |
| 9   | 园 | 1-2-10换 | 栽植乔木朴树20cm以内(带土球) 土<br>球直径在 140内      | 株  | 1   |     |     |
| 10  | 园 | 1-2-10换 | 栽植乔木枸橼胸径40cm以内(带土球)<br>土球直径在 140cm以内  | 株  | 1   |     |     |
| 11  | 园 | 1-2-9换  | 栽植乔木枸橼胸径20cm(带土球) 土<br>球直径在 120cm以内   | 株  | 5   |     |     |
| 12  | 园 | 1-2-36换 | 栽植竹类 胸径在 4cm以内                        | 株  | 680 |     |     |
| 小 计 |   |         |                                       | 元  |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
|     |   |         |                                       |    |     |     |     |
| 合 计 |   |         |                                       | 元  |     |     |     |

增值税

# 工程量清单

工程名称：朱家角镇网格中心场地平整工程\单项工程\建筑房屋拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税