

工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇党建服务中心修缮工程\单项工程\土建装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			拆除工程				
1	房	房1-3-5	拆除实心砖墙 1砖 混合砂浆	m2	469		
2	市	市ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	145		
小 计				元			
			墙体工程				
3	土	10-3-17	隔墙轻钢龙骨基层 轻钢龙骨 间距400mm	m2	741		
4	土	10-4-7换	隔墙9.5双层面层 纸面石膏板面	m2	1482		
5	土	10-5-5	浴厕间壁(钢木复合)	m2	54.12		
小 计				元			
			门窗及木结构工程				
6		临估	实木成套木门(含门套、全部五金配件、油漆)	套	33		
7		临估	进户门定制(钛合金栅格门)	套	1		
小 计				元			
			楼地面工程				
8	土	7-2-2	1:3水泥砂浆 砼及硬基层面 20mm厚水泥砂浆 1:3	m2	930		
9	土	8-3-38	1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	102		
10	土	7-4-3	铺贴金线米黄厚30mm大理石 楼梯	m2	45		
11	土	7-4-1	铺贴大理石厚20mm 楼地面 大理石饰面板	m2	84.96		
12	土	7-4-2	铺贴大理石 踢脚线 素水泥浆 大理石饰面板	m	76.6		
13	土	7-4-70	防静电活动地板 铝质	m2	12.8		
14	土	7-4-74	防水强化复合地板(圣象品牌)	m2	716.38		
15	土	10-14-17	复合PVC踢脚板 安装	m	296		
16	土	7-4-54(Y)	镗射玻璃砖,水泥砂浆(预拌) 楼地面(亚细亚品牌)	m2	52		
17	土	7-4-25	卫生间 防滑地砖 楼地面 块料周长1200mm以内(亚细亚品牌)	m2	78.21		
18	土	7-5-2	栏杆 实木烤漆扶手5+5夹胶玻璃栏板	m	16		
19	土	7-4-63换	室外走道 地面基层 砼板面木搁栅40*60mm	m2	51		
20	土	7-4-64	室外走道 实木地板厚20mm	m2	51		
小 计				元			
			天棚吊顶工程				
21	土	10-8-41	铝合金条板龙骨 中型	m2	244		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇党建服务中心修缮工程\单项工程\土建装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
22	土	10-9-14换	双层9.5面层 纸面石膏板 安装在T型轻钢龙骨上	m2	244		
23	土	10-8-37	卫生间 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式不上人型 周长2m以内	m2	68		
24	土	10-9-20	卫生间 面层 铝合金方板 嵌入式	m2	68		
25	土	10-8-38	走道 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式不上人型 周长2.5m以内	m2	148.75		
26	土	10-9-22	走道 面层 铝合金条板 闭缝	m2	148.75		
27	土	10-8-11	轻钢龙骨U型基层 不上人型 一级 周长2.5m以上	m2	246.54		
28	土	10-9-23换	面层 铝合金格栅 开缝	m2	246.54		
小 计				元			
			装饰工程				
29	土	10-2-82(Y)	卫生间 瓷砖,粘结剂,墙面、墙裙(预拌)块料周长600mm以外(亚细亚品牌)	m2	210		
30	土	10-11-5	内墙面满批建筑腻子刷乳胶漆 二底二面	m2	2598		
31	土	10-11-21	外墙阳台乳胶漆 二遍 光面	m2	110		
小 计				元			
			其他				
32	土	10-14-37	大理石 洗漱台 混合砂浆 1:1:2 大理石饰面板	m2	4.68		
33		临估1	前台定制(实木钢琴漆烤漆定制)长4800*高1200*深800m	套	1		
34		临估	舞台 钢结构龙骨框架、铺设实木地板20mm	m2	12		
35	土	10-14-21换	会议室 木装饰条 实木格栅开放漆 烤漆木饰面	m	260		
36	土	10-14-32	窗帘安装 垂直帘	m2	80		
37	土	10-14-33	窗帘单轨 安装	m	65		
38	土	10-14-31换	悬挑灯槽	m	78		
39		临估1	保洁费用	项	1180		
小 计				元			
			脚手架工程				
40	土	13-2-4	钢管满堂脚手架 基本层高3.6m	m2	923		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇党建服务中心修缮工程\单项工程\安装

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			电气安装工程				
1	安	2-237换	AL1电箱	台	1		
	主	补充主材 001@1	AL1电箱	个	1		
2	安	2-237换	AL2电箱	台	1		
	主	补充主材 001@2	AL2电箱	个	1		
3	安	2-1076	暗配电线管 公称直径 20mm以内	100m	0.25		
	主	AB04222	普碳钢电线管	m	25.75		
4	安	2-1214	暗配 易弯塑料管 公称直径 20mm以 内 水泥砂浆 1:1	100m	5.8		
	主	AB00539	PVC易弯电线管	m	638		
5	安	2-1215	暗配 易弯塑料管 公称直径 25mm以 内 水泥砂浆 1:1	100m	0.3		
	主	AB00540	PVC易弯电线管	m	33		
6	安	2-1270	动力照明管内穿线WDZ-BYJ1*2.5/m2	100m单 线	28.6		
	主	AB04207@1	绝缘导线WDZ-BYJ1*2.5/m2	m	3331.33		
7	安	2-1271	动力照明管内穿线 WDZ-BYJ4/m2	100m单 线	1.05		
	主	AB04207@4	电缆线WDZ-BYJ4/m2	m	114.71		
8	安	2-1271	动力照明管内穿线 WDZ-YJV- 4*4+1*4/m2	100m单 线	1.5		
	主	AB04207@2	电缆线WDZ-YJV-4*4+E4/m2	m	163.88		
9	安	2-1276	动力照明管内穿线 WDZ-BYJ6/m2	100m单 线	1.08		
	主	AB04207@3	铜芯线WDZ-BYJ6/m2	m	112.42		
10	安	2-651	铜芯电缆 WDZ-YJV4*16+1*16/m2	100m	0.06		
	主	AB03506@1	护套电力电缆WDZ-YJV4*16+1*16/m2	m	6.06		
11	安	2-651	铜芯电缆 WDZ-YJV4*25+1*16/m2	100m	0.1		
	主	AB03506@2	护套电力电缆WDZ-YJV4*25+1*16/m2	m	10.1		
12	安	2-1361换	钢线槽、桥架托盘安装 宽+高 200*100mm以内	10m	6.5		
	主	补充主材 001@5	镀锌桥架200*100mm	m	65		
13	安	2-1417	砖墙刨沟 管径 20mm以内	10m	15		
14	安	2-1437	暗装灯头盒、接线盒安装	10个	82		
	主	AB02120	接线盒、接线箱	个	836.4		
15	安	2-1759	开关及按钮 暗装单相插座 复式 正 泰品牌	10套	13.1		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇党建服务中心修缮工程\单项工程\安装

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	AB04334	成套插座 正泰品牌	套	133.62		
16	安	2-1760	开关及按钮 暗装三相安全插座 15A 以下 正泰品牌	10套	3.5		
	主	AB04334@1	成套插座 正泰品牌	套	35.7		
17	安	2-1457	LED 普通灯具安装 一般壁灯 欧普品牌	10套	1		
	主	AB08729@1	LED 壁灯 欧普品牌	套	10.1		
18	安	2-1455	LED 筒灯防潮灯吸顶直径 250mm以内 欧普品牌	10套	2.1		
	主	AB08714@1	LED 筒灯防潮灯 欧普品牌	套	21.21		
19	安	2-1444	LED明装射灯吸顶灯 灯罩直径 250mm 以内 欧普品牌	10套	1.4		
	主	AB08723@2	LED 明装射灯 欧普品牌	套	14.14		
20	安	2-1444	LED 筒灯吸顶灯 灯罩直径 250mm以 内 欧普品牌	10套	6		
	主	AB08723@1	LED 筒灯150mm以内 欧普品牌	套	60.6		
21	安	2-1447	LED 半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm 以内 欧普品牌	10套	16.4		
	主	AB04315@1	LED 半圆吸顶灯300mm以内 欧普品 牌	套	165.64		
22	安	2-1463	LED 嵌入式地灯 地坪嵌装灯 地板下 安装 欧普品牌	10套	1.7		
	主	AB08684@1	LED 埋地灯嵌入式地灯250mm以内 欧普品牌	套	17.17		
23	安	2-1677	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	10套	0.3		
	主	AB08708@1	壁挂式标志灯出口散指示1*8W	套	3.03		
24	安	2-1676	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	10套	0.2		
	主	AB08707@1	安全出口灯1*8W	套	2.02		
25	安	2-1524	LED 花式吊灯安装 一头花灯 欧普 品牌	10套	0.4		
	主	AB08732@1	LED 吊链吊灯500mm以内 欧普品 牌	套	4.04		
26	安	2-1741	开关及按钮 暗开关 单联 正泰品牌	10套	7		
	主	AB02107@1	暗开关面板单联86型	套	71.4		
27	安	2-1742	开关及按钮 暗开关 双联 正泰品牌	10套	2.2		
	主	AB02109@2	暗开关面板双联86型	套	22.44		
28	安	2-1743	开关及按钮 暗开关 三联 正泰品牌	10套	0.7		
	主	AB02108@2	暗开关面板三联86型	套	7.14		
29	安	2-1743	开关及按钮 暗开关 单联双控 正泰 品牌	10套	0.2		
	主	AB02108@1	暗开关面板单联双控86型	套	2.04		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：朱家角镇党建服务中心修缮工程\单项工程\安装

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
30	安	2-1714	暗藏LED灯带	10m	8.5		
	主	AB08763@1	暗藏LED灯带	m	85.85		
小 计				元			
			给排水工程				
31	安	8-294	室内管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径100mm以内	10m	1.8		
	主	AB04393	PVC-U排水管	m	15.34		
32	安	8-293	室内管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	1.6		
	主	AB04392	PVC-U排水管	m	15.41		
33	安	8-591换	洗脸盆。(带龙头)	10组	1		
	主	AB02696	铜面盆水嘴	个	10.2		
	主	AB03874	洗脸盆排水配件	个	10.1		
	主	AB04619	洗面器	个	10.1		
34	安	8-622	大便器安装(坐式) 带水箱坐便	10组	1.2		
	主	AB01538	坐式带水箱	个	12.12		
35	安	8-625	拖把池	10组	0.1		
	主	AB04647@1	拖把池	个	1.01		
36	安	8-631换	小便器安装(立式) 自动冲洗(1联)	10组	0.4		
	主	AB04650	立式小便器	个	4.04		
	主	AB02714	自动立便配件铜镀蓝一联	套	4.04		
37	安	8-662	地漏安装 地漏 公称直径50mm以内	10个	0.2		
	主	AB04655	地漏	个	2		
38	安	8-199	室内管道 聚乙烯给水管(热熔连接) 公称直径25mm以内	10m	3.6		
	主	AB03768	聚乙烯给水管(PE)	m	36.72		
39	安	8-421	阀门安装 三角阀 公称直径20mm以内	个	10		
	主	AB04499@1	三角阀	个	10.1		
小 计				元			
			弱电配管工程				
40	安	2-248	小型配电箱安装(半周长) 1.5m以内	台(块)	2		
41	安	2-1137	暗配钢管管道公称直径 20mm以内	100m	2.8		
	主	AB04229@1	钢管20mm以内	m	288.4		
42	安	12-719	管内穿线 双绞线(5类) 4对	100m	6		
	主	AB06841	双绞线	m	624.54		

增值税

工程量清单

工程名称: 朱家角镇党建服务中心修缮工程\单项工程\安装

第 4 页 共 4 页

[illegible]

增值税