

工程量清单

工程名称：2016年盈浦街道三元河东渡居委会装修工程\土建装修\三元河居委会装修

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			三元河居委会装修工程				
1	房	房1-3-5	拆除实心砖墙 1砖 混合砂浆	m2	6.75		
2	土	4-10-16	现场预制构件 零星构件 现场预制砼 (5-40)C30	m3	0.384		
3	土	7-4-54	锚射玻璃地砖 水泥砂浆 楼地面 水泥砂浆 1:1	m2	234		
4	土	7-4-74	复合地板	m2	54.4		
5	土	10-8-23	铝合金龙骨T型基层 不上人型 一级 周长2.5m以上	m2	12.1		
6	土	10-9-20	面层 铝合金方板300*300 嵌入式	m2	12.1		
7	土	10-11-5	满批建筑腻子刷乳胶漆 三遍	m2	2002		
8	土	7-4-37(G)	铺贴陶瓷锦砖(干粉) 踢脚线 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m	225		
9	土	10-14-39	柜台类 壁橱900*800mm	m2	9.3		
10	土	10-14-37	大理石 洗漱台 混合砂浆 1:1:2 大理石饰面板	m2	1.44		
11	土	6-9-16	浴厕间壁	m2	2.24		
12	土	10-10-45	润油粉 满刮腻子 聚氨脂清漆三遍 单层木门	m2	7.56		
13	土	10-9-28	面层 PVC塑料条板 (维修部分)	m2	50		
14	土	10-9-47	聚氨脂采光天棚 钢结构	m2	20		
小 计				元			
			门窗工程				
15	土	6-3-13	铝合金窗安装 固定窗	m2	6.75		
16	土	6-3-2	铝合金门安装 平开门、推拉门	m2	3.75		
17	土	6-1-2	有亮木门框 框料52*90mm 安装 混合砂浆 M7.5	m	5.4		
18	土	6-1-1	有亮木门框 框料52*90mm 制作	m	5.4		
19	土	6-1-9	木门 有亮镶板门扇 制作	m2	3.78		
20	土	6-1-10	木门 有亮镶板门扇 安装	m2	3.78		
21	土	6-10-24	钢门窗 执手锁安装	把	1		
22	土	6-10-14	门定位器安装 砼砖石面	个	1		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：2016年盈浦街道三元河东渡居委会装修工程\土建装修\安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			东渡电气安装				
1	安	2-242换	照明配电箱、盘、柜悬挂式安装 8回路以上	台	1		
2	安	2-1214	暗配 易弯塑料管 公称直径 20mm以内 水泥砂浆 1:1	100m	0.85		
	主	AB00539	PVC易弯电线管	m	93.5		
3	安	2-1270	动力照明管内布线 照明线路 2.5以内	100m单 线	6.5		
	主	AB04207	绝缘导线	m	757.12		
4	安	2-1271	动力照明管内布线 照明线路 4以内	100m单 线	3		
	主	AB04207	绝缘导线	m	327.75		
5	安	2-1418	砖墙刨沟 管径 32mm以内	10m	6		
6	安	2-1741	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.6		
	主	AB02107	暗开关面板单联	套	6.12		
7	安	2-1742	开关及按钮 暗开关 双联	10套	0.5		
	主	AB02109	暗开关面板双联	套	5.1		
8	安	2-1743	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.5		
	主	AB02108	暗开关面板三联	套	5.1		
9	安	2-1757	开关及按钮 暗装单相插座 二位	10套	1		
	主	AB04334	成套插座	套	10.2		
10	安	2-1753	温控开关 密闭开关	10套	0.5		
	主	AB04332@1	温控开关（空调）	套	5.1		
11	安	2-1713	灯具安装 塑管灯带	10m	1.2		
	主	AB08762@1	塑管灯带	套	12.12		
小 计				元			
			东渡弱电				
12	智	智N2-80换	局域网 交换机安装、调试 工作组级	台	1		
13	智	智N1-25	电线管敷设 轻型吊顶内配管 公称直径25mm以内	100m	0.65		
	主	ZNB00424	电线管	m	66.95		
14	智	智N1-36	镀锌电线管敷设 暗配 公称直径20mm以内	100m	0.4		
	主	ZNB00429	镀锌电线管	m	41.2		
15	智	智N1-256	砖墙刨沟 管径32mm以内	10m	10.5		
16	智	智N2-10	模块式信息插座安装 双口	个	13		
	主	ZNB00073	模块	个	26.26		

增值税

工程量清单

工程名称：2016年盈浦街道三元河东渡居委会装修工程\土建装修\安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	ZNB00074	模块式信息语音插座	套	13.13		
17	智	智N1-361	管内穿线 铜芯屏蔽电线 RVVP、RVSP 1.5mm2 四芯以下	100m	6		
	主	ZNB00478	导线	m	624		
小 计				元			
			三元河电气及给排水				
18	安	8-315	室内管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺 母挤压密封圈连接) 公称直径50	10m	0.4		
	主	AB06182	PVC-U螺旋排水管	m	3.87		
19	安	8-316	室内管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺 母挤压密封圈连接) 公称直径75	10m	0.5		
	主	AB06183	PVC-U螺旋排水管	m	4.82		
20	安	8-317	室内管道 硬聚氯乙烯螺旋排水管(螺 母挤压密封圈连接)公称直径100	10m	1		
	主	AB06184	PVC-U螺旋排水管	m	8.52		
21	安	8-208	室内管道 聚丙烯给水管(热熔连接) 公称直径25mm以内	10m	0.4		
	主	AB06193	聚丙烯给水管(PP)	m	4.08		
22	安	8-589	洗脸盆.洗手盆安装 洗脸盆 普通冷 水嘴	10组	0.1		
	主	AB01122	鹅颈水嘴	个	1.01		
	主	AB03874	洗脸盆排水配件	个	1.01		
	主	AB04619	洗面器	个	1.01		
23	安	8-615	大便器安装(蹲式) 瓷低水箱	10组	0.2		
	主	AB04636	蹲便器	个	2.02		
	主	AB04641	低水箱	套	2.02		
	主	AB07088	低水箱扳手	套	2.02		
24	安	8-627	小便器安装(挂斗式) 自动冲洗(1联)	10组	0.2		
	主	AB02703	自动平便配件铜镀蓝一联	套	2.02		
	主	AB04649	挂式小便器	个	2.02		
	主	AB04651	小便器瓷高水箱	个	2.02		
25	安	8-598	洗涤盆.化验盆安装 洗涤盆 单嘴	10组	0.2		
	主	AB01121	鹅颈水嘴	个	2.02		
	主	AB04626	化验盆	个	2.02		
26	安	8-664	地漏安装 地漏 公称直径100mm以内	10个	0.2		
	主	AB04657	地漏	个	2		
27	安	8-654	水龙头安装 公称直径20mm以内	10个	0.2		

增值税

工程量清单

工程名称: 2016年盈浦街道三元河东渡居委会装修工程\土建装修\东渡社区居民活动中心改造

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			东渡社区装修工程				
1	土	10-3-17	轻钢龙骨基层 轻钢龙骨 间距400mm	m2	68		
2	土	10-4-7换	面层 纸面石膏板面厚9.5mm(A二层)	m2	68		
3	土	10-5-7	铝合金 玻璃隔断厚12mm	m2	15.2		
4	土	7-4-37(G)	铺贴陶瓷锦砖(干粉) 踢脚线 商品地面砂浆(干粉) DS20.0	m	16		
5	土	10-14-20	开灯孔	个	2		
6	土	10-14-39	柜类 壁橱	m2	18		
7	土	10-14-37	大理石 柜台 大理石饰面板	m2	9.84		
8	土	10-14-41	柜类 高货架	m2	28		
9	土	6-3-3	无框玻璃门安装 单层12mm	m2	7.2		
10	土	6-10-20	铝合金门 地弹簧拉手安装 地弹簧	副	3		
11	土	6-10-21	铝合金门 地弹簧拉手安装 拉手安装	副	3		
12	土	10-2-36(G)	文化石块(干粉) 墙面	m2	73.108		
13	土	10-11-5	满批建筑腻子刷乳胶漆 三遍	m2	169		
14	土	10-14-3	美术字 金属中文字600mm	个	16		
15	土	10-14-3	美术字 金属中文字300mm	个	3		
16	土	10-14-1	招牌基层 钢结构	t	0.325		
小 计				元			
合 计				元			

增值税