

工程量清单

工程名称：夏阳街道宜达健身步道维修工程\土建

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			道路工程				
1	市	市04-6-1-7	翻挖老路面层 厚20cm	m2	506		
2	市	市04-6-1-15 换	翻挖老路基层 厚15cm 厚度(mm):10	m2	506		
3	市	市04-6-1-16	翻挖老路基层 ±1cm	m2	-506		
4	市	市04-1-3-1	渣土外运	m3	148.258		
5	市	市04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):10	100m2	5.06		
6	市	市04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m2	-5.06		
7	市	市04-2-3-22 换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):10 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	100m2	5.06		
8	市	市04-2-3-23 换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m2	-5.06		
9	土	01-2-1-7	聚酯玻纤布	m2	506		
10	市	市04-2-3-10 换	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚4cm 厚度(cm):5 中粒式沥青混凝土	100m2	5.06		
11	市	市04-2-3-11	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) ±1cm 中粒式沥青混凝土	100m2	5.06		
12	市	市04-2-3-12 换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-10F) 厚3cm 厚度(cm):3.5	100m2	5.06		
13	市	市04-2-3-13	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-10F) ±1cm	100m2	5.06		
14	土	01-11-3-1	1.3cm塑胶跑道面层	m2	506		
15	市	市04-2-4-25 换	排砌预制平石 预拌混凝土(非泵送型) 换为【碎石5~40】	m	460		
小 计				元			
			排水工程				
16	市	市04-2-1-39	路基排水 碎石盲沟	m3	55.2		
17	市	市04-2-1-40 换	路基排水 铺设Φ80软式透水管	m	500		
小 计				元			
			附属工程				
18	园	园05-1-1-6	绿地整理 清除杂草	m2	230		
19	园	园05-1-2-44 换	栽植灌木 珊瑚 70cm高 换为【珊瑚树H81-100; 分枝3枝以上】	株	4600		
	苗	32095511	珊瑚树H81-100; 分枝3枝以上	株	4600		
20	园	园05-1-2-102 换	绿化草皮修复 换为【狗牙根(绊根草) 35×95】	m2	837		
	苗	32370711	狗牙根(绊根草) 35×95	m2	276.21		
21		临1	二人座靠背石椅	套	16		

增值税

