

工程量清单

工程名称：赵巷镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\道路改建

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工 程 量	单 价	合 价
			道路整改				
1	市	2-1-1	人工挖土方(ⅠⅡ类)	m3	91		
2	市	ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	288.96		
3	市	1-1-5	平整场地	m2	228		
4	市	2-4-7换	人行道级配碎石基础(厚20cm) 厚度(cm):10	100m2	3.68		
5	市	2-4-3	人行道基础商品砼(厚10cm) 非泵送商品混凝土 (5-20mm)C20	100m2	3.68		
6	房	房12-3-37	新做水泥预制块路面 植草砖 400*180	m2	1006		
7	市	1-3-21	翻挖预制彩色人行道	m2	778		
8	市	1-3-15换	翻挖碎石类基层(厚15cm) 厚度(cm):10	m2	399		
9	市	1-3-16	翻挖碎石类基层(±1cm)	m2	-399		
10	市	1-3-22换	翻挖现浇人行道(厚6.5cm) 厚度(cm):10	m2	399		
11	市	1-3-23	翻挖现浇人行道(±1cm)	m2	399		
12	市	2-4-7换	人行道级配碎石基础(厚20cm) 厚度(cm):10	100m2	2.6		
13	市	2-4-8	人行道级配碎石基础(±1cm)	100m2	-2.6		
14	市	2-4-3	人行道基础商品砼(厚10cm) 非泵送商品混凝土 (5-20mm)C20	100m2	2.69		
15	市	1-3-17	翻挖侧石	m	295		
16	市	2-4-21	排砌预制侧石 水泥砂浆 1:2.5	m	328		
17	市	PS4-1-1	雨水进水口 400*300 (Φ300)	座	22		
18	市	PS1-4-1	UPVC加筋管连管 DN225	100m	0.44		
19	市	1-3-36	拆除砼结构	m3	2.7		
20	市	4-6-8	C25承台砼 现浇混凝土 (5-40mm)C25	m3	2.7		
21	市	4-6-10	承台有底模模板	m2	36		
22	市	2-3-40	砼路面纵缝切缝	100m	5.61		
23	市	1-3-1	翻挖沥青类道路(厚10cm)	m2	140		
24	市	2-3-12换	沥青混凝土面层 人工摊铺粗粒式沥青砼(厚8cm) 粗粒式沥青混凝土 (AC-30) 厚度(cm):6	100m2	1.4		
25	市	2-3-13	沥青混凝土面层 人工摊铺粗粒式沥青砼(±1cm) 粗粒式沥青混凝土 (AC-30)	100m2	-1.4		
26	市	2-3-16换	沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(厚2.5cm) 细粒式沥青混凝土 (AC-13) 厚度(cm):4	100m2	1.4		
27	市	2-3-17	沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥	100m2	1.4		

增值税

工程量清单

工程名称: 赵巷镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\土建改造

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			土建改造				
1	土	5-5-6	金属构件拼装及安装 屋架钢支撑	t	3.36		
2	土	10-13-6	醇酸磁漆二遍 其他金属面	t	3.36		
3	土	8-1-8换	彩钢夹芯板 屋面板 换为【彩钢夹芯板厚75】	m2	328.24		
4	房	房13-10-75	钢架雨蓬调和漆 新做 一底二度	m2	165		
5	土	4-4-41	预埋铁件	t	0.03		
6	房	房1-1-6换	拆除 车棚顶（搭建）	m2	387		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：赵巷镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			安装工程				
1	安	2-242换	照明配电箱、盘、柜悬挂式安装 8回路以上	台	1		
2	安	2-236换	动力配电箱、盘、柜悬挂式安装 8回路以下	台	1		
3	安	2-600	挖填土方 普通土	10m3	26		
4	安	2-613	电缆保护管敷设、顶管 塑料管 管径100mm以下	10m	93		
	主	AB04255	硬塑料管	m	985.8		
	主	AB04259	坑套筒	m	27.9		
5	安	2-650	铜芯电缆 四芯以下 10以下	100m	8.5		
	主	AB03505	护套电力电缆	m	858.5		
6	安	2-1275	动力照明管内布线 动力线路 4以内	100m单 线	4.55		
	主	AB04207	绝缘导线	m	473.61		
7	安	2-1442	地坪内安装插座盒、接线盒(铸铁)	10个	1.7		
	主	AB00332	插座盒, 接线盒(铸铁)	个	17.34		
8	安	2-1727	庭院路灯安装普通型 灯柱(H=3m以内) 1火	10套	5		
	主	AB04306@2	庭院灯普通型	套	50.5		
9	安	2-1727	庭院路灯安装中档型 灯柱(H=3m以内) 1火	10套	5		
	主	AB04306@1	庭院灯中档型	套	50.5		
小 计				元			
			智能安装工程				
10	智	智N8-5换	摄像机安装 网络(索尼高清红外线夜视)	台	24		
11	智	智N8-22换	支架安装 摄像机支架 FY5010	套	24		
12	智	智N6-3换	电源安装、调试 开关电源 FY12V12A	只	24		
13	智	智N7-55换	录像设备安装、调试 服务器	台	2		
14	智	智N2-67换	网络监控设备安装、调试 硬盘	只	6		
15	智	智N9-45换	机房设备安装 标准机柜 落地式	台	1		
16	智	智N8-57换	显示设备安装、调试 彩色、黑白监视器 三星22寸	台	1		
17	智	智N3-99换	单模光收发器DFE851	对	6		
18	智	智N2-83换	路由器设备安装 局域网路由器	台	1		
19	智	智N1-497	视频跳线(5米) 国标镀金	条	28		
	主	ZNB00493@1	视频跳线(5米) 国标镀金	m	145.6		

增值税

工程量清单

工程名称：赵庄镇巷华苑整治工程\巷华苑整治工程\安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
20	智	智N1-497换	BNC、接头零配件 国标镀金	批	1		
	主	ZNB00493@2	BNC、接头零配件 国标镀金	批	1		
21	智	智N2-80换	交换机TP-LLNN TLLQQB	台	6		
22	智	智N2-81换	交换机TP-LLNN TLLQ15	台	1		
23	智	智N1-461换	光纤熔接	个	12		
	主	ZNB00027@1	光纤熔接	套	12.12		
24	智	智N1-461	光纤熔接配件	套	12		
	主	ZNB00027@2	光纤熔接配件	套	12.12		
25	智	智N1-93	套接扣压式电线管敷设 暗配 公称直径25mm以内	100m	2		
	主	ZNB00066	扣压式镀锌钢导管	m	206		
26	智	智N1-340	管内穿线 铜芯电线 RVV、RVS、BVS 0.5mm2 二芯以下	100m	1.2		
	主	ZNB00472	导线	m	124.8		
27	智	智N1-346	管内穿线 铜芯电线 RVV、RVS、BVS 1.5mm2 四芯以下	100m	6.5		
	主	ZNB00478	导线	m	676		
28	智	智N1-395	管内穿线 光纤敷设 8芯	100m	4		
	主	ZNB00022@1	光纤8芯	m	406		
29	智	智N1-161	易弯塑料管敷设 暗配 公称直径25mm以内	100m	6.5		
	主	ZNB00447	易弯塑料管	m	676		
30	智	智N8-24	304不锈钢立杆 安装≤3m 立杆	套	16		
	主	ZNB00070	立杆	套	16		
31	智	智N9-16换	室外304不锈钢防水箱	套	6		
32	智	智N8-24	支架安装 摄像机立杆 ≤3m 立杆	套	16		
	主	ZNB00070	立杆	套	16		
33	智	智N1-467	挖填土方 坚土	10m3	7.2		
34	智	智N1-490	混凝土管道基础及包封	m3	28		
35	智	智N1-255	砖墙刨沟 管径20mm以内	10m	20		
小 计				元			
合 计				元			

增值税