

工程量清单

工程名称：练塘镇泾珠路太阳能路灯安装工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			太阳能路灯安装工程				
1	土	土01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	47.6		
2	土	土01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	29.24		
3	土	土01-5-1-6	预拌混凝土(泵送) 设备基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	18.36		
4	土	土01-17-2-51	复合模板 设备基础	m2	122.4		
5	土	土01-5-11-5	钢筋 设备基础	t	0.33		
6	土	土01-5-12-2	预埋铁件	t	0.52		
7	安	03-4-12-328换	太阳能路灯 灯柱8m以下	10套	3.4		
	主	Z25050001@2	太阳能路灯 (含灯杆及灯头)	套	34.34		
	主	补充主材005@1	单晶硅电池板	套	34		
	主	补充主材008@1	太阳能控制器	个	34		
	主	补充主材007@1	蓄电池 (含盒)	个	34		
8	安	03-4-11-161	暗配 塑料管 公称直径25mm以内	100m	5.1		
	主	Z29060601@1	PVC25易弯电线管	m	540.6		
9	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内	100m单 线	10.2		
	主	Z28030101@1	绝缘导线BV-2.5	m	1188.1		
			修复地坪工程				
10	市	市04-6-1-20	翻挖人行道板	m2	76.5		
11	市	市04-6-1-5换	空压机翻挖钢筋混凝土 厚20cm 厚度(cm):10	m2	76.5		
12	市	市04-6-1-6	空压机翻挖钢筋混凝土 ±1cm	m2	76.5		
13	市	市04-2-4-5	人行道碎石基础 厚10cm	100m2	0.77		
14	市	市04-2-4-3	人行道基础混凝土 厚10cm 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	100m2	0.77		
15	市	市04-2-4-12换	铺筑连锁型彩色预制块 干拌水泥黄沙 水泥砂浆 M10	100m2	0.77		
16	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	30		

暂定金额

工程名称: 练塘镇泾珠路太阳能路灯安装工程

[illegible]