

工 程 量 清 单

工程名称：公安青浦分局业务用房维修工程\公安青浦分局业务用房\土建

第 1 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			门头结构改造				
1	房	房20-1-4-1	拆除素混凝土地坪	m3	9.45		
2	土	01-1-1-7	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	75.6		
3	土	01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	55.92		
4	土	01-5-1-1	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	5.488		
5	土	01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	7.84		
6	土	01-5-1-3	预拌混凝土(泵送) 独立基础、杯形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	14.196		
7	土	01-17-2-42	复合模板 独立基础	m2	21.84		
8	土	01-5-11-2	钢筋 独立基础、杯形基础	t	0.793		
9	土	01-5-2-1	预拌混凝土(泵送) 矩形柱 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	6.72		
10	土	01-17-2-53 换	复合模板 矩形柱 实际高度(m):5	m2	67.2		
11	土	01-17-2-59	复合模板 柱超3.6m每增3m	m2	67.2		
12	土	01-5-11-7	钢筋 矩形柱、构造柱	t	0.878		
13	土	01-5-3-2	预拌混凝土(泵送) 矩形梁 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	5.09		
14	土	01-17-2-61 换	复合模板 矩形梁 实际高度(m):5	m2	49.52		
15	土	01-17-2-62	复合模板 梁超3.6m每增3m	m2	49.52		
16	土	01-5-11-11	钢筋 矩形梁、异形梁	t	0.689		
17	土	01-5-5-1	预拌混凝土(泵送) 有梁板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	6.16		
18	土	01-17-2-74 换	复合模板 有梁板 实际高度(m):5	m2	51.41		
19	土	01-17-2-85	复合模板 板超3.6m每增3m	m2	51.41		
20	土	01-5-11-18	钢筋 有梁板	t	0.845		
小 计				元			
			门头外挂石材				
21	土	01-12-4-5	背栓干挂石材 外墙面 密缝	m2	173.66		
22	土	01-12-5-6	石材方柱面 干挂	m2	42		
23	土	01-12-5-18	石材梁面 干挂	m2	65.72		
24	土	01-15-2-13	石材装饰线(压条) 干挂宽度≤150mm	m	176.96		
25	土	01-6-6-10	零星钢构件	t	7.035		
小 计				元			
			路面修复				

增值税

工 程 量 清 单

工程名称: 公安青浦分局业务用房维修工程\公安青浦分局业务用房\土建

第 2 页 共 3 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
26	土	01-16-1-4 换	道碴垫层 100mm 厚度(mm):150	m2	80		
27	土	01-16-1-5	道碴垫层 每增减10mm	m2	80		
28	土	01-16-1-8 换	混凝土面层 100mm 厚度 (mm):150 预拌混凝土(非泵送型)	m2	80		
29	土	01-16-1-9	混凝土面层 每增减10mm 预拌 混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	80		
30	市	市04-2-3-1	沥青透层	100m2	0.8		
31	市	市04-2-3- 12换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC- 13) 厚3cm 厚度(cm):8 细粒式沥 青混凝土 AC-13	100m2	0.8		
32	市	市04-2-3- 13	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC- 13) 土1cm 细粒式沥青混凝土	100m2	0.8		
小 计				元			
垃圾清运							
33	市	市04-1-3-1	垃圾外运(场内外运输)	m3	55.78		
小 计				元			
外墙防水工程							
34	土	01-14-6-4	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 两遍	m2	459.15		
35	土	01-17-1-1	钢管双排外脚手架 高12m以内	m2	595.76		
小 计				元			
屋顶平改坡							
36	土	01-6-3-1	钢屋架 1.5t以内	t	1.89		
37	土	01-6-6-2	钢檩条	t	1.42		
38	土	01-7-3-2	檩木上 钉屋面板	m2	125		
39	土	01-9-2-3	屋面防水 改性沥青卷材 冷粘	m2	182.5		
40	土	01-9-1-4	瓦屋面 铺沥青瓦	m2	125		
41	土	01-14-3-19	木基层板 防腐油一遍	m2	125		
小 计				元			
其他维修工程							
42	房	房20-1-3-4	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	29		
43	房	房20-1-5- 12	拆除铝合金门窗	m2	11		
44	房	房20-1-7- 14	拆除墙面石材面层 花岗石、大理	m2	87.3		
45	房	房20-1-2- 15	拆除钢筋混凝土 雨篷、晒台、阳	m2	10.11		
46	房	房20-1-7- 16	铲除墙面粉刷 软底	m2	712.5		
47	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	475		
48	土	01-14-5-8	乳胶漆 室内天棚面 两遍	m2	237.5		
49	土	01-11-4-11	防静电活动地板	m2	15		

增值税

工程量清单

工程名称: 公安青浦分局业务用房维修工程\公安青浦分局业务用房\安装

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			电气工程				
1	安	03-4-11-3	紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 25mm以内	100m	1.2		
	主	Z29060313	紧定式镀锌钢导管	m	123.6		
2	安	03-4-11- 281	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm²以内	100m 单线	3.6		
	主	Z28030101@1	绝缘导线BV-2.5mm²	m	419.33		
3	安	03-4-12-39	混光灯安装 吸顶式	10套	1		
	主	Z25050001	成套灯具	套	10.1		
4	安	03-4-12- 271	暗装单相插座 二位	10套	0.2		
	主	Z26410901	成套插座	个	2.04		
小 计				元			
合 计				元			

增值税