

青浦区秀涓幼儿园修缮工程

招标人：



上海市青浦区秀涓幼儿园

(单位盖章)

招标代理机构：



上海清正建设咨询有限公司

(盖章单位)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员专用章)

编制时间： 2018/7/17

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区秀涓幼儿园修缮工程\室外活动广场\土建装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	原室外塑胶地坪清除	m2	420
2	拆除局部素混凝土地坪	m3	5
3	建筑垃圾外运	m3	5
4	原沙坑沙清除外运	m3	40
5	室外草坪清理、挖土300厚	m3	315
6	垃圾外运	m3	315
7	水泥混凝土基层 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	103
8	运动塑胶地坪	m2	1470
9	新砌半砖墙 标准砖(沙水池) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	4.68
10	一般抹灰 池、槽 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	174.72
11	预拌混凝土(泵送) 独立基础(沙坑中央圆形砼座椅) 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	0.3925
12	钢筋 独立基础、杯形基础	t	0.05888
13	复合模板 圆形柱	m2	1.57
14	路牙砌筑 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.6
15	一般抹灰 零星项目 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	72
16	水池防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 厚度(mm):2	m2	48
17	水池防水 聚合物水泥防水涂料 每增0.5mm	m2	48
18	混凝土基层 新做 60厚 厚度(mm):100 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m2	100.04
19	混凝土基层 增减5厚 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m2	100.04
20	钢筋混凝土基层 60厚 厚度(mm):100 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m2	40.5
21	钢筋混凝土基层 增减5厚 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m2	40.5
22	池壁及戏水池马赛克铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	138
23	方木楞 不带剪刀撑(防沙隔离带)	m3	0.459
24	新铺防腐木地板(异型) 铺木楞上	m2	30
25	防腐木工艺廊桥制作(见详图)	座	1
26	预拌混凝土(泵送) 独立基础(中央喷泉台) 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	0.5495
27	复合模板 圆形柱	m2	2.198
28	钢筋 独立基础、杯形基础	t	0.06594
29	细沙(沙坑细沙)	m3	24
30	方木楞 不带剪刀撑	m3	0.66188
31	新铺防腐木地板铺木楞上	m2	43.26
32	防腐木立柱 250*250*3500	m3	1.75

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区秀涓幼儿园修缮工程\室外活动广场\土建装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区秀涓幼儿园修缮工程\室外活动广场\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区秀涓幼儿园修缮工程\多媒体教室\土建装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量
1	多层复合地板铺设	m2	182
2	地板 木格栅	m2	53.2
3	舞台专用地板铺设	m2	55
4	防静电活动地板	m2	8
5	运动塑胶地坪	m2	22
6	不锈钢踢脚线	m	90
7	防滑收口条	m	35
8	U型轻钢天棚龙骨 艺术造型天棚	m2	157
9	吊顶天棚 面层 纸面石膏板	m2	188
10	铝方通吊顶(定制烤漆铝面:3色)	m2	85
11	内衬隔音棉	m2	160
12	底部黑色涂料喷漆 室内天棚面 两遍	m2	180
13	顶面白色乳胶漆粉刷	m2	200
14	墙面白色乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	42
15	栏杆 安装	m2	7.7
16	墙饰面 轻钢龙骨 附墙竖向300	m2	152
17	内衬隔音棉	m2	152
18	墙饰面 基层 细木工板	m2	152
19	墙饰面 面层 陶铝吸音板	m2	120
20	木丝吸音板	m2	32
21	木丝吸音板表面涂料喷涂二遍 换为【内墙乳胶漆】	m2	32
22	布艺软包	m2	14
23	吸音板成品阳角条	m	50
24	不锈钢装饰嵌条(3*2公分U型装饰成品条)	m	120
25	拆除素混凝土地坪(原室内观众席区域地台)	m3	7.6
26	新砖一砖墙(混水) 标准砖(舞台区域砖墙封砌) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m2	39
27	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	78
28	预拌混凝土(非泵送) 台阶 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	39
29	复合模板 台阶	m2	39
30	钢筋 楼、地、屋面混凝土	t	0.27706
31	墙饰面 70系列轻钢龙骨 隔断墙竖向300	m2	49
32	墙饰面 基层 细木工板	m2	49
33	玻璃墙面遮光贴	m2	40
34	垃圾外运	m3	10

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区秀涓幼儿园修缮工程\多媒体教室\安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

工程量清单

第 1 页 共 1 页

工程名称: 青浦区秀涓幼儿园修缮工程\三楼幼儿种植园地\土建工程

[illegible]

增值税

