

工程报建号: _____

朱家角镇珠溪活动分中心维修工程

工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)



工程造价咨询人: _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 2018.12.19

复 核 时 间: 2018.12.19

工程量清单

工程名称：朱家角镇珠溪活动分中心维修工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
			拆除工程		
1	房	20-8-1-36	中瓦卸落地 二层以下	m2	336.79
2	房	20-1-7-20	铲除外墙面粉料	m2	926.58
3	房	20-1-7-20	铲除内墙面粉料	m2	1092
4	房	20-1-7-10	拆除平顶 金属龙骨 纸面石膏板	m2	55.62
5	房	20-1-5-4	拆除木门窗 单门或单双窗	樘	11
6	房	20-1-9-17	拆除大便器 蹲式	只	2
7	房	20-1-9-18	拆除小便器 挂式	只	1
8	房	20-1-9-20	拆除面盆 台式	只	1
9	房	20-1-9-22	拆除水盘	只	1
10	房	20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	27.81
11	房	20-1-10-12	拆除灯具 嵌入式	只	36
12	房	20-1-10-13	拆除灯具 吸顶式	只	1
			油漆工程		
13	土	土01-14-5-6	乳胶漆 室外墙面 两遍	m2	926.58
14	土	土01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1092
15	土	土01-14-5-21	刮腻子 内墙面 满刮两遍	m2	1092
16	房	20-13-3-29	旧木材面油漆罩聚氨酯清漆(二度) 木门窗	m2	50.32
17	房	20-13-10-37	铁花栅调和漆 修出白 一底二度	m2	188.61
18	房	20-13-10-27	铁直栅铁栏杆调和漆 修出白 一底二度	m2	28.03
			楼地面、装饰工程		
19	土	土01-11-2-13	厕所地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.1m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	27.81
20	土	土01-12-4-24	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	64
21		临1	生态板隔断	m2	22
22	房	20-7-4-9	新做墙裙墙筋	m2	244.52
23	房	20-7-4-22	新做墙裙面层 细木工板 密铺	m2	244.52
24	房	20-13-3-21	墙裙聚氨酯清漆 新做 一底三度	m2	244.52
25	房	20-7-3-25	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	55.62
26	房	20-7-3-36	新做吊平顶面层 纸面石膏板	m2	55.62
27	房	20-7-3-28	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 500×1200	m2	27.81
28	房	20-7-3-48	新做吊平顶面层 扣板 PVC条板	m2	27.81
29	房	20-7-6-7	方柱整修 木龙骨夹板基层 装饰夹板	m2	11.97
30	房	20-10-7-3	新做体育专用PVC地坪毯面层 不带胶垫 地面	m2	234
			门窗工程		

31	土	土01-8-1-1	成品木门扇安装	m2	32.25
32	房	20-11-6-15	新装木门锁 执手锁	把	11
33	土	土01-8-9-2	窗帘 布艺窗帘	m2	35.28
34	房	20-11-3-9	修理铝合金窗 整修	扇	34
35	房	20-11-3-10	修理铝合金窗 调换滑轮	扇	34
36	房	20-11-3-13	修理铝合金窗 换毛条	m	80
37	房	20-11-3-11	修理铝合金窗 调换内锁销	只	34
38	房	20-11-3-12	修理铝合金窗 打密封胶	m	80
			屋面工程		
39	房	20-8-1-31	翻做中瓦屋面(基层望板砖) 添瓦 50张以上 石灰砂浆 1:3	m2	336.79
40	房	20-8-2-14	中瓦脊 石灰砂浆 1:3	m	38.8
41	房	20-8-7-21	拆换椽子 中瓦屋面	m2	120
42	房	20-8-7-23	拆钉椽子 中瓦屋面	m2	216.79
43	房	20-8-8-2	新做卷材防水屋面 SBS改性沥青	m2	336.79
44	土	土01-7-3-5	屋面上 钉挂瓦条	m2	336.79
45	土	土01-7-3-4	屋面上 钉顺水条	m2	336.79
46	土	土01-8-9-4	窗帘盒 基层细木工板	m	5
47	土	土01-13-2-2	方木天棚龙骨 中距450mm	m2	60
48	土	土01-8-9-6	窗帘盒 面层装饰夹板	m	1
49	土	土01-15-2-6	木装饰线(压条) 平面线宽度≤50mm	m	20
			脚手架工程		
50	土	土01-17-1-1	钢管双排外脚手架 高12m以内	m2	642.14
51	房	20-18-4-7	脚手架外挂密目安全网 10排以内	m	15
			安装工程		
52	房	20-15-4-105	新装LED日光灯 嵌入式(40W) 三管	套	42
53	房	20-15-4-91	吸顶半扁罩灯 新装 Φ250-300	套	1
54	房	20-16-1-62	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 20	m	50
55	房	20-16-2-20	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50	m	20
56	房	20-16-2-22	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	m	20
57	房	20-16-3-2	新装阀门 螺纹连接(管径) 20	只	4
58	房	20-16-6-18	新装瓷面盆 台式	套	1
59	房	20-16-6-31	新装马桶 高水箱 蹲式	套	2
60	房	20-16-6-66	新装挂式瓷小便斗 阀门冲水	套	1
61	房	20-16-6-112	地板落水 新装 50	只	1
62	房	20-16-6-58	调换拖布池	只	1
63	房	20-16-6-22	调换面盆龙头 单联	只	1
64	安	安03-7-1-26换	分体式空调器安装 换为【空调器分体式】	套	8
	主	50030611@1	空调器	台	8

65	安	安03-9-1-113 换	干粉灭火器 手提式 换为【干粉灭火器】	具	16
	主	23010121@1	干粉灭火器	套	16
66	安	安03-9-1-113	铁质灭火器 手提式	具	8
	主	Z23010101@1	铁质灭火器	套	8
67	安	安03-4-12-16	工厂罩灯安装 吊管(链)式	10套	1
	主	Z25050001@1	乒乓球专用照明灯具	套	10.1