

工 程 量 清 单

工程名称：夏阳街道新阳村土地复垦工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			砖混结构房屋拆除及清理				
1	拆	拆2-004	砖混结构 镐头机拆除 高度9米以内	m2	7743.2		
2	拆	拆7-001	混合结构 1.6吨/m2	m2	7743.2		
3	拆	拆2-022	地坪拆除 素砼地坪	m3	1548.64		
4	市	市ZSM19-1-1	建筑垃圾场外运输	m3	1548.64		
小 计				元			
			水泥场地拆除 厚度20cm				
5	市	市1-3-7	液压镐翻挖砼面层 水泥场地拆除(厚20cm)	m2	1176.1		
6	市	市ZSM19-1-1	建筑垃圾场外运输	m3	235.22		
小 计				元			
			挖除地表杂土				
7	土	1-2-7	反铲液压挖掘机挖除地表杂土 埋深1.5m以内	m3	5024		
8	市	市ZSM19-1-1	建筑垃圾场外运输	m3	5024		
小 计				元			
			购土方回填				
9	土	1-2-26	外购土方 机械回填土	m3	5024		
10	材	临@1	外购土方源	m3	5024		
小 计				元			
			开挖排水明沟				
11	土	1-2-5	液压挖掘机挖排水明沟 无桩基	m3	529		
小 计				元			
			回填整理田埂 夯填				
12	土	1-1-8	人工回填土 整理田埂	m3	547		
小 计				元			
合 计				元			

增值税