

施工说明

工程名称：夏阳街道新阳村土地整理复垦项目

建设地点：位于青浦区夏阳街道新阳村

工程建设内容：土地整理复垦该项目实施总面积为 0.1991 公顷，预计可新增耕地面积为 0.1990 公顷，其中建设用地面积为 0.1990 公顷（含“198”工业用地 0.1990 公顷），预计复垦新增农用地 0.1990 公顷。

一、新阳村上海智卉包装制品有限公司、拆除场地及建筑渣土清理；

1、液压镐破碎、翻挖混凝土厚 12cm，房屋水泥场地厚 10cm；

2、破碎场地、建筑垃圾渣土类挖除清理并外运；

二、新阳村上海智卉包装制品有限公司、土地复垦平整；

1、机械土方回填、短驳并覆盖耕植土（包含土源购置费）；

2、机械挖填平整场地、筑设田埂路堤、开挖排水沟等。

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

日期：2018年 月 日