

上海市公安局青浦分局看守所监区修缮工程

招标人：

上海市公安局青浦分局

(单位盖章)



招标代理机构：

上海清正建设咨询有限公司

(盖章单位)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员盖专用章)

编制时间： 2017/11/16

工 程 量 清 单

工程名称：上海市公安局青浦分局看守所监区修缮工程\修缮工程\修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	9008.5
2	钢管满堂脚手架 基本层高3.6~5.2m 层高(m):6	m2	2016
3	钢管满堂脚手架 每增高1.2m	m2	2016
4	拆除护墙板	m2	464.6
5	新做墙裙墙筋 木料 30×40	m2	464.6
6	新做装饰面层 成品软包 密铺	m2	464.6
7	新砖一砖墙(混水) 多孔砖 干混砌筑砂浆DM M5.0	m2	6
8	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	12
9	胶铺大理石 新铺 台面 大理石饰面板 1000×1000×20	m2	4.8
10	新做铝合金有机玻璃隔墙 换为【有机玻璃板 δ6】	m2	36
11	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 600×600	m2	30
12	新做吊平顶面层 扣板 铝合金板	m2	30
13	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	4.5
14	拆除铝合金门窗	m2	9
15	拆除钢门窗 四扇以上	樘	2
16	拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板	m2	20
17	新砖一砖墙(混水) 多孔砖 干混砌筑砂浆DM M5.0	m2	4.5
18	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	9
19	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗 换为【铝合金断桥型平开窗(含玻璃)】	m2	9
20	安装铝圆钢防盗格栅窗 换为【圆钢防盗格栅窗】	m2	9
21	其他屋面 阳光板 型钢骨架	m2	17.5
22	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 600×600	m2	30
23	新做吊平顶面层 扣板 铝合金板	m2	30
24	不锈钢钢板门 干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	
25	铺贴大理石 新铺 地面 大理石饰面板 1000×1000×20 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	12
26	墙柱面瓷砖 200×300 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	4.5
27	铁直栅门调和漆 全出白 一底二度	m2	712
28	铁拉门调和漆 全出白 一底二度	m2	485
29	铲除墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	104
30	墙柱面瓷砖 200×300 新铺 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	104
31	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 600×600	m2	39
32	新做吊平顶面层 扣板 铝合金板	m2	39
33	新装日光灯 嵌入式(40W) 三管	套	42

增值税

工程量清单

工程名称: 上海市公安局青浦分局看守所监区修缮工程\修缮工程\修缮工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税