

上海市青浦区思古桥保护修缮工程

工 程 量 清 单

招标人：上海市青浦区华新镇人民政府

招标代理机构：上海浦惠建设管理有限公司



工程量清单

工程名称：上海市青浦区思古桥保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	名 称	单位	工程量
1	抽水	m3	98
2	拆除桥面原始石材（编号及搬运）	m2	47.64
3	拆除基础及金山石（编号及搬运）	m3	143.124
4	毛石墙基 包括独立柱基 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	88.607
5	预拌混凝土（泵送）无梁板 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5~40	m3	2.97
6	钢筋 平板、无梁板	t	0.23
7	预拌混凝土（泵送）基础梁 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5~40	m3	5.355
8	人工回填土 夯填	m3	12.98
9	钢筋 基础梁	t	0.65
10	复合模板 基础梁	m2	20.02
11	静钻根植桩 桩径 $\leq \Phi 650$ 成孔	m3	38.4
12	静钻根植桩 植桩每1.0m	m	240
13	园桥 毛石基础 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	21.37
14	踏步、阶沿石制作 二遍剁斧（厚度15cm）长3m以内	m2	16.218
15	园桥 条石桥墩 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	1.25
16	园桥 石桥面安装 条石 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	9.438
17	石柱制作（断面在625cm2以内、高1.10m以内）平头式 二步做糙 花岗岩石材	m3	3.18
18	柏木栏杆	m	30.6
19	冲洗外墙面 石材墙面 毛面	m2	42.15
20	挖土方 一、二类	m3	26.8
21	基础及垫层 碎石（碎砖）干铺	m3	7.96
22	基础及垫层 混凝土（无筋）预拌混凝土（非泵送型）C15粒径5~20	m3	11.8
23	小青铺地 干混砌筑砂浆 DM M10.0	100m2	0.398
24	表面加工（平面）二步做糙	m2	5.6
25	字碑镌字（规格：cm）阴文（凹字）30*30以内	个	30
26	文物等级碑文	个	1

增值税