

工程量清单

工程名称：赵巷镇村居“三项整治亮点”工程\三项整治亮点工程\土建装修

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			土建装修（一）				
1	土	3-2-2	多孔砖 外墙 1砖 混合砂浆 M7.5	m3	4.32		
2	土	10-1-9	水泥砂浆 墙面 水泥砂浆 1:2.5	m2	90		
3	市	市ZSM19-1-1	土方场外运输	m3	1367.4		
4	土	1-2-7	反铲液压挖掘机挖土 埋深1.5m以内	m3	144.4		
5	市	市1-1-7	挖淤泥	m3	433		
6	土	3-2-3	多孔砖 外墙 1/2砖 混合砂浆 M7.5	m3	76.61		
7	土	10-2-40	无釉面砖 块料周长400mm以外 稀缝混合砂浆 1:1:2	m2	466		
8	土	10-11-13	外墙苯丙乳胶漆二遍 墙面	m2	2670		
9	土	13-1-20	竹制双排外脚手架 高16m以内	m2	784		
小 计				元			
			土建装修（二）				
10	房	房1-3-5	拆除实心砖墙 1砖 混合砂浆	m2	707		
11	市	市ZSM19-1-1	建筑垃圾外运输	m3	212		
12	土	1-2-7	反铲液压挖掘机挖土 埋深1.5m以内	m3	228.24		
13	土	1-1-8	人工回填土 夯填	m3	29		
14	土	4-7-2	现浇现拌砼 带基 基坑支撑 现浇现拌砼 (5-40)C30	m3	34.72		
15	土	4-1-1	现浇砼模板 模板 基础垫层 素砼带基	m2	116		
16	土	3-4-21	混凝土空心小型砌块 190厚 外墙面混合砂浆 M7.5	m3	137		
17	土	10-1-9	水泥砂浆 墙面 水泥砂浆 1:2.5	m2	923		
18	土	10-11-13	外墙苯丙乳胶漆二遍 墙面	m2	1002		
19	房	房12-1-17	新排聚氯乙烯排水管道 管径315	m	120		
20	房	房12-2-5	新砌窨井 1砖 600*600 水泥砂浆 1:2.5	只	28		
21	土	13-1-20	竹制双排外脚手架 高16m以内	m2	455		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：赵巷镇村居“三项整治亮点”工程\三项整治亮点工程\停车场黑色路面

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			停车场铺设黑色路面				
1	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度(cm):15	m2	528		
2	市	1-3-11换	翻挖二渣及三渣类基层(厚20cm) 厚度(cm):15	m2	528		
3	市	2-2-3	碎石垫层(厚15cm)	100m2	5.28		
4	市	2-3-30换	面层砼(厚22cm) 现浇水泥混凝土(5-40mm)C30 厚度(cm):15	100m2	5.28		
5	市	2-3-31	面层砼(±1cm) 现浇水泥混凝土(5-40mm)C30	100m2	-5.28		
6	市	2-3-36	砼路面模板	m2	44.6		
7	市	2-3-39	砼路面锯纹	100m2	5.28		
8	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度(cm):20	m2	411		
9	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m2	-411		
10	市	1-3-15换	翻挖碎石类基层(厚15cm) 厚度(cm):5	m2	411		
11	市	1-3-16	翻挖碎石类基层(±1cm)	m2	-411		
12	市	1-3-21	翻挖预制彩色人行道	m2	411		
13	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 人行道 厚度(cm):12	m2	411		
14	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m2	-411		
15	市	2-1-4	机械挖土方	m3	16.43		
16	市	ZSM19-1-1	建筑垃圾渣土类外运	m3	205		
17	土	土11-2-2	大石块基层 20cm	m2	441		
18	市	2-2-3换	碎石垫层(厚15cm) 厚度(cm):5	100m2	4.41		
19	市	2-2-4	碎石垫层(±1cm)	100m2	-4.41		
20	市	2-3-32换	面层商品砼(厚22cm) 非泵送商品混凝土(5-40mm)C30 厚度(cm):15	100m2	4.41		
21	市	2-3-33	面层商品砼(±1cm) 非泵送商品混凝土(5-40mm)C30	100m2	-4.41		
22	市	2-3-10	沥青透层	100m2	4.41		
23	市	2-3-22换	沥青混凝土面层 机械摊铺中粒式沥青砼(厚4cm) 中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚度(cm):6	100m2	4.41		
24	市	2-3-23	沥青混凝土面层 机械摊铺中粒式沥青砼(±1cm) 中粒式沥青混凝土(AC-20)	100m2	4.41		
25	房	房12-1-15	新排聚氯乙烯排水管 管径200	m	115.6		
26	市	PS4-1-2	雨水进水口 450*400 (Φ300)	座	8		
小 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：赵巷镇村居“三项整治亮点”工程\三项整治亮点工程\绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			绿化工程				
1	市	市1-1-5	平整场地	m2	7972		
2	市	市ZSM19-1-1	绿化土购置	m3	1461		
3	园	3-7-4	绿化土回填 地面	m3	1461		
4	园	1-2-2换	栽植乔木(带土球) 土球直径在 30cm以内	株	24		
	苗	540101310007@1	香樟胸径6.1-7.0高度331以上蓬径151以上球径55	株	24		
5	园	1-2-21	栽植灌木(带土球) 土球直径在 20cm以内	株	25		
	苗	540301130090	石榴高度81-100蓬径51以上球径20	株	25		
6	园	1-2-21	栽植灌木(带土球) 土球直径在 20cm以内	株	25		
	苗	540301310050	红花继木高度41-50蓬径41以上球径20	株	25		
7	园	1-2-21	栽植灌木(带土球) 土球直径在 20cm以内	株	15		
	苗	540301350050@1	金边黄杨高度51-60蓬径41以上球径20	株	15		
8	园	1-2-75	铺种草皮 满铺	m2	3972		
	苗	541301350001	百幕大	m2	4369.2		
小 计				元			
合 计				元			

增值税