

工程概况

项目名称: 徐泾镇金云村土地减量化项目 (上海泽鹏事业发展有限公司、徐泾华发建材经营部)

工程地点:

建设单位:

施工单位:

设计单位:

监理单位:

审价单位:

编制单位: 上海浦惠建设管理有限公司

结构类型:

建筑面积(m2):

框架面积(m2):

地下面积(m2):

编制人:

上岗证号:

校对人:

上岗证号:

审核人:

上岗证号:

编制日期:

工程造价: 955405.88元

造价指标:

总造价(大写): 玖拾伍万伍仟肆佰零伍元捌角捌分



关于徐泾镇金云村土地减量化项目的费用清单及编制说明

(上海泽鹏事业发展有限公司、上海市青浦区徐泾华发建材经营部)

本预算的编制依据为《上海市青浦区农业委员会关于加强本区土地整理复垦耕地质量管理的意见》青农委(2016)88号文及上海继拓土地规划设计勘测有限公司的徐泾镇金云村土地减量化测绘工程技术报告(工程编号2015-QP-388)原上海市青浦区徐泾华发建材经营部地块、徐泾镇金云村土地减量化测绘工程技术报告(工程编号2015-QP-314)原上海泽鹏事业发展有限公司地块。

本预算根据上海市市政定额及2017年2月信息价编制。

本预算未包括复耕后的农田水利设施。

拆砖基础、拆砼地面的工程量是根据地形图上原有旧房作出测算。

由于无地质资料,本项目测算未考虑场外取土,开挖后如土质不符合复耕要求,则要从场外取土,费用需增加。

上海泽鹏事业发展有限公司、徐泾华发建材经营部等地块共占地面积14.02亩。

预算书

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目（上海泽鹏事业发展有限公司、徐泾华发建材经营部）

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
							704357.66
1	市	1-3-33	拆除砖基础	m ³	206.18	138.43	28541.5
2	市	1-3-36	拆除砼基础	m ³	109.96	372.58	40968.9
3	市	1-3-37	拆除钢砼结构	m ³	7.35	567.36	4170.1
4	市	1-3-7	液压镐翻挖砼面层(厚20cm)	m ²	1255.34	20.77	26073.41
5	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度(cm):10	m ²	4322.58	20.77	89779.99
6	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m ²	-4322.58	9.45	-40848.38
7	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度(cm):40	m ²	9004.76	25.13	226289.62
8	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m ²	9004.76	8.07	72668.41
9	市	2-1-4	机械挖土方	m ³	7478.72	5.27	39412.85
10	市	2-1-5换	机械推土方(距离≤20m) 推距(m):100	m ³	10211.26	2.9	29612.65
11	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m ³	10211.26	7.45	76073.89
12	土	土1-2-25	场地机械平整±30cm以内	m ²	9348.4	1.63	15237.89
13	市	ZSM19-1-1	土方场外运输	m ³	1006.82	72.5	72994.45
14	市	ZSM21-2-2	120千瓦以内推土机场外运输费	台·次	2	3827.03	7654.06
15	市	ZSM21-2-4	1立米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	4	3932.08	15728.32
小 计				元			704357.66
合 计				元			704357.66

增值税

费用表

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目（上海泽鹏事业发展有限公司、徐泾华发建材经营部）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税