

工程量清单

工程名称：朱家角派出所修缮工程\派出所修缮工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			门卫				
1	房	1-3-9	拆除实心砖墙 2砖 混合砂浆	m2	9.24		
2	土	土3-4-19	彩钢夹芯板 外墙面	m2	42		
3	土	土8-1-8	彩钢夹芯板 屋面板	m2	21		
4	土	土11-1-8	零星铁件	t	0.8		
小 计				元			
			门厅、走道				
5	房	1-7-14	铲除墙面粉刷 瓷砖	m2	103.2		
6	房	9-1-9	修补清水砖墙柱面 局部补嵌 损坏50%以上 水泥砂浆 1:0.1 (房修)	m2	103.2		
7	土	土10-3-2	木龙骨基层 断面7.5cm2以内 中距40cm以内	m2	103.2		
8	土	土10-10-144	润油粉 刮腻子 防火漆二遍 其他木材面	m2	103.2		
9	土	土10-9-10	面层 细木工板 钉在木筋基层上	m2	103.2		
10	土	土10-9-24	面层 铝塑板厚3mm 贴在胶合板基层上	m2	103.2		
11	房	13-12-8	墙面平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底三度	m2	103.2		
小 计				元			
			餐厅				
12	房	1-7-14	铲除墙面粉刷 瓷砖	m2	83.37		
13	房	9-1-9	修补清水砖墙柱面 局部补嵌 损坏50%以上 水泥砂浆 1:0.1 (房修)	m2	83.37		
14	土	土10-3-2	木龙骨基层 断面7.5cm2以内 中距40cm以内	m2	83.37		
15	土	土10-10-144	润油粉 刮腻子 防火漆二遍 其他木材面	m2	83.37		
16	土	土10-9-10	面层 细木工板 钉在木筋基层上	m2	83.37		
17	土	土10-9-24	面层 铝塑板厚3mm贴在胶合板基层上	m2	83.37		
小 计				元			
			内走道				
18	房	1-7-14	铲除墙面粉刷 瓷砖	m2	118.65		
19	房	9-1-9	修补清水砖墙柱面 局部补嵌 损坏50%以上 水泥砂浆 1:0.1 (房修)	m2	118.65		
20	土	土10-3-2	木龙骨基层 断面7.5cm2以内 中距40cm以内	m2	118.65		
21	土	土10-10-144	润油粉 刮腻子 防火漆二遍 其他木材面	m2	118.65		
22	土	土10-9-10	面层 细木工板 钉在木筋基层上	m2	118.65		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角派出所修缮工程\派出所修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
23	土	±10-9-24	面层 铝塑板厚3mm 贴在胶合板基层上	m2	118.65		
24	土	±10-14-37	大理石 洗漱台 混合砂浆 1:1:2 大理石饰面板	m2	1.4		
小 计				元			
大厅							
25	房	1-7-14	铲除墙面粉刷 瓷砖	m2	84		
26	房	9-1-9	修补清水砖墙柱面 局部补嵌 损坏50%以上 水泥砂浆 1:0.1 (房修)	m2	84		
27	土	±10-3-2	木龙骨基层 断面7.5cm2以内 中距40cm以内	m2	84		
28	土	±10-10-144	润油粉 刮腻子 防火漆二遍 其他木材面	m2	84		
29	土	±10-9-10	面层 细木工板 钉在木筋基层上	m2	84		
30	土	±10-9-24	面层 铝塑板厚3mm 贴在胶合板基层上	m2	84		
31	房	13-12-8	墙面平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底三度	m2	127.8		
小 计				元			
纠纷调解室及接待室、教导员室							
32	房	1-7-14	铲除墙面粉刷 瓷砖	m2	45.67		
33	房	9-1-9	修补清水砖墙柱面 局部补嵌 损坏50%以上 水泥砂浆 1:0.1 (房修)	m2	45.67		
34	土	±10-3-2	木龙骨基层 断面7.5cm2以内 中距40cm以内	m2	45.67		
35	土	±10-10-144	润油粉 刮腻子 防火漆二遍 其他木材面	m2	45.67		
36	土	±10-9-10	面层 细木工板 钉在木筋基层上	m2	45.67		
37	土	±10-9-24	面层 铝塑板厚3mm 贴在胶合板基层上	m2	45.67		
38	房	13-12-8	墙面平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底三度	m2	138.1		
小 计				元			
其他零星							
39	土	±10-2-14(Y)	贴碎大理石(预拌) 墙面墙裙 商品抹灰砂浆(预拌) RP20.0 大理石饰面板	m2	85.8		
40	房	13-12-8	墙面平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底三度	m2	1800		
41	土	±6-10-27	钢门窗 液压结构 闭门器安装	只	2		
42	房	13-B-1	抹灰墙面 光面 一般腻子	m2	590		
43	房	13-13-1	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	590		
44	市	市ZSM19-1-1	建筑垃圾场外运输	m3	180		

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角派出所修缮工程\派出所修缮工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
小 计				元			
			问询室				
45	房	1-7-1	拆除隔墙 木龙骨	m2	18		
46	房	7-4-3	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c125系列	m2	42		
47	房	7-4-13	隔音棉 玻璃棉 厚50	m2	42		
48	房	7-4-27	新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 双层	m2	84		
49	房	3-2-8	新开窗樘 1砖 单双扇 混合砂浆 M5.0	樘	1		
50	房	11-1-2	新做木门窗樘 松木 50*100	m	20.4		
51	房	11-1-63	新做木门扇 实木(松木) 三冒头	m2	7.56		
52	房	13-1-2	木门调和漆 新做(淡色) 一底三度	m2	7.56		
53	房	7-4-7	新做墙裙墙筋 木料 25*30	m2	150.4		
54	房	7-4-13	隔音棉 玻璃棉 厚50	m2	150.4		
55	房	7-4-24	新做隔墙和墙裙面层 细木工板 密铺	m2	150.4		
56	房	7-4-43	新做装饰面层 织物板 织锦缎	m2	150.4		
小 计				元			
			新开外门				
57	房	3-2-6	新开窗樘 半砖 单双扇 混合砂浆 M5.0	樘	1		
58	土	土6-6-6	钢板分户门 水泥砂浆 M7.5	m2	2.1		
59	房	1-3-4	拆除实心砖墙 1砖 石灰砂浆	m2	0.9		
60	房	2-1-7	挖土方 一、二类	m3	0.58		
61	园	园1-2-46换	绿化移栽	m	2.5		
	苗	M00000000@1	绿化移栽	株	90		
62	房	3-1-27	新砌1砖墙(混水) 统一砖 混合砂浆 M5.0	m2	1.88		
63	房	10-1-2	碎料垫层 碎砖	m3	0.58		
64	房	10-1-5	砼垫层 无模板 C15混凝土 (5-40)	m3	0.17		
65	房	4-4-24	混凝土 台阶 C20混凝土 (5-40)	m	1.2		
66	土	土7-4-14	铺贴花岗岩 台阶 素水泥浆 花岗岩饰面板	m2	1.68		
67	房	13-12-7	墙面平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	15		
小 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称：朱家角派出所修缮工程\派出所修缮工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			卫生间改造				
68	房	1-9-11	拆除浴缸	只	2		
69	房	1-9-12	拆除大便器 坐式	只	11		
70	房	1-9-13	拆除大便器 蹲式	只	4		
71	房	1-9-15	拆除小便器 立式	只	8		
72	房	1-9-16	拆除面盆 台式	只	11		
73	房	1-9-18	拆除水盘	只	4		
74	房	16-6-114	地板落水 调换 50	只	16		
75	房	16-6-1	浴缸 新装	套	2		
76	房	16-6-5	新装浴缸龙头 双联	副	2		
77	安	安8-611	淋浴器安装 钢管组成 冷热水	10组	0.4		
	主	AB02644	铜活络莲蓬头	个	4		
78	房	1-7-14	铲除墙面粉刷 瓷砖	m2	298		
79	房	1-4-3	铲除地坪地砖	m2	89.5		
80	房	1-4-1	拆除素砼地坪	m3	4.48		
81	房	1-7-2	拆除隔墙 轻钢龙骨	m2	72.8		
82	市	市ZSM19-1-1 换	建筑垃圾场外运输	m3	65		
83	房	9-5-7	墙柱面瓷砖 300*400 新铺 素水泥浆	m2	298		
84	土	土7-3-21	现浇非泵送砼 细石砼面层 40mm厚 现浇非泵送砼 (5-40)C30	m2	89.5		
85	土	土8-3-38	水泥基复合弹性防水膜	m2	388		
86	房	10-4-15	新铺地砖地坪 300*300 密铺 素水泥浆	m2	89.5		
87	房	16-6-29	新装马桶 低水箱 坐式	套	11		
88	房	16-6-31	新装马桶 高水箱 蹲式	套	4		
89	房	16-6-18	新装瓷面盆 台式	套	11		
90	房	16-6-65	调换水盘 镀锌短落水管 50	组	4		
91	房	16-6-68	新装立式小便斗	套	8		
92	房	16-1-53	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 20	m	115		
93	土	土6-9-16	浴厕间壁	m2	72.8		
94	土	土10-14-37	大理石 洗漱台 混合砂浆 1:1:2 大理石饰面板	m2	7.9		
95	土	土10-14-30	壁镜制作、安装 无框壁镜	m2	6		
96	土	土10-14-35	浴缸拉手 安装	套	3		

增值税

工程量清单

工程名称: 朱家角派出所修缮工程\派出所修缮工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

增值税

