

# 青浦区徐泾镇金云村土地整理复垦项目（减）

（编号：201719502326136）

## 工 程 量 清 单



# 工程量清单汇总表

工程名称：徐泾镇金云村土地减量化项目

序号	类	编号	名称	单位	工程量
1	市	1-3-7换	液压镐翻挖砼面层(厚20cm) 厚度(cm):10	m <sup>2</sup>	2019.9
2	市	1-3-8	液压镐翻挖砼面层(±1cm)	m <sup>2</sup>	-2019.9
3	市	1-3-33	拆除砖结构	m <sup>3</sup>	163.31
4	市	1-3-36	拆除砼基础	m <sup>3</sup>	87.1
5	市	ZSM19-1-1	建筑垃圾外运	m <sup>3</sup>	452.4
6	市	1-3-13换	翻挖块石类基层(厚30cm) 厚度(cm):40	m <sup>2</sup>	2019.9
7	市	1-3-14	翻挖块石类基层(±1cm)	m <sup>2</sup>	2019.9
8	市	2-1-4	机械挖土方	m <sup>3</sup>	1833.66
9	市	2-1-5换	机械推土方(距离≤20m) 推距(m):100	m <sup>3</sup>	2298.1
10	市	2-1-6	机械推土方(+10m)	m <sup>3</sup>	2298.1
11	土	土1-2-25	场地机械平整±30cm以内	m <sup>2</sup>	2292.08
12	市	ZSM21-2-2	120千瓦以内推土机场外运输费	台·次	1
13	市	ZSM21-2-4	1立方米以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	2