

工程概况

项目名称: 华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

工程地点: 位于华新镇华新街、华富街、华强街

建设单位: 上海市青浦区华新镇人民政府

施工单位:

设计单位:

监理单位:

审价单位:

编制单位: 上海浦惠建设管理有限公司

结构类型:

建筑面积(m²):

框架面积(m²):

地下面积(m²):

编制人:

上岗证号:

校对:

上岗证号:

审核人:

上岗证号:

编制日期:

工程造价: 728262.14

造价指标:

总造价(大写): 柒拾贰万捌仟贰佰陆拾贰元壹角肆分



编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程
- 2、工程地点：上海市青浦区华新镇人民政府
- 3、工程内容：包括安装路名牌、指路牌、交通信号灯、反光柱及划示交通标志标线等。具体详见图纸及工程量清单。
- 4、工程立项批准文号：青发改投（2018）34 号，关于华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程可行性研究报告的批复


二、预算编制依据

- 1、《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额第一册房屋修缮工程（SH00-41(01)-2016）》、《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》、《上海市市政工程预算定额第一册道路、桥梁、隧道（SHA1-31(01)-2016）》、《上海市园林工程预算定额（SHA2-31-2016）》、《上海市建设工程施工费用计算规则（SHT0-33-2016）》等定额及相关计费说明；
- 2、有关工程图纸、地质勘察报告及其它资料和工程现场等条件；
- 3、沪建招（2005）18 号关于加强安全施工、文明施工、环境保护和临时设施措施项目监管的通知；
- 4、建办[2005]89 号关于《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知；
- 5、根据沪建交联(2007)886 号文“关于本市限期禁止工程使用现场搅拌砂浆的通知”文件的精神，本工程采用预拌(商品)砂浆；
- 6、沪建市管〔2016〕42 号关于实施建筑业营业税改增值税调整本市建设工程计价依据的通知；
- 7、沪建市管[2017]105 号关于调整本市建设工程造价中社会保险费及住房公积金费率的通知
- 8、国家、上海建设主管部门颁发的现行相关建设工程的施工、技术、质量的规范、标准、规程以及安全文明施工等规定；
- 9、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定；
- 10、2018 年 2 月建设工程价格市场信息价。

华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

编号	项目	总价	备注
一	工程建安费	72.94 万元	
二	工程预算费	72.8262 万元	
三	工程发包价	58.261 万元	下浮约为 20%

上海市青浦区华新镇人民政府



预 算 书

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 1 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			华新街				271686.73
			路名牌				2369.04
1	市	市04-2-5-70	安装路名牌 C型	套	2	1184.52	2369.04
	主	Z36214013	C型铝板路名牌	套	2	1077.94	2155.89
小 计				元			2369.04
			指路牌				44084.59
2	市	市04-2-5-8	安装单悬臂杆	根	1	3184.73	3184.73
	主	Z36220411@2	单悬臂杆(上部)	根	1	2397.26	2397.26
3	市	市04-1-1-3	人工挖土方 三类土	m3	1.5	43.19	64.79
4	市	市04-2-5-2	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	1.5	672.78	1009.17
5	市	市04-5-1-3	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	0.5	5384.39	2692.2
6	市	市04-5-1-22	预埋铁件	t	0.1	7153.06	715.31
7	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	1.5	72	108
8	市	市04-2-5-14	标志板安装 S≤1.0m2	块	28	1160.09	32482.52
	主	Z36210121@5	标志板(高强级)DN1000	块	28	1004.66	28130.56
9	市	市04-2-5-14	标志板安装 S≤1.0m2	块	9	425.32	3827.88
	主	Z36210121@6	标志板(高强级)1000*300	块	9	269.89	2429.03
小 计				元			44084.59
			黄闪灯				10218.96
10	市	市04-2-5-56	安装交通信号灯	套	3	3406.32	10218.96
	主	Z25370301@1	交通信号灯	套	3	3229.81	9689.42
小 计				元			10218.96
			警示桩				3800.52
11	市	市04-2-5-64	安装铁制反光柱	根	17	223.56	3800.52
	主	Z36210311@1	反光柱	根	17	172.83	2938.06
小 计				元			3800.52
			交通标线				211213.62
12	市	3-3-18	横道线(热熔漆)	m2	876	166.09	145494.84
13	市	3-3-18	停车线(热熔漆)	m2	96	166.09	15944.64
14	市	3-3-3	实线(热熔漆)	km	2	9770.54	19541.08
15	市	3-3-12	分界虚线(4*6m)(热熔漆)	km	1	5657.78	5657.78

增值税

预 算 书

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 2 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
16	市	3-3-18	网格线(热熔漆)	m2	120	166.09	19930.8
17	市	3-3-72	菱形预告标示(1*2.5m)(热熔漆)	个	16	290.28	4644.48
小 计				元			211213.62
			华富街				139385.04
			路名牌				8291.64
18	市	市04-2-5-70	安装路名牌 C型	套	7	1184.52	8291.64
	主	Z36214013@1	C型铝板路名牌	套	7	1077.94	7545.61
小 计				元			8291.64
			指路牌				56827.72
19	市	市04-2-5-8	安装单悬臂杆	根	6	3184.73	19108.38
	主	Z36220411@3	单悬臂杆(上部)	根	6	2397.26	14383.56
20	市	市04-2-5-15	标志板安装 S≤4.5m2	块	6	1697.1	10182.6
	主	Z36210124@2	标志板(高强度)(2.5m2)	块	6	1338.98	8033.88
21	市	市04-1-1-3	人工挖土方 三类土	m3	9	43.19	388.71
22	市	市04-2-5-2	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	9	672.78	6055.02
23	市	市04-5-1-3	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	3	5384.39	16153.17
24	市	市04-5-1-22	预埋铁件	t	0.6	7153.06	4291.84
25	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	9	72	648
小 计				元			56827.72
			限速牌				17868.55
26	市	市04-2-5-8	安装单悬臂杆	根	2	3184.73	6369.46
	主	Z36220411@3	单悬臂杆(上部)	根	2	2397.26	4794.52
27	市	市04-2-5-14	标志板安装 S≤1.0m2	块	2	1160.09	2320.18
	主	Z36210121@7	标志板(高强度)DN1000	块	2	1004.66	2009.33
28	市	市04-1-1-3	人工挖土方 三类土	m3	3	43.19	129.57
29	市	市04-2-5-2	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	3	672.78	2018.34
30	市	市04-5-1-3	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	1	5384.39	5384.39
31	市	市04-5-1-22	预埋铁件	t	0.2	7153.06	1430.61
32	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	3	72	216
小 计				元			17868.55
			机非牌				8968.45

增值税

预 算 书

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 3 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
33	市	市04-2-5-6	安装柱式标杆	根	6	339.19	2035.14
	主	Z36220211@2	单柱杆(上部)	根	6	172.95	1037.67
34	市	市04-2-5-14	标志板安装 S≤1.0m2	块	12	493.64	5923.68
	主	Z36210121@8	标志板(高强级)(DN600)	块	12	338.21	4058.52
35	市	市04-2-5-14	标志板安装 S≤1.0m2	块	1	364.89	364.89
	主	Z36210121@9	标志板(高强级)DN800	块	1	209.46	209.46
36	市	市04-2-5-14	标志板安装 S≤1.0m2	块	2	322.37	644.74
	主	Z36210121@10	标志板(高强级)700*250	块	2	166.94	333.88
小 计				元			8968.45
			反光柱				27497.88
37	市	市04-2-5-64	安装铁制反光柱	根	123	223.56	27497.88
	主	Z36210311@2	反光柱	根	123	172.83	21257.72
小 计				元			27497.88
			斑马线				19930.8
38	市	3-3-18	横道线(热熔漆)	m2	120	166.09	19930.8
小 计				元			19930.8
			华强街				96958.76
			路名牌				8291.64
39	市	市04-2-5-70	安装路名牌 C型	套	7	1184.52	8291.64
	主	Z36214013@2	C型铝板路名牌	套	7	1077.94	7545.61
小 计				元			8291.64
			指路牌				49676.61
40	市	市04-2-5-8	安装单悬臂杆	根	5	3184.73	15923.65
	主	Z36220411@4	单悬臂杆(上部)	根	5	2397.26	11986.3
41	市	市04-2-5-15	标志板安装 S≤4.5m2	块	5	1697.1	8485.5
	主	Z36210124@3	标志板(高强级)(2.5m2)	块	5	1338.98	6694.9
42	市	市04-1-1-3	人工挖土方 三类土	m3	7.5	43.19	323.93
43	市	市04-2-5-2	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	7.5	672.78	5045.85
44	市	市04-5-1-3	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	2.5	5384.39	13460.98
45	市	市04-5-1-22	预埋铁件	t	0.5	7153.06	3576.53

增值税

预 算 书

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 4 页 共 5 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
46	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	7.5	72	540
47	市	市04-2-5-14	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	2	1160.09	2320.18
	主	Z36210121@11	标志板(高强级)DN1000	块	2	1004.66	2009.33
小 计				元			49676.61
			限速牌				8934.28
48	市	市04-2-5-8	安装单悬臂杆	根	1	3184.73	3184.73
	主	Z36220411@4	单悬臂杆(上部)	根	1	2397.26	2397.26
49	市	市04-2-5-14	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	1	1160.09	1160.09
	主	Z36210121@11	标志板(高强级)DN1000	块	1	1004.66	1004.66
50	市	市04-1-1-3	人工挖土方 三类土	m3	1.5	43.19	64.79
51	市	市04-2-5-2	基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	1.5	672.78	1009.17
52	市	市04-5-1-3	现场绑扎钢筋 桥梁 基础钢筋	t	0.5	5384.39	2692.2
53	市	市04-5-1-22	预埋铁件	t	0.1	7153.06	715.31
54	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	1.5	72	108
小 计				元			8934.28
			机非牌				9540.46
55	市	市04-2-5-6	安装柱式标杆	根	6	339.19	2035.14
	主	Z36220211@3	单柱杆(上部)	根	6	172.95	1037.67
56	市	市04-2-5-14	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	13	493.64	6417.32
	主	Z36210121@12	标志板(高强级)(DN600)	块	13	338.21	4396.73
57	市	市04-2-5-14	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	1	322.37	322.37
	主	Z36210121@13	标志板(高强级)700*250	块	1	166.94	166.94
58	市	市04-2-5-14	标志板安装 $S \leq 1.0m^2$	块	1	765.63	765.63
	主	Z36210121@14	标志板(高强级)DN800	块	1	610.2	610.2
小 计				元			9540.46
			反光柱				16096.32
59	市	市04-2-5-64	安装铁制反光柱	根	72	223.56	16096.32
	主	Z36210311@3	反光柱	根	72	172.83	12443.54
小 计				元			16096.32
			更换红绿灯DN400				4419.45

增值税

预算书

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

增值税

费用表

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

工料机汇总表

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
1	00070103@1	综合人工(土建) 市政	工日	6.35	134	851.34
2	00070103@2	综合人工(土建) 市政	工日	50.83	134	6810.68
3	00070103@3	综合人工(土建) 市政	工日	38.12	134	5108.03
4	00070105	综合人工(安装) 市政	工日	0.67	139	93.3
5	00070105@1	综合人工(安装) 市政	工日	16.23	139	2256.05
6	00070105@2	综合人工(安装) 市政	工日	2.55	139	354.45
7	00070105@3	综合人工(安装) 市政	工日	4.08	139	567.12
8	00070105@4	综合人工(安装) 市政	工日	2.35	139	326.54
9	00070105@5	综合人工(安装) 市政	工日	76.43	139	10624.24
10	00070105@6	综合人工(安装) 市政	工日	59.41	139	8258.18
11	100100@1	综合人工	工日	895.76	134	120031.84
12	100100@2	综合人工	工日	94.8	134	12703.2
13	01010211@1	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi \leq 10$	t	0.16	3820.51	605.17
14	01010211@2	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi \leq 10$	t	1.27	3820.51	4839.83
15	01010211@3	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi \leq 10$	t	0.95	3820.51	3630.25
16	01010212@1	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi > 10$	t	0.36	4585.14	1652.94
17	01010212@2	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi > 10$	t	2.88	4585.14	13222.16
18	01010212@3	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi > 10$	t	2.16	4585.14	9917.19
19	01150101@1	热轧型钢 综合	t	0.03	3917.31	134.36
20	01150101@2	热轧型钢 综合	t	0.27	3917.31	1074.52
21	01150101@3	热轧型钢 综合	t	0.21	3917.31	805.79
22	01290301@1	热轧钢板(中厚板)	t	0.06	3810.87	227.13
23	01290301@2	热轧钢板(中厚板)	t	0.48	3810.87	1817.4
24	01290301@3	热轧钢板(中厚板)	t	0.36	3810.87	1363.15
25	02090101@1	塑料薄膜	m2	1.4	1.16	1.62
26	02090101@2	塑料薄膜	m2	11.18	1.16	13
27	02090101@3	塑料薄膜	m2	8.39	1.16	9.75
28	03130101@1	电焊条	kg	2.58	5.63	14.5
29	03130101@2	电焊条	kg	20.6	5.63	115.98
30	03130101@3	电焊条	kg	15.45	5.63	86.98
31	03152501@1	镀锌铁丝	kg	2.13	5.84	12.42
32	03152501@2	镀锌铁丝	kg	17.02	5.84	99.4
33	03152501@3	镀锌铁丝	kg	12.77	5.84	74.55
34	03211101@1	风镐凿子	根	2.13	12.14	25.8

增值税

工料机汇总表

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 2 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
35	03211101@2	风镐凿子	根	15.38	12.14	186.65
36	03211101@3	风镐凿子	根	9	12.14	109.26
37	14390101@1	氧气	m3	0.39	1.71	0.66
38	14390101@2	氧气	m3	3.09	1.71	5.28
39	14390101@3	氧气	m3	2.32	1.71	3.96
40	14390301@1	乙炔气	m3	0.14	13.69	1.89
41	14390301@2	乙炔气	m3	1.1	13.69	15.1
42	14390301@3	乙炔气	m3	0.83	13.69	11.32
43	17010101@1	焊接钢管	t	0.01	4669.43	25.21
44	17010101@2	焊接钢管	t	0.04	4669.43	199.85
45	17010101@3	焊接钢管	t	0.03	4669.43	150.36
46	213140@1	底漆(1200)	kg	249.78	10.27	2565.28
47	213140@2	底漆(1200)	kg	20.44	10.27	209.88
48	213170@1	热熔标线涂料(2900)	kg	6611.27	8.56	56592.43
49	213170@2	热熔标线涂料(2900)	kg	526.32	8.56	4505.3
50	213180@1	反光材料(玻璃珠6950)	kg	486.43	8.56	4163.83
51	213180@2	反光材料(玻璃珠6950)	kg	39.78	8.56	340.52
52	34110101@1	水	m3	0.85	4.42	3.75
53	34110101@2	水	m3	6.79	4.42	29.99
54	34110101@3	水	m3	5.09	4.42	22.5
55	80210524@1	预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	1.52	570.87	864.87
56	80210524@2	预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	12.12	570.87	6918.99
57	80210524@3	预拌混凝土(非泵送型) C35粒径5~40	m3	9.09	570.87	5189.24
58	X0045@1	其他材料费	元	0.52	1	0.52
59	X0045@2	其他材料费	元	345.73	1	345.73
60	X0045@3	其他材料费	元	29.01	1	29.01
61	X0045@4	其他材料费	元	2.19	1	2.19
62	304010@1	4t载重汽车	台班	12.04	494.54	5956.29
63	304010@2	4t载重汽车	台班	0.96	494.54	474.76
64	312260@1	自行式热熔划线车	台班	2.03	982.26	1992.03
65	312270@1	手推式热熔划线车	台班	9.38	392.62	3681.18
66	312270@2	手推式热熔划线车	台班	0.96	392.62	376.91
67	312280@1	手推式热熔底漆车	台班	10.76	282.1	3036.54
68	312280@2	手推式热熔底漆车	台班	0.96	282.1	270.82

增值税

工料机汇总表

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
69	312290@1	热熔釜熔解车	台班	12.04	1066.73	12847.67
70	312290@2	热熔釜熔解车	台班	0.96	1066.73	1024.06
71	99050940@1	混凝土振捣器 平板式	台班	0.04	10.04	0.42
72	99050940@2	混凝土振捣器 平板式	台班	0.34	10.04	3.37
73	99050940@3	混凝土振捣器 平板式	台班	0.25	10.04	2.53
74	99070540	载重汽车 6t	台班	0.23	524.35	119.87
75	99070540@1	载重汽车 6t	台班	3.47	524.35	1818.76
76	99070540@2	载重汽车 6t	台班	0.33	524.35	175.08
77	99070540@3	载重汽车 6t	台班	0.45	524.35	238
78	99070540@4	载重汽车 6t	台班	0.8	524.35	419.53
79	99070540@5	载重汽车 6t	台班	7.63	524.35	4001.99
80	99070540@6	载重汽车 6t	台班	6.74	524.35	3535.06
81	99090360@1	汽车式起重机 8t	台班	0.2	952.7	187.97
82	99090360@2	汽车式起重机 8t	台班	1.58	952.7	1503.74
83	99090360@3	汽车式起重机 8t	台班	1.18	952.7	1127.8
84	99091780@1	平台作业升降车 9m	台班	3.7	615.02	2275.59
85	99091780@2	平台作业升降车 9m	台班	2.9	615.02	1783.57
86	99091780@3	平台作业升降车 9m	台班	2.8	615.02	1722.06
87	99170030@1	钢筋切断机 Φ 40	台班	0.29	47.03	13.59
88	99170030@2	钢筋切断机 Φ 40	台班	2.31	47.03	108.72
89	99170030@3	钢筋切断机 Φ 40	台班	1.73	47.03	81.54
90	99170050@1	钢筋弯曲机 Φ 40	台班	0.29	28.26	8.13
91	99170050@2	钢筋弯曲机 Φ 40	台班	2.3	28.26	65.02
92	99170050@3	钢筋弯曲机 Φ 40	台班	1.73	28.26	48.77
93	99250020@1	交流弧焊机30kVA	台班	0.69	93.2	64.03
94	99250020@2	交流弧焊机30kVA	台班	5.5	93.2	512.28
95	99250020@3	交流弧焊机30kVA	台班	4.12	93.2	384.21
96	99330010@1	风镐	台班	1.02	9.45	9.64
97	99330010@2	风镐	台班	7.38	9.45	69.74
98	99330010@3	风镐	台班	4.32	9.45	40.82
99	99430200@1	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	0.51	41.8	21.32
100	99430200@2	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	3.69	41.8	154.25
101	99430200@3	电动空气压缩机 0.6m ³ /min	台班	2.16	41.8	90.29
102	99510010@1	土方外运	m ³	1.5	72	108

增值税

工料机汇总表

工程名称：华新镇华新街、华富街、华强街交通设施整改工程

第 4 页 共 4 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
103	99510010@2	土方外运	m3	12	72	864.01
104	99510010@3	土方外运	m3	9	72	648.01
105	Z25370301@1	交通信号灯	套	3	3229.81	9689.42
106	Z25370301@2	交通信号灯JD400-3-3L	套	1	4242.94	4242.94
107	Z36210121@10	标志板(高强度)700*250 S≤1.0m2 δ 2	块	2	166.94	333.88
108	Z36210121@11	标志板(高强度)DN1000 S≤1.0m2 δ 3	块	3	1004.66	3013.99
109	Z36210121@12	标志板(高强度)(DN600) S≤1.0m2 δ 2	块	13	338.21	4396.73
110	Z36210121@13	标志板(高强度)700*250 S≤1.0m2 δ 2	块	1	166.94	166.94
111	Z36210121@14	标志板(高强度)DN800 S≤1.0m2 δ 2	块	1	610.2	610.2
112	Z36210121@5	标志板(高强度)DN1000 S≤1.0m2 δ 2	块	28	1004.66	28130.56
113	Z36210121@6	标志板(高强度)1000*300 S≤1.0m2 δ 2	块	9	269.89	2429.03
114	Z36210121@7	标志板(高强度)DN1000 S≤1.0m2 δ 3	块	2	1004.66	2009.33
115	Z36210121@8	标志板(高强度)(DN600) S≤1.0m2 δ 2	块	12	338.21	4058.52
116	Z36210121@9	标志板(高强度)DN800 S≤1.0m2 δ 2	块	1	209.46	209.46
117	Z36210124@2	标志板(高强度)(2.5m2) S≤4.5m2 δ 3	块	6	1338.98	8033.88
118	Z36210124@3	标志板(高强度)(2.5m2) S≤4.5m2 δ 3	块	5	1338.98	6694.9
119	Z36210311@1	反光柱 Φ90×1200	根	17	172.83	2938.06
120	Z36210311@2	反光柱 Φ90×1200	根	123	172.83	21257.72
121	Z36210311@3	反光柱 Φ90×1200	根	72	172.83	12443.54
122	Z36214013	C型铝板路名牌 LM1200×360	套	2	1077.94	2155.89
123	Z36214013@1	C型铝板路名牌 LM1200×360	套	7	1077.94	7545.61
124	Z36214013@2	C型铝板路名牌 LM1200×360	套	7	1077.94	7545.61
125	Z36220211@2	单柱杆(上部) Φ60×3000直杆	根	6	172.95	1037.67
126	Z36220211@3	单柱杆(上部) Φ60×3000直杆	根	6	172.95	1037.67
127	Z36220411@2	单悬臂杆(上部) Φ159*5400	根	1	2397.26	2397.26
128	Z36220411@3	单悬臂杆(上部) Φ159*5400	根	8	2397.26	19178.08
129	Z36220411@4	单悬臂杆(上部) Φ159*5400	根	6	2397.26	14383.56
合 计						508030.85

增值税