

工程量清单

工程名称：青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造\青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造工程\市政

第 1 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			村内道路改建场地、宅间道路				
1	市	04-6-1-7换	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):16	m2	2119.1		
2	市	04-6-1-8	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m2	2119.1		
3	市	04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm	100m2	21.191		
4	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	338.88		
5	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):16 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~20	100m2	21.191		
6	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~20	100m2	21.191		
7	市	04-2-3-26	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	21.191		
8	市	04-1-2-1换	填路肩土方（外购土方）	m3	431.905		
小 计				元			
			新建村外道路宽2.5~3米				
9	市	04-1-3-1	开挖路面土方 余方外运	m3	412.114		
10	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	108.48		
11	市	04-2-2-5换	碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):30	100m2	13.785		
12	市	04-2-2-6	碎石垫层 ±1cm	100m2	13.785		
13	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):16 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~20	100m2	8.959		
14	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~20	100m2	8.959		
15	市	04-2-3-26	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	8.959		
小 计				元			
			改建道路宽2~3米				
16	市	04-6-1-9换	液压镐翻挖钢筋混凝土 厚20cm 厚度(cm):16	m2	4753.1		
17	市	04-6-1-10	液压镐翻挖钢筋混凝土 ±1cm	m2	4753.1		
18	市	04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	491.726		
19	市	04-1-1-5	机械挖土方	m3	278.29		
20	市	04-1-2-1	回填路肩土（原土回填）	m3	278.29		
21	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	819.17		
22	市	04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm	100m2	47.531		
23	市	04-2-3-22换	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):16 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~20	100m2	58.019		
24	市	04-2-3-23换	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~20	100m2	58.019		

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造\青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造工程\市政

第 2 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
25	市	04-2-3-26	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	58.375		
小 计				元			
			白改黑				
26	市	04-6-1-7换	液压镐翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):16	m2	709.24		
27	市	04-6-1-8	液压镐翻挖混凝土 ±1cm	m2	709.24		
28	市	04-1-3-1	建筑垃圾外运	m3	113.478		
29	市	04-2-2-2	路床(槽)整形 车行道路基整修 三、四类土	m2	709.24		
30	市	04-7-3-1	道路工程模板 混凝土路面模板	m2	75.65		
31	市	04-2-2-5	碎石垫层 厚15cm	100m2	7.092		
32	市	04-2-2-27换	水泥混凝土基层 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~20	m3	113.48		
33	路	路G1-3-9	原有混凝土路面PG胶灌缝	100m	2.837		
34	市	04-2-4-25换	排砌预制路缘石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20 换为【预制混凝土路缘石】	m	945.6		
35	市	04-2-3-2	沥青粘层	100m2	28.369		
36	市	04-2-1-38	土工合成材料 铺设玻璃纤维格栅	m2	1418.47		
37	市	04-2-3-10换	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) 厚4cm 厚度(cm):6 中粒式沥青混凝土 AC-20	100m2	14.185		
38	市	04-2-3-11	机械摊铺中粒式沥青混凝土(AC-20) ±1cm 中粒式沥青混凝土 AC-20	100m2	14.185		
39	市	04-2-3-12换	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) 厚3cm 厚度(cm):4 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	14.185		
40	市	04-2-3-13	机械摊铺细粒式沥青混凝土(AC-13) ±1cm 细粒式沥青混凝土 AC-13	100m2	14.185		
小 计				元			
			铝艺围栏				
41	市	04-2-5-42换	车行道隔离护栏安装 固定式隔离护栏 预埋式 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径5~20	m	780		
	主	Z36130401@1	60cm铝艺围栏	m	780		
小 计				元			
			排水				
42	市	市PS1-3-1换	DN225UPVC加筋管 1.5m	100m	0.16		
43	土	土01-16-3-1	成品雨水口	座	4		
44	土	土01-16-3-2	合成树脂盖座 500×500 干混砌筑砂浆 DM M5.0	套	5		

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造\青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造工程\市政

第 3 页 共 4 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
小 计				元			
			村景墙				
45	土	土01-1-1-8	机械挖土方 埋深1.5m以内	m3	7.44		
46	土	土01-1-2-2	人工回填土 夯填	m3	4.31		
47	土	土01-5-1-1换	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C15粒径5-40	m3	0.744		
48	土	土01-5-1-2换	预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5-40	m3	1.24		
49	土	土01-5-11-5	钢筋 设备基础	t	0.067		
50	土	土01-17-2-40	复合模板 带形基础	m2	2.88		
51	土	土01-17-2-39	复合模板 垫层	m2	1.24		
52	土	土01-4-1-1	砖基础 混凝土实心砌块 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	3.794		
53	土	土01-4-2-8换	混凝土小型空心砌块 190厚 干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	0.804		
54	土	土01-5-3-4换	预拌混凝土(泵送) 圈梁 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5-40	m3	1.835		
55	土	土01-17-2-64	复合模板 圈梁	m2	10.4		
56	土	土01-5-11-13	钢筋 圈梁、过梁	t	0.22		
57	土	土01-5-2-2换	预拌混凝土(泵送) 构造柱 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5-40	m3	1.694		
58	土	土01-17-2-55	复合模板 构造柱	m2	15.38		
59	土	土01-5-11-7	钢筋 矩形柱、构造柱	t	0.203		
60	土	土01-12-4-32	小青面砖墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	18.05		
61	园	园02-6-4-6换	小青瓦艺术 漏窗复杂	m2	9.616		
62	土	土01-12-1-1	一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	18.05		
63	土	土01-15-8-3	亚克力字 ≤1.0m2 （美丽乡村一定峰）	个	3		
64		临补换01	腌菜坛子碰	个	2		
65	园	园02-8-3-4	筒瓦围墙瓦顶 宽85cm 双落水 石灰砂浆 1:3	m	6.5		
66	园	园02-8-2-33	屋脊头(雕塑) 长55cm 哺鸡 水泥砂浆 1:1	只	2		
67	园	园02-8-2-7	筒瓦脊(暗亮花筒) 四瓦条 高80cm 纸筋石灰浆	m	6.5		
68	园	园02-8-2-12	筒瓦脊 高54cm 三瓦条干塘 纸筋石灰浆	m	6.5		

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造\青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造工程\市政

第 4 页 共 4 页

[illegible]

增值税

工程量清单

工程名称：青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造\青浦区朱家角镇美丽乡村（李庄村）基础设施改造工程\绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

