

工 程 量 清 单

工程名称：城市网格化综合管理中心业务用房维修工程\修缮工程\装饰

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			屋面防水改造工程				
1	房	房20-1-1-21	铲除卷材防水层 屋面	m2	514		
2	土	01-9-2-2	屋面防水 改性沥青卷材 热熔	m2	514		
3	土	01-9-2-10	屋面刚性防水 预拌细石混凝土(泵送) 40mm厚 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m2	514		
4	土	01-1-1-21	屋面清理绿化土 人工	m3	122.5		
5	土	01-1-2-7	土方外运	m3	122.5		
小 计				元			
			外墙防水改造工程				
6	土	01-9-3-6	墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚	m2	1650		
7	土	01-14-6-4	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 两遍	m2	1650		
8	土	01-17-1-2	钢管双排外脚手架 高20m以内	m2	1800		
小 计				元			
			卫生间改造及其他工程				
9	房	房20-1-7-20	铲除墙面涂料	m2	600		
10	土	01-14-5-7	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	600		
11	房	房20-1-5-4	拆除木门窗 单门或单双窗	樘	6		
12	房	房20-1-7-12	拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板	m2	88		
13	房	房20-1-7-13	铲除墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	350		
14	房	房20-1-4-4	凿除地坪地砖、锦砖	m2	88		
15	房	房20-1-9-18	拆除小便器 挂式	只	6		
16	房	房20-1-9-17	拆除大便器 蹲式	只	6		
17	房	房20-1-9-21	拆除面盆 立式	只	6		
18	土	01-9-4-2	楼(地)面防水、防潮 改性沥青卷材 热熔	m2	106		
19	土	01-12-1-2	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	350		
20	土	01-12-4-24	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP	m2	350		
21	土	01-11-2-18	地砖楼地面粘合剂粘贴 每块面积0.36m2以内	m2	88		
22	土	01-13-2-11	T型铝合金天棚龙骨 600mm×600mm内 平面	m2	188		
23	土	01-13-2-33换	吊顶天棚 面层 矿棉板 换为【矿棉装饰板】	m2	100		
24	土	01-13-2-39	吊顶天棚 面层 铝合金方板 嵌	m2	88		

增值税

工程量清单

工程名称: 城市网格化综合管理中心业务用房维修工程\修缮工程\装饰

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：城市网格化综合管理中心业务用房维修工程\修缮工程\安装

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			电气工程				
1	安	03-4-11-2	紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内	100m	3.2		
	主	Z29060312	紧定式镀锌钢导管	m	329.6		
2	安	03-4-11-281	管内穿线 照明线路 导线截面 2.5mm ² 以内	100m 单线	9.6		
	主	Z28030101	绝缘导线	m	1118.21		
3	安	03-4-12-3	方型吸顶灯 大口方罩	10套	2.1		
	主	Z25050001	成套灯具	套	21.21		
4	安	03-4-12-250	换气扇安装	台	6		
	主	Z50330201@1	换气扇	台	6		
5	安	03-4-11-200	暗装 开关盒、插座盒安装	10个	3.6		
	主	Z29110201	接线盒	个	36.72		
6	安	03-4-12-255	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.9		
	主	Z26050401	照明开关	个	9.18		
小 计				元			
			水卫工程				
7	安	03-10-1-307	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm以内	10m	10.8		
	主	Z17250101	塑料给水管	m	109.73		
	主	Z18097211	塑料给水管热熔管件	个	132.3		
8	安	03-10-1-348	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	3.2		
	主	Z17250201@1	塑料排水管	m	32.38		
	主	Z18095031@1	塑料排水管粘接管件	个	22.08		
9	安	03-10-1-350	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	2.8		
	主	Z17250201@2	塑料排水管	m	26.6		
	主	Z18095031@2	塑料排水管粘接管件	个	32.37		
10	安	03-10-3-3	螺纹阀门安装 公称直径 25mm以内	个	3		
	主	Z19010011	螺纹阀门	只	3.03		
11	安	03-10-4-90	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	0.9		
	主	Z03070503	地漏	套	9.09		
12	安	03-10-4-33	蹲式大便器安装TOTO 瓷高水箱	10套	0.6		
	主	Z03073042	水箱冲水管	根	6.06		

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：城市网格化综合管理中心业务用房维修工程\修缮工程\安装

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
	主	Z21150701	蹲式陶瓷大便器 TOTO	套	6.06		
	主	Z21250214	陶瓷高水箱 TOTO	套	6.06		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	6.06		
	主	Z17190135	金属进水软管	根	6.06		
	主	Z03072011	角阀	只	6.06		
	主	Z03071135	存水弯	个	6.06		
13	安	03-10-4-45	壁挂式小便器安装TOTO 感应开关 埋入式	10套	0.6		
	主	Z03072739	小便器排水附件	套	6.06		
	主	Z03073045	小便器冲水连接管	根	6.06		
	主	Z21170201	挂式小便器 TOTO	套	6.06		
	主	Z03072753	感应控制器(埋入式)TOTO	个	6.06		
14	安	03-10-4-49	成品拖布池安装	10套	0.3		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	3.03		
	主	Z03071133	存水弯	个	3.03		
	主	Z21130203	成品拖布池	只	3.03		
	主	Z03071611	排水接头带链堵	个	3.03		
	主	Z03070106@1	不锈钢龙头	套	3.03		
15	安	03-10-4-21	洗脸盆TOTO 台下式 冷热水	10组	0.6		
	主	Z18034411	镀锌管件	个	12.12		
	主	Z03072011	角阀	只	12.12		
	主	Z21090101	洗脸盆 TOTO	只	6.06		
	主	Z03072734	洗脸盆排水配件	套	6.06		
	主	Z21311901	洗脸盆托架	副	6.06		
	主	Z17190131	金属进水软管	根	12.12		
	主	Z03070105@1	冷热水龙头	套	6.06		
小 计				元			
合 计				元			

增值税