

青浦区朱家角幼儿园修缮工程

招标人：

上海市青浦区朱家角第二幼
儿园
(单位盖章)

招标代理机构：

上海清正建设咨询有限公司
(盖章单位)

法定代表人
或其授权人：

华沈
印
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

印
薛
(签字或盖章)

编制人：

中华人民共和国注册造价工程师
李 军
A12310006140
上海清正建设咨询
(造价人员盖专用章)
有效期至: 2020年12月31日

编制时间： 2018/7/5

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区朱家角第二幼儿园修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
1	凿除地坪地砖、锦砖	m2	167
2	铲除墙面块料面层 面砖、瓷砖、锦砖	m2	697
3	拆除小便器 挂式	只	3
4	干混砂浆找平层 混凝土及硬基层上 20mm厚 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	167
5	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	167
6	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	37.5
7	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 每增0.5mm	m2	-37.5
8	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	697
9	铝合金方板天棚龙骨 600mm×600mm内	m2	117
10	吊顶天棚 面层 铝合金方板 嵌入式	m2	117
11	砂加气混凝土砌块 200厚 砂加气砌块粘结砂浆	m3	25
12	铝合金门安装 平开	m2	30.8
13	钢质防火门 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	6.6
14	铝合金窗安装 平开	m2	6
15	人工回填土 夯填	m3	10.5
16	混凝土面层 100mm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	35
17	成品套装木门安装 单扇门	樘	2
18	木门 执手锁	个	6
19	门吸	个	2
20	预拌混凝土(非泵送) 地沟 底 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	0.81
21	预拌混凝土(非泵送) 地沟 壁 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m3	1.5
22	钢筋 地沟底、壁、顶板	t	0.1848
23	复合模板 混凝土地沟 沟壁	m2	15
24	复合模板 混凝土地沟 沟底	m2	3
25	一般抹灰 池、槽 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	10.5
26	陶粒混凝土垫层 换为【陶粒混凝土LC7.5】	m3	0.45
27	地沟盖板 铸铁盖板	m	15
28	大理石洗漱台 >1m2 换为【大理石饰面板1000×1000×20】	m2	3.2
29	盥洗室台镜安装 不带框	m2	3.6
30	浴厕间壁	m2	15.6
31	水泥基自流平砂浆面层 4mm厚 厚度(mm):3	m2	200
32	水泥基自流平砂浆面层 每增减1mm 水泥基自流平砂浆	m2	200
33	塑料卷材楼地面	m2	200
34	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列	m2	90

增值税

工 程 量 清 单

第 2 页 共 3 页

工程名称：青浦区朱家角第二幼儿园修缮工程

序号	名 称	单位	工程量
35	墙饰面 面层 纸面石膏板	m2	180
36	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	180
37	PVC板墙裙面 (含配套压条、防撞条)	m2	60
38	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	4.8
39	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	40
40	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	20
41	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	20
42	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚	m2	53
43	楼(地)面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 每增0.5mm	m2	-53
44	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	53
45	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	224
46	铲除墙面涂料	m2	53
47	防霉涂料 室内天棚面 两遍	m2	53
48	大理石洗漱台 >1m2 换为【大理石饰面板1000×1000×20】	m2	3.06
49	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	10
50	拆除木门窗 单门	樘	2
51	拆除木门窗 单双窗	樘	1
52	成品套装木门安装 单扇门900*2100	樘	2
53	木门 执手锁	个	2
54	门吸	个	2
55	新开门樘 一砖 单扇门 干混砌筑砂浆 DM M5.0	樘	1
56	铝合金门安装 平开	m2	2.1
57	执手锁	个	1
58	铝合金窗安装 推拉	m2	1.5
59	多孔砖墙 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.84
60	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	32
61	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	24
62	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	12
63	防霉涂料 室内天棚面 两遍	m2	20
64	金属装饰线(铝合金压条) 宽度≤50mm	m	1100
65	铝合金阳角防撞条	m	800
66	四门防火板储物柜900*450*1800	个	10
67	水泥基自流平砂浆面层 4mm厚 水泥基自流平砂浆	m2	20
68	塑料卷材楼地面	m2	20

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区朱家角第二幼儿园修缮工程

第 3 页 共 3 页

序号	名 称	单位	工程量
69	PVC板墙裙面（含配套压条、防撞条）	m2	34
70	地砖楼地面干混砂浆铺贴 每块面积 0.36m2以内 干混地面砂浆 DS M20.0	m2	3
71	瓷砖墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.025m2以外 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	12
72	防霉涂料 室内天棚面 两遍	m2	20
73	零星砌体 多孔砖 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.144
74	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	1.2
75	新开窗樘 一砖 单双扇 干混砌筑砂浆 DM M5.0	樘	1
76	铝合金窗安装 固定	m2	1.35
77	铝合金窗安装 推拉	m2	1.5
78	新开门樘 一砖 单扇门 干混砌筑砂浆 DM M5.0	樘	1
79	一般抹灰 零星项目 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.7
80	铝合金门安装 平开	m2	2.1
81	执手锁	个	1
82	防火板隔断	m2	2
83	实木复合地板	m2	43
84	零星砌体 多孔砖[封墙] 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.9072
85	一般抹灰 内墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	3.78
86	铝合金门安装 平开	m2	3.2
87	执手锁	个	1
88	新开门樘 一砖 单扇门 干混砌筑砂浆 DM M5.0	樘	1
89	一般抹灰 零星项目 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	2.7
90	成品套装木门安装 单扇门900*2100	樘	1
91	木门 执手锁	个	1
92	门吸	个	1
93	铲除墙面涂料	m2	1200
94	乳胶漆 室内墙面 两遍	m2	1200
95	乳胶漆 刷一遍(局部墙面)	m2	800
96	屋顶 钢膜结构	m2	180
97	钢立柱	t	0.10884
98	预埋铁件	t	0.01413
99	金属面油漆 红丹防锈漆一遍	m2	3.0144
100	金属面油漆 调和漆两遍	m2	3.0144
101	垃圾外运	m3	65

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区朱家角第二幼儿园修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	人工挖沟槽 埋深1.5m以内	m3	19.6
2	预拌混凝土(泵送) 垫层 预拌混凝土(泵送型) C20粒径5-40	m3	1.666
3	预拌混凝土(泵送) 带形基础 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	4.41
4	复合模板 带形基础	m2	5.88
5	复合模板 垫层	m2	1.96
6	钢筋 带形基础、基坑支撑	t	0.1323
7	砖基础 蒸压灰砂砖 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	6.468
8	预拌混凝土(泵送) 平板、弧形板 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	1.2936
9	复合模板 平板	m2	11.908
10	钢筋 平板、无梁板	t	0.14359
11	20孔多孔砖, 外墙(干粉) 1砖 干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	12.492
12	水泥砂浆(干粉) 墙面 干混抹灰砂浆DP M20.0	m2	67.32
13	实心砖柱 干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	6.6825
14	水泥砂浆(干粉) 柱、梁面 干混抹灰砂浆DP M20.0	m2	47.52
15	面砖稀缝墙面干混砂浆铺贴 每块面积 0.01m2以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	46.44
16	乳胶漆 室外墙面 两遍	m2	58.4832
17	预埋铁件	t	0.081
18	铁艺围墙	m2	64.8
19	石材墙面 干混砂浆挂贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	50
20	拆除实心砖墙 1砖 混合砂浆	m2	26.54
21	拆除钢筋砼 柱	m3	11.64
22	拆除钢扶手、栏杆	m2	90.94
23	垃圾外运	项	1
24	拆除铁艺大门	m2	4.5
25	拆除原铁拉门	樘	2
26	不锈钢伸缩门	m	10
27	伸缩门电动装置	套	2
28	铁艺大门	m2	4.5
29	路基平整 挖、填、运土方300mm以内	m2	325
30	道碴垫层 100mm	m2	325
31	混凝土面层 100mm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	m2	325
32	自行车棚张力膜结构	m2	60
33	人工挖土方 埋深1.5m以内	m3	1.728

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区朱家角第二幼儿园修缮工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

工 程 量 清 单

工程名称: 青浦区朱家角第二幼儿园修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
1	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 16回路以下	台(块)	2
2	暗配 塑料管 公称直径20mm以内	100m	2.6825
3	暗配 塑料管 公称直径25mm以内	100m	1.2025
4	暗配 塑料管 公称直径32mm以内	100m	0.497
5	暗配 塑料管 公称直径40mm以内	100m	0.085
6	暗配 镀锌钢管 公称直径25mm以内	100m	0.03
7	暗配 镀锌钢管 公称直径40mm以内	100m	1.015
8	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm ² 以内	100m单 线	12
9	管内穿线 照明线路 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	0.1
10	管内穿线 动力线路 导线截面4mm ² 以内	100m单 线	1.438
11	管内穿线 动力线路 导线截面6mm ² 以内	100m单 线	1.188
12	管内穿线 动力线路 导线截面10mm ² 以内	100m单 线	2.74
13	管内穿线 动力线路 导线截面16mm ² 以内	100m单 线	1.32
14	吊风扇安装	台	3
15	荧光灯具安装 嵌入式 600*600(LED)	10套	1.4
16	圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.2
17	开关及按钮 暗开关 单联	10套	0.4
18	开关及按钮 暗开关 双联	10套	0.6
19	开关及按钮 暗开关 三联	10套	0.1
20	暗装单相插座 二位	10套	3.2
21	防爆插座 三相安全插座 32A以下	10套	0.3
22	暗装 灯头盒、接线盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	1.7
23	暗装 开关盒、插座盒安装 干混抹灰砂浆 DP M5.0	10个	4.6
24	砖墙刨沟 管径 32mm以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	10m	12
25	砖墙刨沟 管径 20mm以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	10m	25
26	砖墙刨沟 管径 50mm以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	10m	10.15
27	拆装日光灯 18寸以上	只	40
28	吸顶半扁罩灯 拆装 Φ250-300	套	20
29	给排水管道 室内PPR热水管(粘接) 公称外径 25mm以内	10m	6
30	给排水管道 室内PPR热水管(粘接) 公称外径 32mm以内	10m	3

增值税

工 程 量 清 单

工程名称：青浦区朱家角第二幼儿园修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
31	给排水管道 室内PPR热水管(粘接) 公称外径 40mm以内	10m	3
32	给排水管道 室内PPR40热水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	2
33	给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径 20mm以内	10m	4.5
34	给排水管道 室内PPR给水管(粘接) 公称外径 25mm以内	10m	6.2
35	给排水管道 室内PPR给水管(粘接) 公称外径 32mm以内	10m	2.4
36	给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径 40mm以内	10m	3.6
37	给排水管道 室内PPR给水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	0.6
38	给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径 63mm以内	10m	0.8
39	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm以内	10m	8.6
40	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm以内	10m	12
41	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 110mm以内	10m	3.86
42	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径 160mm以内	10m	0.2
43	地漏安装 公称直径 50mm以内	10个	1.6
44	低压螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	2
45	低压螺纹阀门 公称直径32mm以内	个	8
46	低压螺纹阀门 公称直径40mm以内	个	3
47	低压螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	1
48	低压螺纹阀门 公称直径65mm以内	个	1
49	混凝土墙(地)面刨沟 管径 50mm以内 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	10m	15
50	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.6
51	壁挂式小便器安装 自闭式冲洗阀	10套	0.2
52	成品拖布池安装	10套	0.2
53	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.4
54	洗脸盆 台上式 冷热水[室外]	10组	0.8
55	砖墙刨沟 管径 32mm以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	10m	8
56	砖墙刨沟 管径 50mm以内 干混抹灰砂浆 DP M20.0	10m	6
57	混凝土墙(地)面刨沟 管径 32mm以内 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	10m	6
58	混凝土墙(地)面刨沟 管径 50mm以内 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径5~40	10m	5

增值税

工程量清单

工程名称: 青浦区朱家角第二幼儿园修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税