

工程量清单

工程名称: 新开和西竖河一期工程\新开和西竖河一期工程\土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			土方工程				
1	水	50-1-1-7	机械挖土	m3	2745.36		
2	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	659.03		
3	水	50-2-1-2	回填土 人填机夯	m3	2086.33		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称: 新开和西竖河一期工程\新开和西竖河一期工程\护岸工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			护岸				
1	水	50-6-1-1换	混凝土垫层 预拌混凝土(非泵送型) C15粒径5~40	m3	86.17		
2	水	50-14-10-9	现浇混凝土模板 垫层	m2	43.09		
3	水	50-6-2-13换	底部结构 基础 混凝土 预拌混凝土(泵送型) C25粒径5-40	m3	344.69		
4	水	50-14-10-9	现浇混凝土模板 基础	m2	488.064		
5	水	50-4-3-10	浆砌块石 台身及挡墙 干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	613.73		
6	市	市04-3-8-27	安装泄水孔 PVC塑料管 湿拌砌筑砂浆 WM M10.0	m	134.4		
7	水	50-6-5-4换	其他结构 压顶 混凝土 预拌混凝土(泵送型) C30粒径5~40	m3	55.12		
8	水	50-14-10-44	现浇混凝土模板 压顶	m2	200.4		
9	水	50-9-2-6	伸缩缝 聚乙烯泡沫板(采用20厚聚乙烯低发泡板隔缝, 外嵌单组份聚氨酯密封胶20mm*20mm)	m2	85.61		
10	水	50-6-2-14	钢筋(包括钢筋成型、钢筋物理、化学性能检测、钢筋除锈、调直、制作、电焊、绑扎及骨架吊装入模、施工损耗和加工损耗及一切操作损耗等)	t	30.091		
11		临1	仿木栏杆(报价含模板、钢筋、预埋铁件、栏杆装饰等完成此项一切费用)	m	400.8		
12	水	50-13-7-2	袋装碎石滤层	m3	100.2		
13	水	50-13-8-9	无纺布垫层 陆上、滩地铺设	m2	220.44		
14	水	50-14-1-5	袋装土围堰 高3m以内 筑、拆	m	20		
	主	04093502	粘土	m3	328.31		
小 计				元			
合 计				元			

增值税

工程量清单

工程名称: 新开和西竖河一期工程\新开和西竖河一期工程\绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			绿化工程				
1	园	05-1-2-6	栽植乔木(带土球) 土球直径在70cm以内 换为【香樟胸径12.1-14高度391以上蓬径321以上】	株	70		
	苗	540101310080	香樟胸径12.1-14高度391以上蓬径321以上	株	70		
2	园	05-1-2-35	栽植灌木(带土球) 土球直径在50cm以内	株	70		
	苗	540401150015	红叶李(紫叶李) 高度181-210地径2.6-3.0	株	70		
3	园	05-1-2-33	栽植灌木(带土球) 土球直径在30cm以内	株	70		
	苗	540501190270	瓜子黄杨球蓬径91-100	株	70		
4	园	05-1-2-88	栽植地被植物 片植	m ²	1960		
	苗	541301230001	麦冬	kg	29400		
小 计				元			
合 计				元			

增值税